DIQUE CONSTRUCTORES S.A.S.

PROPUESTA ECONOMICA ESTACIÓN DE POLICIA UBICADA EN CAREPA

Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
suministro e instalacion de reflector 200w luz blanca, mas cable para coneccion. Estacion de policia carepa	un	8	$ 1.100.000,00	$ 8.800.000,00
Mantenimiento de cubierta en teja de eternit, incluye cambio o ajuste de tejas en mal estado. Estacion de policia zungo Carepa.	m2	646	$ 17.500,00	$ 11.305.000,00
Demolicion de muro en mal estado (se riega el material en el citio de ubicación. Estacion policia piedras blancas	m	20	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
viga de fundacion ,30*,30 Estacion policia piedras blancas.	m3	51	$ 434.100,00	$ 22.139.100,00
vaciado de zapatas 1,20*1,20*,40 en concreto de 3000 psi. Estacion policia piedras blancas.	m3	10,368	$ 434.100,00	$ 4.500.748,80
suministro e instalacion de mamposteria doble en bloque estructural de 15 cm+ vaciado de grautin interno. Estacion policia piedras blancas.	m2	244,8	$ 90.050,00	$ 22.044.240,00
vaciado de columnas de ,30*,30 Estacion policia piedras blancas.	m3	4,374	$ 434.100,00	$ 1.898.753,40
viga de amarre superios ,30*,30 Estacion policia piedras blancas.	m3	51	$ 434.100,00	$ 22.139.100,00
Suministro, transporte e instalación de **ACERO** de refuerzo figurado Fy= 420 Mpa-60000 PSI corrugado . Estacion policia piedras blancas.	kg	1762	$ 10.100,00	$ 17.796.200,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 111.823.142,20
	AU 30%			$ 33.546.942,66
	IVA 19%			$ 6.373.919,11
	VALOR TOTAL			**$ 151.744.003,97**