FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PASOS PEATONALES CALLES 17 Y 18 CON CARRERA 9, AVENIDA CHILE, MUNICIPIO DE PASTO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO +AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
1. OBRAS PRELIMINARES									
1.1	M3		DEMRIG	Demolición concreto hidráulico	M3	0.75	$ 147,175.00	$ 194,271.00	$ 145,703.25
1.2	M3		RETMAT	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	M3	0.75	$ 24,068.33	$ 31,770.00	$ 23,827.50
Subtotal									**$ 169,530.75**
2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
2.1	M3		ESCCON	Escalera en concreto, resistencia de 21 Mpa (3000 PSI)	M3	0.75	$ 1,005,510.00	$ 1,327,273.00	$ 995,454.75
2.2	M2		AND10C	Andén en concreto, espesor 10 cm, resistencia 21 Mpa (3000 PSI)	M2	16.00	$ 59,804.00	$ 78,941.00	$ 1,263,056.00
2.3	KG		ESTMET	Fabricación, montaje e instalación de estructura metálica, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte	KG	1,650.00	$ 14,723.00	$ 19,434.00	$ 32,066,100.00
2.4	ML		BARPEA	Baranda metálica de protección peatonal parales 2" @ 2m y longitudinal 1 de 3" y 2 de 2", incluye anticorrosivo y pintura.	ML	28.00	$ 244,619.00	$ 322,897.00	$ 9,041,116.00
2.5	M2		PISLAM	Suministro e instalación de lámina alfajor 3mm para piso, incluye anticorrosivo y pintura esmalte	M2	34.00	$ 312,611.67	$ 412,647.00	$ 14,029,998.00
2.6	KG		REPESM	Mantenimiento de estructura metálica, incluye limpieza, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura esmalte.	KG	1,354.84	$ 6,953.00	$ 9,178.00	$ 12,434,744.50
Subtotal									**$ 69,830,469.25**
								SUBTOTAL OBRAS	**$ 70,000,000.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 70,000,000.00**
VALOR TOTAL	**$ 70,000,000.00**

VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 0/100 M.L.

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	3%
	UTILIDAD	**U=**	5%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32%