Reseñal

INVERSIONES RESEÑAL SAS NIT 900.634.821-6

COTIZACIÓN
No 036A
Abril 6 / 2022

Señores:
INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA
Atte: Sr. Aldover Coronado
Ciudad

En atención a su gentil solicitud, cordialmente me permito cotizarle LOS SIGUIENTES ITEMS para esa entidad así :

ITEM	DESCRIPCION	CANT	Vlr Unit.	Total
1	Suministro e instalación de vallas informativas dentro de las unidades deportivas con el fin de garantizar la ubicación y oferta institucional en los escenarios que administra el instituto municipal de recreación y deportes de Chía". **Unidades deportivas** **Bojacá, El Paraíso, Fagua, Libertad, El Edén, El Níspero, La Balsa, Samaria, La Lorena y Río Frio** Impresión digital sobre lona traslucida de 13 onzas para exteriores full color, de 4mt x 2mt. sobre estructura en tubo hr rectangular marco interno en varilla de 1/2" para tensar, soportes en tubo a.n. de 2.5" o 3" según ubicación. Recubrimiento con pintura electrostática ; instalación con dados de concreto de 30 x 30 x 60 cms. Altura total 6m	**10**	**$ 2.800.000**	**$ 28.000.000**
	Unidad deportiva El Cedro Impresión digital sobre lona traslucida de 13 onzas para exteriores full color, de 4mt x 2mt. sobre estructura en tubo hr rectangular marco interno en varilla de 1/2" para tensar, soportes en tubo a.n. de 2.5" o 3" según ubicación. Recubrimiento con pintura electrostática ; instalación a techo	**1**	**$ 2.906.000**	**$ 2.906.000**
	Unidad deportiva Campincito Impresión digital sobre lona traslucida de 13 onzas para exteriores full color, de 5mt x 3mt. sobre estructura en tubo hr rectangular marco interno en varilla de 1/2" para tensar, soportes en tubo a.n. de 2.5" o 3" según ubicación. Recubrimiento con pintura electrostática ; instalación con dados de concreto de 30 x 30 x 60 cms. Altura total 6m	**1**	**$ 2.540.000**	**$ 2.540.000**
	Carteleras Informativas Tubo cuadrado de 3/4", panel en lamina galvanizada calibre 22, recubrimiento con pintura electrostática contenido en impresión digital adhesiva sobre lamina galvanizada calibre 22, tamaño 1,2 mt x 1 mt.	**20**	**$ 594.250**	**$ 11.885.000**
		TOTAL		**$ 45.331.000**
		IVA		**$ 8.612.890**
		TOTAL		**$ 53.943.890**

Tiempo de Entrega : 30 DÍAS HÁBILES
El trabajo se iniciará una vez sea emitida la orden de compra.
Ajustes posteriores a la entrega del trabajo generarán costos adicionales.

Atte:
Ing. MANUEL FONSECA

BOGOTA D.C., CALLE 169 No 45 A-21 CEL: 3132896603- 3192276625
www. resenal.com e-mail : ventas@resenal.com - comercial@resenal.com