ESTUDIO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL CLUB MILITAR

Bogotá, junio de 2022

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	NOMBRE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD NECESIDAD REAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL CLUB MILITAR	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE LA SEDE PRINCIPAL, CON CAMBIO DE CABLEADO CONSISTENTE EN TENDIDO DE CABLEADO, TENDIDO DE TUBERIA, INSTALACION CAJAS DE PASO, INSTALACIÓN DE EXTENSORES PARA MOUSE, RECONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS Y DOMOS PTZ Y REEMPLAZO QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 14 VIDEO BALUN, 12 FUENTES DE ALIMENTACION 12V 2 AMP, 2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 24V 3AMP, 6 EXTENSORES USB, 10 CÁMARAS ANÁLOGAS TIPO BALA DE 2MP	UND	1
2		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE LA SEDE CAMPESTRE LAS MERCEDES, CON CAMBIO DE CABLEADO CONSISTENTE EN TENDIDO DE CABLEADO, TENDIDO DE TUBERIA, INSTALACION CAJAS DE PASO, INSTALACIÓN DE EXTENSORES PARA MOUSE, RECONFIGURACIÓN DE LAS CÁMARAS Y DOMOS PTZ Y REEMPLAZO QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 1 VIDEO BALUN ACTIVO, 20 VIDEO BALUN PASIVOS, 1 CÁMARAS IP DE 2MP HIKVISION	UND	1

Nota: El presente anexo hace parte integral del proceso contractual que se adelanta, así como del contrato que se pretende suscribir.

Actividad	Nombre	Firma
Estructurador Técnico	Mayor **FRANCISCO DANIEL BARRERA ORDOÑEZ**	
Responsable del Requerimiento:	**ROSA ANGELINA MONCADA CASTILLO** Coordinadora del Grupo de Gestión TIC'S	

CLUB MILITAR