ADENDA No. 001 MODIFICATORIA

PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA No. 051-MDN-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2022 de qué trata la SUBSECCIÓN 5 MÍNIMA CUANTÍA del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el cual se transcribe en lo pertinente: *"La modalidad de selección de **mínima cuantía** es un procedimiento con términos cortos para elegir al contratista, siempre que el valor de la adquisición de los bienes, obras y/o servicios, no exceda el diez por ciento (10%) de la menor **cuantía** de la Entidad **Estatal**.*, corresponde adelantar el proceso de contratación que se regirá por las citadas normas y los principios contenidos en el estatuto General de Contratación de la Administración Pública Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. En consecuencia, **CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE LA UBATM – EN SAN ANDRES DE TUMACO, NARIÑO 2022, INCLUYENDO AIU MAS IVA Y DEMAS ERROGACIONES INCLUIDAS** se permite formular a los interesados en el **PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 051-MDN-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2022** las siguientes modificaciones:

OBJETO:

CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE LA UBATM – EN SAN ANDRES DE TUMACO, NARIÑO 2022, INCLUYENDO AIU MAS IVA Y DEMAS ERROGACIONES INCLUIDAS. El Subdirector Administrativo y Financiero del Dispensario Médico Nivel I de Bahía Málaga –Ordenador del Gasto, en cumplimiento de los principios constitucionales, y en especial las facultades que le confiere el Decreto 1082 de 2015, articulo, 2.2.1.2.1.5.1. Artículo 2.2.1.2.1.5.2., y Artículo 2.2.1.1.2.2.1, corresponde adelantar el proceso de contratación que se regirá por las citadas normas y los principios contenidos en el estatuto General de Contratación de la Administración Pública Leyes 80 de 1993 y el marco normativo vigente está dado principalmente por la Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1510 de 2013, ley 2195 del 18 de enero del 2022 y sus decretos reglamentarios, se permite informar lo siguiente:

Que, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, en aras de obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso, en conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, la presente adenda modifica, los puntos expresamente señalados en la misma y aquellos que le sean contrarios para el presente proceso, de igual forma se recomiendan la lectura total de esta adenda, la cual hace parte integral del pliego de condiciones.

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

Que conforme lo preceptúa el Artículo 2.2.1.1.2.2.1., La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que en atención a las observaciones presentadas nos permitimos aclarar que, Con el fin de dar cumplimiento con el principio de transparencia de la contratación estatal consagrado en el artículo 24 de la ley 80 del 93, y de acuerdo a la ley 1437 de 2011 en su **ARTÍCULO 45. *Corrección de errores formales.*** Que indica que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Que, en aras de garantizar la transparencia en la consecución de este proceso, el acatamiento del principio de igualdad a todos los oferentes presentados y atendiendo se hace necesario modificar el anexo técnico y económico así:

Bahía Málaga – Valle del Cauca 21 de Junio del 2022

Por medio de la presente adenda se modifica el anexo técnico y económico del **PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. 051-MDN-DIGSA-DISAN-REPAC-DMBHM-2022**, teniendo en cuenta observación presentada por **GENESIS CONSTRUCCIÓN Y PB INGENIEROS** la verificación del comité estructurador del Dispensario Médico Nivel I de Bahía Málaga y una vez analizadas las observaciones por los oferentes se realiza la presente modificación:

ANEXO "B"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL OFERENTE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AQUÍ DESCRITAS Y AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA SE ENTIENDE QUE LAS ACEPTA EN SU TOTALIDAD

MANTENIMIENTO UBATM – TUMACO-NARIÑO 2022			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**
1	**BAÑOS CONSULTA EXTERNA**		
1.1	DESMONTE E INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE POR OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	1

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	25
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	4
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES ELECTRICAS 110V/15A CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	2
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	2
1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC) INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DEL MATERIAL RETIRADO Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS LINEA AVANTY PLUS ON GRIFERIA COMPLETA, (INCLUYE: INTERIORES COMPLETOS GRIVAL, GRICOL O SIMILARES),INCLUYE ACCESORIOS PVC NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA(INCLUYE GRIFERIA, MEZCLADOR GRIVAL)	UND	4
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD DE POMO EN ALUMINIO ,INCLUYE DESMONTAJE DE LA INSTALADA.	UND	4
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2"	UND	4
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	4
2	**CUARTO DE ASEO**		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	3
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	1
2.3	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	1
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	20
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	2
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD DE POMO EN ALUMINIO ,INCLUYE DESMONTAJE DE LA INSTALADA.	UND	1
2.7	MANTENIMIENTO AL DRENAJE DEL LAVA TRAPERO CONSISTENTE EN DESTAPE DEL TUBO DE DRENAJE CON MEDIOS QUIMICOS O MEDIOS MECANICOS SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD DEL LUGAR	UND	1

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA O SIFON ANTIOLORES ANTICUCARACHAS	UND	1
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC DE 6MM DE GROSOR X 1,96 CMS DE ALTO X 72 CMS DE ANCHO,INCLUYE INSTALACION DE LA PUERTA CON TODOS LOS ACCESORIOSA NECESARIOS PARA SU CORECTO FUNCIONAMINETO	M2	3
3	**BAÑOS PERSONAL MILITAR MASCULINO -BAÑO FARMACIA - TUNEL - BODEGAS RESIDUOS**		
3.1	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE EN DEPENDENCIAS U/O OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	4
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	80
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	15
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES ELECTRICAS 110V/15A CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	15
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	15
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	10
3.7	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANA. INCLUYE IMPIEZA DE LA SUPERFICIE	UND	50
3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 221 COLOR BLANCO PARA IMPERMEABILIZAR	ML	500
3.9	MONTAJE DE LA VENTANA,INCLUYE CAMBIO DE TONILLERIA Y AJUSTES EN SITIO	UND	50
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD DE POMO EN ALUMINIO ,INCLUYE DESMONTAJE DE LA INSTALADA.	UND	15
3.11	DESMONTE DEL MESON EXISTENTE,INCLUYE LIPIEZA Y DISPOSICION CORRECTA DEL MATERIAL RETIRADO	UND	20
3.12	DESARMADO DE PERSIANA EN PVC	UND	50
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO DE 03 MM DE GROSOR X 1,95 CMS DE ALTO X 67 CMS DE ANCHO,INCLUYE ARMADO DE LA PUERTA	UND	4
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2"	UND	20
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE POLIPROPILENO DE 3.05 CMS X 0,82 CMS,INCLUYE GANCHOS,ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION	M2	20

Escaneado con CamScanner

3.16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN RUTINA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE O GRATA,APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN POLIAMIDA BLANCA	M2	70
3.17	REPARACION DEL PORTON DE ENTRADA CONSISTENTE EN RETIRO DE LA MALLA ESLABONADA,FABRICACION E INSTALACION DE REJAS SOLDADAS EN VARILLA CUADRADA DE XX EN HIERRO DE 76 DE ALTO X 60 DE ACHO EN LA PARTE FRONTAL Y DE 1,06 CMS DE ALTO X 61 CMS DE ANCHO EN POSTERIOR DE LA CASETA, ESTA DEBE QUEDAR SOLDADA A LA ESTRUCTURA,INCLUYE ANGULOS Y MATERIALES REQUERIOS PARA LA FABRICACION Y SU FINCIONAMIENTO	M2	15
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO PASADOR CON PORTACANDADO SOLDADO A LA PUERTA	M2	2
3.19	INSTALACION DE LA PUERTA INCLUYE TODO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	20
3.20	SUMINISTRO E INTALACION DE PAREDES DE LA INRAESTRUCTURA DE LA OFICINA EN SUPERBOARD POR LAS DOS CARAS, INCLUYE PERFILERIA,ANCLAJES,TORNILLERIA,LAMINAS, CINTA MALLA,ESTUCO,PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS SU FUNCIONAMIENTO.	M2	40
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MESON EN ACRILICO EN (MATERIAL ACRILICO) DE 90 CMS DE LARGO X 1,20 CMS DE ANCHO CON 01 LAVAMANOS EN ACERO INOX, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, GRIFERIA, SIFONES, ACCESORIOS Y MEZCLADORES.	M2	5
3.22	MANTENIMIENTO Y POLICHAO DE UN MESON EN ACERO INOCIDABLE DE 1,20 CMS DE LARGO X 80 CMS DE ANCHO X 60 DE PROFUNFIDAD CON 02 LAVAMANOS,INCLUYE GRIFERIA,,SIFONES, ACCESORIOS ,MEZCLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	20
3.23	DESMONTE DE LAS ESTANTERIAS INSTALADAS	UND	10
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BAJO MESON EN MATERIAL EN PVC BLANCO O ACRILICO O SIMILARES ESPECIFICACIONES, DE 1,20 CMS DE LARGO X 80 CMS DE ANCHO X 60 DE PROFUNFIDAD CON 09 PUERTAS Y 08 ENTREPAÑOS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS Y MANIJAS DE APERTURA,INCLUYE TORNILLERIA DE ANCLAJE Y SOPORTE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	UND	4
3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS DE PARED EN MATERIAL PVC BLANCO O ACRILICO O SIMILARES ESPECIFICACIONES, DE 78 CMS DE LARGO X 1,90 CMS DE ANCHO Y 31 CMS DE PROFUNDIDAD CON 04 PUERTAS Y 04 ENTREPAÑOS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS Y MANIJAS DE APERTURA,INCLUYE TORNILLERIA DE ANCLAJE Y SOPORTE,	UND	4

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

	ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.		
3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS COLOR VERDE 5.9 X 0.94 M2 MM UPVC FORTE INCLUYE TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN Y ANCLAJE TRABAJO A REALIZARSE EN SITIO.	M2	40
3.27	DESMONTAJE DE PUERTA METALICAS	UND	3
3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS CON LAMINAS TAMBORADAS CON REJILLAS HACIA ADENTRO PARA VENTILACIÓN, CON CERRADURA DE LLAVES, MEDIDAS 81 X 1,90 M2, COLOR BLANCO CON PINTURA EPÓXICA INCLUYE: DESMONTE DE LAS PUERTAS EXISTENTES, ANCLAJES, FIJACIONES, BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	12
3.29	DESMONTAJE DE TEJAS EXISTENTES	M2	100
3.30	INSTALACION DE TEJAS EXISTENTES	M2	100
	BLOQUE 2		
4	**CONSULTORIO MEDICO**		
4.1	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE EN DEPENDENCIAS U/O OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	2
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	25
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES ELECTRICAS 110V/15A CON POLO A TIERRA INCLUYE 3 MTS DE CABLE No12 LUMINEX O SIMILARES ESPECIFICACIONES	UND	15
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX INCLUYE 3 MTS DE CABLE No12 LUMINEX O SIMILARES ESPECIFICACIONES	UND	15
4.5	DESMONTE E INSTALACION DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANA. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	UND	20
4.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 221 COLOR BLANCO PARA IMPERMEABILIZAR	ML	24
4.7	MONTAJE DE LA VENTANA,INCLUYE CAMBIO DE TONILLERIA Y AJUSTES EN SITIO Y ARREGLO O CAMBIO DE PASADORES DE SEGURIDAD	UND	20
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO EN ALUMINIO YALE DALLAS O SIMILARTES ESPECIFICACION INCLUYE 3 LLAVES PARA ALCOBA, CON DESMONTAJE DE LA EXISTENTE.	UND	15

Escaneado con CamScanner

4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO REGLETA EN LED DE SOBREPONER DE 9 W LB ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	20
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	5
4.11	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC) INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DEL MATERIAL RETIRADO Y ASEO DE LA OBRA.	GBL	1
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS CORONSMART REDONDO SONGLE BLANCO O SIMILAR CARATERISTICAS (INCLUYE: INTERIORES COMPLETOS GRIVAL, GRICOL O SIMILARES),INCLUYE ACCESORIOS PVC NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	5
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA(INCLUYE GRIFERIA, MEZCLADOR GRIVAL)	UND	1
4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2" INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA	UND	5
4.15	DESMONTE DE LA ESTRUCTURA PARA 01 VENTANA EN VIP HOMBRES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y SU CORECTA DISPOSION	UND	1
4.16	RESANE DE LA VENTANA Y NIVELACION DE LOS FILOS DE LA VENTANA	ML	207,5
4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 VENTANA EN PVC DE 1.02 DE LARGO X 61 DE ANCHO x 11 CMS DE GROSOR CON VIDRIO INCLUYE APLICACIÓN SIKAFLEX 221 COLOR BLANCO PARA IMPERMIBILIZACION	UND	1
5	**BAÑOS ATENCION PRIORITARIA**		
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE, REJILLAS DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE DUCHA, MANTENIMIENTO AL FLUIDO ELECTRICO, TOMACORRIENTES Y LUCES, INCLUYE: DESMONTAJE DE LO EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UND	2
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO ACUAPLUS ULTRA (LAVAMANOS Y SANITARIO) SIN PEDESTAL BLANCO TIPO CORONA O SIMILARES CARACTERÍSTICAS. INCLUYE: DESMONTAJE DE LO EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UND	1
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA, (INCLUYE: INTERIORES COMPLETOS GRIVAL, GRICOL O SIMILARES),INCLUYE ACCESORIOS PVC NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA(INCLUYE GRIFERIA, MEZCLADOR GRIVAL)	UND	1

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO EN ALUMINIO PARA ALCOBA,INCLUYE DESMONTAJE DE LA CERRADURA INSTALADA.	UND	2
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2"	UND	2
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	1
5.8	DESMONTE E INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE POR OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	1

REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO (DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO)
El oferente deberá cumplir con las características técnicas exigidas en el anexo "A"
el oferente se compromete a cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores: "El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente."
La programación de las fechas de mantenimiento deberá realizarse en coordinación con el supervisor del Contrato, en aras de garantizar que las labores de mantenimiento no interfieran con las actividades laborales que normalmente se desarrollan en el Dispensario Médico Nivel II Buenaventura.
Suministrar todos los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo del objeto contractual, debiendo ser estos de primera calidad y en las cantidades exigidas, en las especificaciones técnicas sin ningún costo adicional para la Armada de Colombia.
El CONTRATISTA deberá garantizar que durante la prestación de los servicios, el personal que desarrollará las actividades de mantenimiento en las instalaciones del Dispensario Médico Nivel II Buenaventura, se encuentre a la fecha y durante sus labores afiliados a una Aseguradora de Riesgos Laborales legalmente constituida para su funcionamiento en Colombia así como afiliación vigente a una Entidad Prestadora de Servicios de Salud legalmente constituida, para lo cual, previa coordinación con el supervisor del contrato deberá entregar copia de los certificados de afiliación vigente con plazo dos días hábiles antes de iniciar las labores de mantenimiento.

Escaneado con CamScanner

El contratista dispondrá de una persona de su empresa que sea la encargada de coordinar de todo lo relacionado con la ejecución del contrato.
El oferente deberá presentar como parte del anexo técnico, certificado emitido por el representante legal donde se manifieste expresamente que cumplen con todos los requisitos y estándares de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST conforme a la normatividad vigente.
Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario detectará y corregirá las fallas de funcionamiento de los sistemas, sin costo adicional para la entidad.
Limpieza del sitio de los trabajos A la terminación de cada jornada laboral, el constructor deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para el supervisor.
El constructor deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por el supervisor para posteriormente ser sacados de del dispensario.
En el planeamiento de los trabajos deben observarse todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, de acuerdo a las normas de seguridad para las construcciones civiles, contempladas en el código sustantivo del trabajo articulo 56 y 58 y la norma 1295 correspondiente al uso de los elementos de protección personal. La entidad contratante, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasione, debido al incumplimiento por parte del contratista de las normas de seguridad necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del contratista.
El contratista debe suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo tipo de señales y defensas necesarias para la protección de los trabajadores, la seguridad del público, así mismo de los muebles, equipos y todos los elementos existentes en cada una de las dependencias o sitios donde se adelante algún tipo de trabajo por parte de la firma contratante.

Escaneado con CamScanner

El contratista es responsable ante los propietarios y posteriormente ante la entidad contratante, por los daños que cause en general a los bienes de cualquier orden en las zonas de trabajo y debe pagar o reparar tales daños por su cuenta y a su costa a entera satisfacción de quien los hubiere sufrido. El contratista es el único responsable por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de las normas aquí especificadas; no puede reclamar compensación alguna de dinero, ni ampliación del plazo contractual, por las suspensiones que puedan sufrir los trabajadores por este motivo.
Se requiere de 01 residente con disponibilidad de tiempo completo para verificación permanente de los trabajos de mantenimiento y atender las eventualidades que pudieran presentarse durante la ejecución de los trabajos. El residente debe cumplir con el siguiente perfil: Un (1) Profesional: Ingeniero civil o Arquitecto. El residente de obra deberá acreditar un mínimo de cinco (05) años como Experiencia General, contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o Matrícula profesional y hasta la fecha del cierre del presente proceso contractual.
El profesional propuesto deberá allegar máximo tres (03) certificaciones como residente en obras de mantenimiento, remodelación o adecuación de edificaciones, con área mínima intervenida de 1000 M2 cada uno. El área, así como las actividades realizadas, deben estar especificadas en la certificación que se presentará junto con la propuesta para verificación de la experiencia del profesional.
La designación de los profesionales que represente al contratista, deberá constar por escrito y estos deben contar con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión notifique al representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendrán la misma validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.
El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Supervisión encuentra que el personal no es idóneo y calificado.

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

El personal designado por el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad establecido para el ingreso a unidades militares, proceso que deberá realizar en coordinación con el supervisor del contrato con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto.
Teniendo en cuenta la Pandemia actual decretada por la Organización Mundial de la Salud y adoptada a nivel Nacional por el Gobierno a través del Ministerio de Salud el personal que desarrollará los trabajos objetos del presente contrato, deberá utilizar de manera permanente tapabocas desechables limpios, realizando el cambio de manera diaria verificado por el contratista y por el supervisor, cuando este lo estime conveniente y realizar todos los protocolos de bioseguridad establecidos, el lavado periódico de manos (Mínimo cada dos horas) con el fin de evitar contagio por COVID-19.
VISITA DE OBRA: Para la realización de las actividades descritas en el presente Anexo Técnico se deberá realizar una visita de obra, a la Infraestructura Física de las instalaciones de La Unidad Básica de Atención Militar de Tumaco con el fin de verificar las condiciones actuales de dichas instalaciones, sus áreas a intervenir, los bienes que deberán ser reemplazados según el mantenimiento correctivo que aplique. El día fecha y hora será el estipulado en el cronograma de obra.
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL FINALIZAR LAS OBRAS, EL CONTRATISTA SE DEBE COMPROMETER A REALIZAR UNA ADECUADA Y CORRECTA LIMPIEZA. Para dejar la obra totalmente limpia diariamente, el CONTRATISTA debe tener en cuenta la retirada de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de madera, arena, gravilla, tubería, cemento, etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes perfectamente aseados.

ANEXO "D"
PROPUESTA ECONÓMICA

Buenaventura., _____

Escaneado con CamScanner

Señores
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA
Ciudad - Buenaventura

REF: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. _____

El suscrito _____, obrando en nombre y representación de _____, de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública, oferto como precio total, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, los servicios correspondientes que se relacionaron en el Anexo ____, bajo las características técnicas establecidas para los mismos en los términos y conforme a las condiciones, previstos para tal efecto, por un valor de _____ Pesos Colombianos ($ _____) M/CTE.

LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO NIVEL I BAHIA MALAGA, tiene por objeto "**CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVO DE INSTALACIONES UBATM – EN SAN ANDRES DE TUMACO, NARIÑO 2022 INCLUYENDO AIU MAS IVA Y DEMAS ERROGACIONES INCLUIDAS"** por ende efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los bienes/servicios, serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones por cada uno de los bienes/servicios que integran el anexo técnico es el siguiente

MANTENIMIENTO UBATM – TUMACO-NARIÑO 2022					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNT**	**VALOR TOTAL**
1	**BAÑOS CONSULTA EXTERNA**				
1.1	DESMONTE E INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE POR OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	1		

Escaneado con CamScanner

1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	25		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	4		
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES ELECTRICAS 110V/15A CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	2		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	2		
1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC) INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DEL MATERIAL RETIRADO Y ASEO DE LA OBRA.	UND	1		
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS LINEA AVANTY PLUS ON GRIFERIA COMPLETA, (INCLUYE: INTERIORES COMPLETOS GRIVAL, GRICOL O SIMILARES),INCLUYE ACCESORIOS PVC NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1		
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA(INCLUYE GRIFERIA, MEZCLADOR GRIVAL)	UND	4		
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD DE POMO EN ALUMINIO ,INCLUYE DESMONTAJE DE LA INSTALADA.	UND	4		
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2"	UND	4		
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	4		
2	**CUARTO DE ASEO**				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	3		
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	1		
2.3	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS,	UND	1		

Escaneado con CamScanner

	INTERRUPTORES, TUBERIAS).				
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	20		
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	2		
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD DE POMO EN ALUMINIO ,INCLUYE DESMONTAJE DE LA INSTALADA.	UND	1		
2.7	MANTENIMIENTO AL DRENAJE DEL LAVA TRAPERO CONSISTENTE EN DESTAPE DEL TUBO DE DRENAJE CON MEDIOS QUIMICOS O MEDIOS MECANICOS SIN AFECTAR LA INTEGRIDAD DEL LUGAR	UND	1		
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA O SIFON ANTIOLORES ANTICUCARACHAS	UND	1		
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC DE 6MM DE GROSOR X 1,96 CMS DE ALTO X 72 CMS DE ANCHO,INCLUYE INSTALACION DE LA PUERTA CON TODOS LOS ACCESORIOSA NECESARIOS PARA SU CORECTO FUNCIONAMINETO	M2	3		
3	**BAÑOS PERSONAL MILITAR MASCULINO -BAÑO FARMACIA - TUNEL - BODEGAS RESIDUOS**				
3.1	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE EN DEPENDENCIAS U/O OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	4		
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	80		
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	15		
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES ELECTRICAS 110V/15A CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	15		
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	15		
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	10		

Escaneado con CamScanner

3.7	DESMONTE DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANA. INCLUYE IMPIEZA DE LA SUPERFICIE	UND	50		
3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 221 COLOR BLANCO PARA IMPERMEABILIZAR	ML	500		
3.9	MONTAJE DE LA VENTANA,INCLUYE CAMBIO DE TONILLERIA Y AJUSTES EN SITIO	UND	50		
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD DE POMO EN ALUMINIO ,INCLUYE DESMONTAJE DE LA INSTALADA.	UND	15		
3.11	DESMONTE DEL MESON EXISTENTE,INCLUYE LIPIEZA Y DISPOSICION CORRECTA DEL MATERIAL RETIRADO	UND	20		
3.12	DESARMADO DE PERSIANA EN PVC	UND	50		
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO DE 03 MM DE GROSOR X 1,95 CMS DE ALTO X 67 CMS DE ANCHO,INCLUYE ARMADO DE LA PUERTA	UND	4		
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2"	UND	20		
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE POLIPROPILENO DE 3.05 CMS X 0,82 CMS,INCLUYE GANCHOS,ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION	M2	20		
3.16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN RUTINA MECANICA CON CEPILLO DE ALAMBRE O GRATA,APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN POLIAMIDA BLANCA	M2	70		
3.17	REPARACION DEL PORTON DE ENTRADA CONSISTENTE EN RETIRO DE LA MALLA ESLABONADA,FABRICACION E INSTALACION DE REJAS SOLDADAS EN VARILLA CUADRADA DE XX EN HIERRO DE 76 DE ALTO X 60 DE ACHO EN LA PARTE FRONTAL Y DE 1,06 CMS DE ALTO X 61 CMS DE ANCHO EN POSTERIOR DE LA CASETA, ESTA DEBE QUEDAR SOLDADA A LA ESTRUCTURA,INCLUYE ANGULOS Y MATERIALES REQUERIOS PARA LA FABRICACION Y SU FINCIONAMIENTO	M2	15		
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO PASADOR CON PORTACANDADO SOLDADO A LA PUERTA	M2	2		
3.19	INSTALACION DE LA PUERTA INCLUYE TODO PARA SU FUNCIONAMIENTO	UND	20		

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Línea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

3.20	SUMINISTRO E INTALACION DE PAREDES DE LA INRAESTRUCTURA DE LA OFICINA EN SUPERBOARD POR LAS DOS CARAS, INCLUYE PERFILERIA,ANCLAJES,TORNILLERIA,LAMINAS, CINTA MALLA,ESTUCO,PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS SU FUNCIONAMIENTO.	M2	40		
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MESON EN ACRILICO EN (MATERIAL ACRILICO) DE 90 CMS DE LARGO X 1,20 CMS DE ANCHO CON 01 LAVAMANOS EN ACERO INOX, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, GRIFERIA, SIFONES, ACCESORIOS Y MEZCLADORES.	M2	5		
3.22	MANTENIMIENTO Y POLICHAO DE UN MESON EN ACERO INOCIDABLE DE 1,20 CMS DE LARGO X 80 CMS DE ANCHO X 60 DE PROFUNFIDAD CON 02 LAVAMANOS,INCLUYE GRIFERIA,,SIFONES, ACCESORIOS ,MEZCLADORES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	20		
3.23	DESMONTE DE LAS ESTANTERIAS INSTALADAS	UND	10		
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS BAJO MESON EN MATERIAL EN PVC BLANCO O ACRILICO O SIMILARES ESPECIFICACIONES, DE 1,20 CMS DE LARGO X 80 CMS DE ANCHO X 60 DE PROFUNFIDAD CON 09 PUERTAS Y 08 ENTREPAÑOS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS Y MANIJAS DE APERTURA,INCLUYE TORNILLERIA DE ANCLAJE Y SOPORTE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	UND	4		
3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS DE PARED EN MATERIAL PVC BLANCO O ACRILICO O SIMILARES ESPECIFICACIONES, DE 78 CMS DE LARGO X 1,90 CMS DE ANCHO Y 31 CMS DE PROFUNDIDAD CON 04 PUERTAS Y 04 ENTREPAÑOS CON SUS RESPECTIVAS BISAGRAS Y MANIJAS DE APERTURA,INCLUYE TORNILLERIA DE ANCLAJE Y SOPORTE, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	UND	4		
3.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS COLOR VERDE 5.9 X 0.94 M2 MM UPVC FORTE INCLUYE TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU FIJACIÓN Y ANCLAJE TRABAJO A REALIZARSE EN SITIO.	M2	40		
3.27	DESMONTAJE DE PUERTA METALICAS	UND	3		

Escaneado con CamScanner

3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METALICAS CON LAMINAS TAMBORADAS CON REJILLAS HACIA ADENTRO PARA VENTILACIÓN, CON CERRADURA DE LLAVES, MEDIDAS 81 X 1,90 M2, COLOR BLANCO CON PINTURA EPÓXICA INCLUYE: DESMONTE DE LAS PUERTAS EXISTENTES, ANCLAJES, FIJACIONES, BISAGRAS, CERRADURA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	12		
3.29	DESMONTAJE DE TEJAS EXISTENTES	M2	100		
3.30	INSTALACION DE TEJAS EXISTENTES	M2	100		
	BLOQUE 2				
4	**CONSULTORIO MEDICO**				
4.1	DESMONTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE EN DEPENDENCIAS U/O OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	2		
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE DISTRIBUCION 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES	ML	25		
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES ELECTRICAS 110V/15A CON POLO A TIERRA INCLUYE 3 MTS DE CABLE No12 LUMINEX O SIMILARES ESPECIFICACIONES	UND	15		
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES) LUMINEX INCLUYE 3 MTS DE CABLE No12 LUMINEX O SIMILARES ESPECIFICACIONES	UND	15		
4.5	DESMONTE E INSTALACION DE HOJAS Y MARCOS DE VENTANA. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	UND	20		
4.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKAFLEX 221 COLOR BLANCO PARA IMPERMEABILIZAR	ML	24		
4.7	MONTAJE DE LA VENTANA,INCLUYE CAMBIO DE TONILLERIA Y AJUSTES EN SITIO Y ARREGLO O CAMBIO DE PASADORES DE SEGURIDAD	UND	20		
4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO EN ALUMINIO YALE DALLAS O SIMILARTES ESPECIFICACION INCLUYE 3 LLAVES PARA ALCOBA, CON DESMONTAJE DE LA EXISTENTE.	UND	15		
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO REGLETA EN LED DE SOBREPONER DE 9 W LB ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	20		

Escaneado con CamScanner

4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	5		
4.11	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, SANITARIOS, ETC) INCLUYE LIMPIEZA Y EVACUACION DEL MATERIAL RETIRADO Y ASEO DE LA OBRA.	GBL	1		
4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS CORONSMART REDONDO SONGLE BLANCO O SIMILAR CARATERISTICAS (INCLUYE: INTERIORES COMPLETOS GRIVAL, GRICOL O SIMILARES),INCLUYE ACCESORIOS PVC NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	5		
4.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA(INCLUYE GRIFERIA, MEZCLADOR GRIVAL)	UND	1		
4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2" INCLUYE RETIRO DE LA INSTALADA	UND	5		
4.15	DESMONTE DE LA ESTRUCTURA PARA 01 VENTANA EN VIP HOMBRES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y SU CORECTA DISPOSION	UND	1		
4.16	RESANE DE LA VENTANA Y NIVELACION DE LOS FILOS DE LA VENTANA	ML	207,5		
4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 VENTANA EN PVC DE 1.02 DE LARGO X 61 DE ANCHO x 11 CMS DE GROSOR CON VIDRIO INCLUYE APLICACIÓN SIKAFLEX 221 COLOR BLANCO PARA IMPERMIBILIZACION	UND	1		
5	**BAÑOS ATENCION PRIORITARIA**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE, REJILLAS DE VENTILACIÓN, CAMBIO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE DUCHA, MANTENIMIENTO AL FLUIDO ELECTRICO, TOMACORRIENTES Y LUCES, INCLUYE: DESMONTAJE DE LO EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UND	2		
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO ACUAPLUS ULTRA (LAVAMANOS Y SANITARIO) SIN PEDESTAL BLANCO TIPO CORONA O SIMILARES CARACTERÍSTICAS. INCLUYE: DESMONTAJE DE LO EXISTENTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UND	1		

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Linea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Linea de Atención al Usuario 01 8000 111 400
Base Naval Bahía Málaga, Teléfono (2) 2460698, Buenaventura - Colombia.
www.armada.mil.co – dhonam@armada.mil.co www.sanidadnaval.mil.co

Escaneado con CamScanner

5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA, (INCLUYE: INTERIORES COMPLETOS GRIVAL, GRICOL O SIMILARES),INCLUYE ACCESORIOS PVC NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1		
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA AVANTY PLUS CON GRIFERIA COMPLETA(INCLUYE GRIFERIA, MEZCLADOR GRIVAL)	UND	1		
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA DE POMO EN ALUMINIO PARA ALCOBA,INCLUYE DESMONTAJE DE LA CERRADURA INSTALADA.	UND	2		
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO EN ALUMINIO DE 2"	UND	2		
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS CIEGAS EN LAS CAJAS DESCUBIERTAS	UND	1		
5.8	DESMONTE E INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTE POR OFICINA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE LA UNIDAD Y ASEO A LA OBRA, TOMAS, INTERRUPTORES, TUBERIAS).	UND	1		

Cordialmente,

Teniente de Corbeta **MEDINA ROJAS SERGIO DANIEL**
Subdirector Administrativo y Financiero
Dispensario médico Nivel I Bahía Málaga
Delegado para Contratar

Elaboró: CI JENNY KTHERINE ORTIZ P.
Ejecutiva de Contratos

Revisó: M2 RAMOS GUTIERREZ ALBELRTO
Jefe de contratos DMBHM

Vo.Bo.: CI MARCELA ORITIZA AMEZQUITA
ASJUR DMBHM

Escaneado con CamScanner