GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Despacho

Soluciones
que transforman

ANEXO UNO
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

" CONTRATAR LA ADECUACION , MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE PROPÍEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.(GRANJA DE LAS BRISAS, EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA).

Para el cumplimiento del objeto del contrato, **El CONTRATISTA** deberá cumplir con las siguientes Actividades y Especificaciones técnicas:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones y plazos pactados y términos del anexo técnico de obligatorio cumplimiento que hacen parte integral del contrato, entregando al Departamento los siguientes elementos:

1.0	**PRELIMINARES**		
1.1	Rocería con guadañada potreros.	hect	5
1.2	Rocería y limpieza bodega.	M2	850
2	**EXCAVACIONES**		
2.1	Excavación manual en conglomerado	M3	49
2.2	Suministro e instalación de recebo	M3	22
3	**CONCRETOS**		
3.1	Zapata en concreto de 3000 PSI MANO DE OBRA	M3	23
4	**CARPINTERIA METALICA**		
4.1	Instalación MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DIAMETRO 21/4 /250 ML X 2.50 mh	M2	350
4.2	Instalación TUBO GALVANIZADO TC 2" CALIBRE 16 X 6 MTRS.	Un	80
4.3	Instalación ANGULO 1 X 1/8 25MM X 2MM UNIDAD POR 6 ML	U N	82
4.4	InstalacionALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5 X 200 MTRS 4R	ROLLO	4
4.5	Instalación TEJA ZINC 3.05 ACESCO C.30	M2	185
4.6	instalación Cercha TUBO RECT 3 * 1 1/2 0.80 l= 6 MTRS.	UNI	32

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Despacho

Soluciones que transforman

5	**CONSTRUCCION CASETA**		
5.1	Construcción caseta para vigilante en teja de zinc. 3 X 4 mtrs. Cerchas Estructura y muros en superboard. alistado de pisos e= 007 cms.incluye resane y pintura	M2	12
6	**VARIOS**		
6.1	suministro e instalación de sensores de movimiento pared acceso a escaleras	UNID	24
6.2	Suministro e instalación cable NO .12	UND	8
6.3	Suministro e instalación de poste de 10 metros.	Unid	2
6.4	Suministro e instalación de Reflectores incluye fotocelda de 400 watios.	Unid	4
6.5	Suministro e instalación de sirena comunitaria.	Unid	4
6.6	Pintura en vinilo tipo 2 incluye resanes en muros	M2	223
6.7	Suministro e instalación de baldosas (sexto piso).	UNID	62