GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: E-DE-FP-F-011
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		FECHA: 01/Nov/2019

AÑO BASE PRECIO	2020
UNIDAD	Metro Cuadrado
NUMERAL	ITEM NUEVO

ITEM	MURO EN SUPERBOARD`` DOBLE CARA E =0.10 MTS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR HH	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	9.037,33		-	9.037,33	1,04	8.722,45	1,00	9.363,58
OFICIAL OBRA 1 (A)	15.517,89		-	15.517,89	1,03	15.065,91	1,00	15.983,43
			-	-		-		-
			-	-		-		-
							SUBTOTAL	25.347,01

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TIRO	Unidad		336,00	2,00	672,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CABEZA EXTRAPLANA T1#7 7/16	Unidad		26,00	50,00	1.300,00
TORNILLO ETERBOARD 1" AVELLANTE PUNTA DE BROCA SIN ALETA	Unidad		196,00	60,00	11.760,00
CANAL B9 X 2,44 CAL 20	Unidad		5.274,00	0,23	1.213,02
CINTA MALLA	Metro lineal		164,11	0,16	26,26
DILATACIÓN PARA DRYWALL	Metro lineal		4.050,00	0,20	810,00
ETERCOAT HR JUNTAS INVISIBLES	Cuñete		119.545,00	0,08	9.563,60
ETERGLAS MF MASILLADO COMPLETO	Cuñete		107.098,00	0,06	6.425,88
LAMINA SUPERBOARD DE 6 mm	Unidad		55.937,02	0,69	38.596,54
LIJA	Unidad		1.195,00	0,26	310,70
PERNO ALT.VEL. 1/4 X 2	Unidad		199,00	2,00	398,00
PINTURA VINILO TIPO I	Galón		41.112,00	0,08	3.288,96
	Metro lineal			SUBTOTAL	74.364,96

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/	VOLUMEN	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor	ESP	Porcentaje		25.347,01	0,03	836,45
PARAL B9 CAL. 24		Metro lineal		6.074,00	2,00	12.148,00
						-
						-
					SUBTOTAL	12.984,45

5. OTROS COSTOS ( )

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAl	-

VALOR UNITARIO	112.696,42

ARQ. OSMAN ENRIQUE MORALES GUERRERO

MP A3182019-7182061

INFORMACION GENERAL	
Cantidad meta	38,16
Valor total de la actividad	4.300.495,39

6. OBSERVACIÓN : Se toma como base el APU GOB 1.18.09