FORMATO ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS			
CÓDIGO FO-EO-47	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRA	VERSIÓN 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **OFICINA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO No 1601 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 62 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

A. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2028 (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 95 MESES

(Indique en este espacio el plazo en meses de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 256.554.412.806,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO CARACAS SUR

(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra o Mantenimiento)

INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA

(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

B. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
NA	NA

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
4	20 días
6	13 días
7	14 días

D. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
Modificatorio No. 5 y Adición No. 1	$ 269.874.832,00
Modificatorio No. 7 y Adición No. 2	$ 4.831.777.574,00

En Bogotá D.C. a los diecinueve (Indique el día en que se efectuó la reunión en letras y números) 19 días del mes de mayo (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) de 2022 se reunieron

GUILLERMO CORREDOR COLORADO (Nombre del representante legal del contratista) Representante Legal del Contratista, LUZ MARINA ORTEGA OCHOA

Representante Legal de la Interventoría y CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ (Nombre del ordenador del gasto IDU) SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione el cargo del Ordenador del Gasto)

Ordenador del Gasto IDU, con el fin de dejar constancia de la autorización para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas a continuación.

E. VALOR DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Proyectada	Valor unitario a la fecha del contrato inicial (OCT/2019)	Valor unitario actual (DICIEMBRE/ 2021)	VR CORRIENTES PROYECTADOS
7	**REDES SECAS**					
	ALUMBRADO PÚBLICO					
	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL IDU					
7,040	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (Incluye demolición de placa piso, tapa, muros y cañuelas y cargue)	UN	25,00	$ 194.049,00	$ 211.861,00	$ 5.291.525,00
	REDES DE ALUMBRADO PUBLICO A CARGO DEL EMPRESA					
7,240	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	-438,00	$ 35.195,00	$ 38.389,00	-$ 16.814.382,00
7,250	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autortzado por la entidad Ambiental competente.	M3	858,17	$ 42.177,00	$ 46.005,00	$ 39.479.987,00
7,260	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	-3,42	$ 126.473,00	$ 137.952,00	-$ 471.796,00
7,270	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	-415,00	$ 174.711,00	$ 190.568,00	-$ 79.085.720,00
7,280	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No Incluye Rellenos)	ML	125,17	$ 36.338,00	$ 39.636,00	$ 4.961.238,00
7,290	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x 0.60m. Altura: 0.93m.	UN	-238,00	$ 511.760,00	$ 556.208,00	-$ 132.853.504,00
7,310	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (Suministro e Instalación)	UN	40,00	$ 9.880,00	$ 10.777,00	$ 431.080,00
7,320	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE METÁLICO H=14m (Incluye Suministro y Construcción. Incluye Refuerzo) NORMA AP802.	UN	-10,00	$ 377.122,00	$ 411.350,00	-$ 4.113.500,00
6,002	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	1097,82	$ 6.067,00	$ 6.618,00	$ 7.265.379,00
6,004	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	M3	675,84	$ 91.456,00	$ 99.757,00	$ 67.419.292,00
	VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS A COSTO DIRECTO					**$ -82.527.309**
	VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS CON AIU (31.46%)					**$ -108.490.401**

VALOR DE LA MAYOR CANTIDAD DE OBRA AUTORIZADA -$ 108.490.401 **CDP No.** 2021011105

FORMATO ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS			
CÓDIGO FO-EO-47	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRA	VERSIÓN 2,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Gestión Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **OFICINA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO No 1601 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 62 **DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MAYORES CANTIDADES OBRA AUTORIZADAS $ 261.656.065.212

F. COMENTARIOS Y/O JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

Antecedentes

El Consorcio Caracas Sur mediante comunicado D-227 del 08 de febrero de 2022, solicito a la Interventoría CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS suscribir el Acta de Mayores Cantidades de Obra, soportado en la revisión, elaboración y entrega de las actas de competencia de la empresa de servicio públicos ESP - ENELCODENSA, la cual una vez aprobada se procedió a la recolección de firmas de las partes involucradas, y remitida a la Interventoria mediante comunicado D-2407 del 07 de diciembre de 2021 radicado interventoría R-4218, el cual sea anexa como respaldo a la presente acta de mayores y menores cantidades.

Lo anterior, de conformidad con lo descrito para las mayores cantidades de obra en la Clausula 14.11.1. Mayores Cantidades de Obras para Redes del Contar 1601 de 2019, así "Las Mayores Cantidades de Obras para Redes, se pagará por precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con la ESP (en caso de existir), revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría"; es así como, la Interventoría considera viable, justificado y necesario incorporar las mayores cantidades de obra reportadas en el formato de acta de competencia del operador ENEL-CODENSA ALUMBRADO PUBLICO, las cuales ya fueron revisadas y corresponden con el Balance General actualizado y radicado por la Interventoría mediante comunicado TCSGI01-4183-22, del 08 de febrero de 2022-CONCEPTO DE VIABILIDAD ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRAS.

Por lo tanto la inclusión de estas mayores cantidades, no genera la adición del contrato de obra y se cuenta con el CDP inicial no. 2021011105 expedido por TRASMILENIO S.A.

El contratista deberá efectuar la publicación del contrato en el registro distrital con respecto de las mayores cantidades aprobadas por la Interventoría y el IDU, de igual manera efectuará el pago del impuesto de timbre si a ello hubiere lugar, el cual deberá ser cancelado en la ventanilla de la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo del IDU, en la cuantía que determine la ley. Así mismo, deberá constituir los certificados de modificación de las pólizas existentes (Garantía Única y Responsabilidad Civil) .

Aplica pago de Impuesto de Timbre SI ☐ NO ☑ Valor a Causar por el pago del Impuesto NA Fecha máxima para el pago NA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C.,a los

diecinueve (Día en letras) (19 (Día en número)) días del mes de mayo (Mes en letras) 5 (Mes en números) de dos mil veintidos (Año en letras) 2022 (Año en números)

(Firma)
Nombre del Representante Legal GUILLERMO CORREDOR CORREDOR
Nombre de la Firma Contratista CONSORCIO CARACAS SUR
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre del Coordinador IDU) MELIZA MARUCHENKO
SUPERVISOR IDU

(Firma)
(Nombre del Ordenador del Gasto) CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ
CARGO SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

(Firma)
Nombre del Representante Legal LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Nombre de la Firma Interventora CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
INTERVENTORÍA

(Firma)
(Nombre de : (Nombre de Subdirector Técnico Ejecutor)) DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE

Original : Subdirección Técnica de Gestión Contractual
1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
2da copia : Interventoría.
3ra copia : Contratista.
4ta copia : Dependencias responsable del contrato.