FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[Los proponentes deben usar el presente formulario para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
[El presente formato aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPITULO - PRELIMINARES								
		1P.2	1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m	11,00	$ 2.442,00	$ 26.862,00
		600.P1	600,P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	m³	14,30	$ 24.302,00	$ 347.599,00
		630.6	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	m³	2,20	$ 677.213,00	$ 1.489.869,00
		610.2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	9,00	$ 104.135,00	$ 937.215,00
Subtotal								**$ 2.801.545,00**
CAPITULO - ESTRUCTURAS								
		630.4.2	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros	m³	33,60	$ 932.434,00	$ 31.329.782,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	Kg	1.530,00	$ 9.405,00	$ 14.389.650,00
Subtotal								**$ 45.719.432,00**
CAPITULO - INSTALACIONES								
		6.P2	6.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=4" EN TUBERIA SANITARIA PVC	m	11,00	$ 31.758,00	$ 349.338,00
		673.2	Invias 673	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	6,02	$ 178.150,00	$ 1.071.626,00
		673.1.1	Invias 673	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	55,00	$ 14.491,00	$ 797.005,00
Subtotal								**$ 2.217.969,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 50.738.946,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 50.738.946,00**
VALOR TOTAL	**$ 50.738.946,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2%
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]			

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL CC 10302003 -
PROPONENTE