OK

INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO POZO SEPTICO LA REPLICA					
ITEM	**MATERIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1	Mantenimiento manual de pozo séptico mediante la extracción de lodos y su correcta disposición final.	GLOBAL	1,00	600.000,00	**600.000,00**
2	Excavación en brecha de 0.30 x 0.50 mts. Material heterogéneo.	ML	62,00	7.257,60	449.971,20
3	Suministro e Instalación de tubería de 4" pulgadas	ML	62,00	35.000,00	2.170.000,00
3	Suministro e instalación de filtro en piedra con geotextil no tejido.	M3	1,00	300.000	300.000,00
4	Suministro e instalación piedra filtro para el filtro del pozo	M3	1,00	250.000	250.000,00
	SUBTOTAL				**3.169.971,20**
	AU		25%		**792.492,80**
	TOTAL				**3.962.464,00**

CONSTRUCCION DE SUMIDERO EN TIERRA					
ITEM	**MATERIAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1	Construcción de sumidero en tierra en forma de cono, con 3 metros de profundidad, diámetro de 1.50 mts. Y tapa en concreto reforzado con hierro de 1/2" cada 0.20 mts. Y 0.10 mts de espesor.	global	**1,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
2	Excavación en brecha de 0.30 x 0.50 mts. Material heterogéneo.	M3	15,00	37.000,00	555.000,00
3	Suministro e Instalación de tubería de 4" pulgadas	ML	102,00	35.000,00	3.570.000,00
3	Suministro e instalación de filtro en piedra con geotextil no tejido.	M3	1,00	300.000	300.000,00
	SUBTOTAL				**4.425.000,00**
	AU		25%		**1.106.250,00**
	TOTAL				**5.531.250,00**