MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**FICHA TÉCNICA**	Todo por mi gente!

ANEXO 01

FICHA TÉCNICA

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DEL BARRIO FLORITO POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SENDEROS".

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE MPIO	APORTE JAC
1	Revestimiento en mortero con espesor de 4 cms * M² para dos escalas de gavión ubicadas sobre la pata del talud en el costado derecho de las escalas de acceso al barrio florito.	M2	39	$41.000	$1.599.000	$1.599.000	0
2	Suministro y colocación de adoquín rectangular de 10 x 20 x 8 cm en color salmón, rojo, y amarillo. Incluye la adecuación del adoquín presente en el sitio, relleno con arena de revoque para sello de juntas y base todos los elementos necesarios para su correcta recuperación construcción en los tramos definidos según el diseño actual. NOTA: Este item contempla la nivelación del adoquinado	ML	200	$25.500	$5.100.000	$5.100.000	0

1-07-2022

3	Suministro y colocación de tableta guía para andén de formato 20x20 color gris concreto. Incluye arenilla y mortero de pega dosificación 1:4 sí es necesario.	und	8	$6.551	$52.408	$52.408	0
4	Suministro, transporte e instalación de embaretado en madera plástica con medidas de 2,90 cms X 9 cms X 3 cms para ser ubicado en los tramos desprotegidos de las rampas y escaleras de acceso hacia el Barrio Florito. Dicha actividad incluye la tornillería de anclaje y pintura a base de aceite en diferentes colores tanto de la vareta plástica existente como de la instalada.	ML	40	$58.000	$2.320.000	$2.320.000	0
5	Siembra de material vegetal para adecuación de jardineras existentes, dicha actividad incluye: Transporte de material vegetal hasta el sitio (crotos, cuperlay,durantas) a convenir. Abono orgánico para el material vegetal nuevo, además de mantenimiento y poda de las especies existentes.	Unidad	30	$8.500	$255.000	$0	$255.000

6	Construcción de sendero peatonal con sección de 1,20 mts con un espesor de 0,15 mts en piedra, 0,10 mts en arena y una capa de concreto de 0,10 mts.	ML	60	$242.340	$14.540.400	$14.540.400	0
7	Acompañamiento y administración del proyecto	Mes	3	$1.000.000	$3.000.000	$0	$3.000.000
	TOTAL				**$26.866.808**	**$23.611.808**	**$3.255.000**

NOTAS:

- Si alguna propuesta tiene uno de los ítems superior al de la presente ficha, la misma se rechazará.
- Los materiales e insumos requeridos deberán llevarse hasta el sitio de ejecución de la actividad, en este caso en el Barrio Florito del Municipio de El Peñol.
- La Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente acompañara la ejecución de las actividades con la asistencia técnica.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**FICHA TÉCNICA**	Todo por mi gente!

El Peñol, 21 de Junio de 2022.

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Funcionario/contratista		**Firma**
Proyectado por	Juan Carlos Giraldo Ramírez Técnico en Sistemas Agropecuarios Ecológicos	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en Contratación	
Revisado por	Dora Emilse Hernández Rivera Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	
Aprobado por	Sorany Andrea Marín Marín Alcaldesa Municipal	