ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	V. UNITARIO
3	RECUBRIMIENO EN MORTERO			M2	41.000
1	MATERIALES				
N	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO
	ARENA DE PEGA	LATA	$ 1.800	2	3.600
	Largueros y tacos de madera y teleras, clavos	Gl	$ 9.202	1	9.202
					12.802
SUBTOTAL					
	MANO DE OBRA				
2	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO
N	OBRERO	M2	3000	1	3.000
2.1	OFICIAL	M2	5400	1	5.400
2,2					8.400
ANO DE OBRA					
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS				
3	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO
N	HTA MENOR	Unidad	$ 450	1	450
3.1					450
ERRAMIENTAS					
	TRANSPORTE				
4	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO
N	TRANSPORTE	VIAJE	$ 200.000	0,07	14.000
4.1					14.000
TRANSPORTE					
					35.652
COSTOS DIRECTOS	A.U			15%	5.348
VALOR TOTAL					41000

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEM	*DESCRIPCION*			*UNIDAD*	*V. UNITARIO*
12	**MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SENDERO**			**ML**	**$ 242.340**
1	**TRITURADO**				
N	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTIDAD UNITARIA*	*VALOR TOTAL*
1.1	TRITURADO	LATA	$ 3.200	4,5	$ 14.400,00
1,2					**$ 14.400,00**
OTAL MATERIALES					
	ARENA DE CONCRETO				
2	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTIDAD UNITARIA*	*VALOR TOTAL*
N	ARENA DE CONCRETO	LATA	$ 2.975	3,3	$ 9.817,00
2.1					
2..					
2.3					**$ 9.817,00**
	PIEDRA DE ENTRESUELO				
3	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTIDAD UNITARIA*	*VALOR TOTAL*
N	PIEDRA DE ENTRESUELO	M3	$ 131.000	0,23	$ 30.130,00
					$ 30.130,00
	MALLA ELECTROSOLDADA 2,20*6M				
4	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTI*	*VALOR UNITARIO*
	ELECTROSOLDADA 2,20*6M	UNIDAD	165000	0,080	$ 13.200,00
4.1					**$ 13.200,00**
	BORDILLO DE 15*35*80				
5	BORDILLO DE 15*35*80	UNIDAD	32000	1,73	**$ 55.360,00**
	MANO DE OBRA				
6	OFICIAL	SEMANA	700000	0,05	**$ 35.000,00**
	OBRERO 1	SEMANA	350000	0,05	**$ 17.500,00**
	OBRERO 2	SEMANA	350000	0,05	**$ 17.500,00**
	HTA MENOR				
7	HTA MENOR	UND	51000	0,05	**$ 2.550,00**
8	**TOTAL TRANSPORTE**				
	TRANSPORTE	VIAJE	270000	0,06	$ 16.200,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 211.657,00
	A.U (%) 15%				$ 30.683,00
	GRAN TOTAL				**$ 242.340,00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
ITEM	*DESCRIPCION*			*UNIDAD*	*V. UNITARIO*
12	**EMBARETADO EN MADERA PLASTICA 2,90 cms X 9 cms X 3 cms**			**ML**	**$ 58.000**
1	**MATERIALES**				
N	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTIDAD UNITARIA*	*VALOR TOTAL*
1.1	Suministro de embaretado en madera plástica con medidas de 2,90 cms X 9 cms X 3 cms cada 2 metros a centro, ensamble de media madera plastica con tornillo carriaje de 3/8 x 7", con fundaciones en concreto para cada pilote.	ML	$ 38.000	1	$ 38.000,00
1,2					**$ 38.000,00**
OTAL MATERIALES					
	MANO DE OBRA				
2	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTIDAD UNITARIA*	*VALOR TOTAL*
N	MANO DE OBRA CALIFICADA	1	$ 120.000	0,06	$ 7.200,00
2.1	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	1	$ 60.000	0,04	$ 2.400,00
2..					
2.3					**$ 9.600,00**
TAL MANO DE OBRA					
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS				
3	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	*PRECIO*	*CANTIDAD UNITARIA*	*VALOR TOTAL*
N	HTA MENOR	UND	$ 3.000	0,5	$ 1.500,00
					$ 1.500,00
TAL MANO DI	**TRANSPORTE**				
4	*DESCRIPCIÓN*	*UN*	*PRECIO*	*CANTI*	*VALOR UNITARIO*
N	TRANSPORTE	VIAJE	320000	0,004	$ 1.280,00
4.1					**$ 1.280,00**
TAL TRANSPORTE					
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 50.380,00
	A.U (%) 15%				$ 7.557,00
	GRAN TOTAL				**$ 58.000,00**