PROPONENTE: POR FAVOR ADJUNTE ESTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO EN FORMATO PDF Y EN FORMATO EXC

FORMATO 11: CUADRO DE DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA
PROCESO No. 4162.010.32.1.0277 de 2022

PROPONENTE: HERCA INGENIERIA CIC SAS

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION
PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2022

OBJETO:

CAP	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Grata con pulidora y disco diamantado para las barandas pasamanos tubos de 1-2 lineas más parales h=70-90cm (diametro tubo 2 1/2")	ML	30,00	$ 18.144,00	$ 544.320,00
2	Lijada rasqueteada limpieza y generacion de superficie de anclaje para las barandas pasamanos tubos de 1-2 lineas más parales h=70-90cm (diametro tubo 2 1/2")	ML	830,00	$ 14.194,00	$ 11.781.020,00
3	Pintura con esmalte acabado brillante color blanco 3 en 1 (2 manos) para las barandas pasamanos tubos de 1-2 lineas más parales h=70-90cm (diametro tubo 2 1/2") con pistola	ML	830,00	$ 37.199,00	$ 30.875.170,00
4	Proteccion con plastico negro para empapelar las sillas y zonas perimetrales a las barandas que se puedan ver alcanzadas por la pintura.	M2	60,00	$ 12.525,00	$ 751.500,00
5	Reparacion anclajes (10x10x1cm) y fijaciones de paral de baranda. Incluye reposición de partes, limpieza de oxido/corrosion, anticorrosivo, adherente epóxico y pintura de acabado esmalte acabado brillante para uso exterior color blanco.	PTO	20,00	$ 61.772,00	$ 1.235.440,00
6	Limpieza, retiro de oxido donde lo requiera, lijada y aplicación pintura 3 en 1 color blanco acabado brillante (2manos) para las puertas de acceso en reja metalica, por ambas caras	M2	64,00	$ 67.103,00	$ 4.294.592,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**49.482.042,00**
	TOTAL A.U.			**35,5%**	**17.566.125,00**
	TOTAL PRESUPUESTO CON AU				**67.048.167,00**

Laura Pastrana C.

Nombre y firma : LAURA ISABEL PASTRANA CAMPO
Representante legal del proponente
Nombre del proponente: HERCA INGENIERIA CIC SAS

Santiago de Cali, 01/07/2022