Nit. 830.021.507 3

Bogotá, Mayo 20 de 2022

A continuación, damos respuesta a la solicitud enviada por la **FAC-GACAR**, para cotización de mantenimiento a Equipo Desalinizador así;

DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	N/P	CANTIDAD REQUERIDA	VR UNITARIO	VR TOTAL
SAL SUAVIZADORA	20 kg	3	125.000,00	375.000,00
CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO	9589	2	632.000,00	1.264.000,00
CARTUCHO DE DESIONIZACION	25501	2	580.000,00	1.160.000,00
CARTUCHO DE POLIPROPILENO	229-0119	2	145.000,00	290.000,00
RESISTENCIA DE INMERCION	de 220V / 4000W / SGB12403 / 04KN de 26cm de largo y tapón en bronce	4	527.000,00	2.108.000,00
MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACTIVACIÓN DE RESINA EN LA CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA EL REEMPLAZO DE LA SAL DE ACTIVACIÓN DE RESINA CANTIDAD 120 KG. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, LIMPIÁNDOLO DE SEDIMENTOS Y DEMAS RESIDUOS. AJUSTE Y LIMPIEZA DE LAS 02 RESISTENCIAS DE EBULLICIÓN DE 220V /4000W / SGB1-2403 / 04KN. QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL TANQUE DE EBULLICIÓN. MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DUAL, VERIFICANDO CONDICIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y CAMBIO DE COMPONENTES COMO SEA REQUERIDO. REVISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS, CABLEADO Y CONECTORES DEL EQUIPO EN GENERAL. CONTROL CORROSIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE LA MÁQUINA REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INCLUYENDO FUSIBLES,TERMINALES ENTRE OTROS; REALIZANDO LA LIMPIEZA DE ESTOS Y EL RETOQUE DE LOS CONECTORES.	GLOBAL	1	11.000.000,00	13.280.000,00
TOTAL				**16.197.000,00**

A espera de sus inquietudes y con el ánimo de participar y apoyar la contratación de este servicio para su entidad.

Atentamente,

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ
C.C. No. 79.368.677 de Bogotá
Representante Legal
COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
Nit. 830.021.507-3
Dirección: Cra 12B No. 2-39 sur
Teléfono: 3335339 - 4099696
Celular: 3102170848
Correo Electrónico: diradministracion@combiltda.com
Ciudad: Bogotá

ETAA DE COLOMBIA S.A.S.
EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONAUTICO
Nit. 830.131.289-4

Mantenimiento y reparación de toda clase de equipos
Venta de Suministros y repuestos
Importación de Equipos

Bogotá, D.C. Mayo 21 de 2022

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
GRUPO AEREO DEL CARIBE
San Andrés

REF. COTIZACION MANTENIMIENTO PLANTA DESTILADORA XQ-7000 TME-0073

De acuerdo a su amable solicitud, adjunto presentamos nuestra oferta si :

DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	N/P	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO	9589	2	776.000,00
CARTUCHO DE DESIONIZACION	25501	2	1.527.650,00
CARTUCHO DE POLIPROPILENO	229-0119	2	775.000,00
Mantenimiento Planta Destiladora XQ-7000 TME-0073	C60 XQ7000 / SERIE: GA15349B001-TSOV		11.000.000,00
RESISTENCIA DE INMERCION	De 220V / 4000W / SGB12403 / 04KN de 26cm de largo y tapón en bronce	4	2.175.000,00
SAL SUAVIZADORA	20 Kg	3	272.000,00
TOTAL COTIZACION			16.253.650,00

VALIDEZ DE LA COTIZACION: Noventa (90) días a partir de la fecha

Cordialmente,



EVER REINA CASTAÑEDA
Representante Legal.

Cra. 72 F No. 38 B 64 sur ✆ 728 46 64 * Cel.: 312 377 08 26
E-mail: etaadecolombia@hotmail.com * Bogotá, D.C. * Colombia

Bogotá, Mayo 22 de 2022

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ATN. CT GORDILLO R. ALEX F
CIUDAD.

REF: COTIZACION MANTENIMIENTO EQUIPO DESALINIZADOR

Respetados Señores:

De acuerdo a solicitud nos permitimos aportar la siguiente cotización del mantenimiento:

DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	N/P	Cant	VR UNITARIO	VR TOTAL
SAL SUAVIZADORA	20 kg	3	87.000,00	261.000,00
CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO	9589	2	735.000,00	1.470.000,00
CARTUCHO DE DESIONIZACION	25501	2	425.000,00	850.000,00
CARTUCHO DE POLIPROPILENO	229-0119	2	245.000,00	490.000,00
RESISTENCIA DE INMERCION	de 220V / 4000W / SGB12403 / 04KN de 26cm de largo y tapón en bronce	4	475.000,00	1.900.000,00

Mantenimiento Planta Destiladora XQ-7000 TME-0073	Incluye: MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACTIVACIÓN DE RESINA EN LA CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA EL REEMPLAZO DE LA SAL DE ACTIVACIÓN DE RESINA CANTIDAD 120 KG. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, LIMPIÁNDOLO DE SEDIMENTOS Y DEMAS RESIDUOS. AJUSTE Y LIMPIEZA DE LAS 02 RESISTENCIAS DE EBULLICIÓN DE 220V /4000W / SGB1-2403 / 04KN. QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL TANQUE DE EBULLICIÓN. MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DUAL, VERIFICANDO CONDICIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y CAMBIO DE COMPONENTES COMO SEA REQUERIDO. REVISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS, CABLEADO Y CONECTORES DEL EQUIPO EN GENERAL. CONTROL CORROSIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE LA MÁQUINA REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INCLUYENDO FUSIBLES,TERMINALES ENTRE OTROS; REALIZANDO LA LIMPIEZA DE ESTOS Y EL RETOQUE DE LOS CONECTORES.	1	10.540.000,00	10.540.000,00
		TOTAL		**15.511.000,00**

Nota: la cotización tiene una vigencia de 90 días hábiles, sujeta a cambios en el mercado.

JOSE FERNANDO GAMBA PIÑEROS
C.C. 80.153.921 DE BOGOTA
FG INGENIERIA Y DESARROLLO SASNIT.
901.182.245-6
CR 72 F NO. 39 50 SUR
ingenieria@fgindes.comBogotá.