Variedades GUADALUPE J&M
Julio Cesar Villa Villegas
NIT: 71388110-6

Medellín 29 de Junio de 2022

Propuesta de cotización *CONTRATAR* EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE GASTRONOMIA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

La presente propuesta mantenimiento de equipos descritos a continuación, con disponibilidad de servicio en el municipio de Medellín y su área metropolitana.

	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD COTIZADA	IVA DEL ELEMENTO	VALOR UNITARIO CON IVA
1	HORNO GHERSON ROTATORIO CON: 1 QUEMADOR, 1 CONTROL DE TEMPERATURA, 2 TEMPORIZADORES DIGITALES, 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 1 Y 1.5 HP, PUERTA DE 1 ALA CON VIDRIO, EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCABILADERO	UN	1	19%	$ 307.996
2	HORNO FAGOR MIXTO, EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS, CON 1 TABLERO DE CONTROL Y 1 PUERTA CON DOBLE VIDRIO	UN	1	19%	$ 335.476
3	HORNO DE COCINA LAINOX >> HORNO A GAS 10 BANDEJAS CENTRAL INTELIGENTE DE COCCION CAPACIDAD 10 GN 1/1 SARTENES @ 65 SARTENES PROFUNDAS 80-150	UN	1	19%	$ 331.337
4	HORNO CUARTO DE CRECIMIENTO				$ 146.181

5	ESTUFA DE CALEFACCION DE SEIS PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X70 X 86 CMS DE ALTURA CON SEIS QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE.	UN	1	19%	$ 476.233
6	ESTUFA DE CALEFACCION DE CUATRO PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON CUATRO QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE.	UN	1	19%	$ 400.067
7	ESTUFA DE LA CALEFACCION ESTUFA DE GAS PROPANO DE 4 PUESTOS, PLANCHA Y BARBACOA.	UN	1	19%	$ 525.611
8	FREIDORA DE DOS CANASTAS DE FRITURA INDEPENDIENTES Y QUEMADORES	UN	1	0%	$ 335.341
9	MOLINO INDUSTRIAL	UN	1	0%	$ 181.923
10	HORNO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL	UN	1	19%	$ 95.211
11	BARBACOA INDIVIDUAL DE DOS QUEMADORES	UN	1	19%	$ 130.002
12	SALAMANDRA INDUSTRIAL CON BRAZO PARA GRADUAR ALTURA DE UBICACION	UN	1	19%	$ 79.821
13	PLANCHA INDUSTRIAL, RECTANGULAR CON QUEMADORES	UN	1	19%	$ 89.853
14	BATIDORA INDUSTRIAL 10 -12 LT	UN	1	19%	$ 150.095

15	LICUADORA SEIMINDUSTRIAL DE 4 LITROS	UN	1	5%	$ 151.654
16	LICUADORA DE MESA	UN	1	5%	$ 126.522
17	CAFETERA O TETERA MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO, CON 1 FILTRO PLASTICO	UN	1	5%	$ 223.874
18	MAQUINA DE CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO CON 3 PORTAFILTORS CON TAPA Y 1 MANOMETRO DE PRESION Y TEMPERATURA	UN	1	19%	$ 253.331
19	LAMINADORA INDUSTRIAL	UN	1	19%	$ 107.747
20	RODILLO INDUSTRIAL	UN	1	19%	$ 91.068
21	BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 KG	UN	1	0%	$ 157.597
22	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG	UN	1	0%	$ 83.994
23	MAQUINA EMPACADORA AL VACIO	UN	1	0%	$ 239.645
24	REFRIGERADOR HORIZONTAL	UN	1	0%	$ 191.687
25	CONGELADOR HORIZONTAL	UN	1	0%	$ 211.037
26	REFRIGERADOR VERTICAL	UN	1	0%	$ 207.632
27	CONGELADOR VERTICAL	UN	1	0%	$ 187.435
28	NEVERA VERTICAL DE 1 PUERTA	UN	1	0%	$ 209.457
29	NEVERA VERTICAL DE 2 PUERTAS	UN	1	0%	$ 211.761
30	ULTRACONGELADOR	UN	1	0%	$ 177.921
31	MAQUINA PARA REALIZAR HIELO	UN	1	0%	$ 221.508
32	GRANIZADORA	UN	1	0%	$ 171.653
33	PELA PAPAS INDUSTRIAL	UN	1	19%	$ 190.121

Tiempo de entrega puede ser pactado bajo las condiciones que ustedes propongan. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o sugerencia.

Cordialmente,



Julio Cesar Villa
Firma Representante Legal
C.C. No. 71388110

NIT 98504148-1 Régimen Simplificado
Carrera 50ª # 80-25 Medellín - Colombia Cel. 3045476569

Alex Anderson Zuluaga Delgado -

FECHA 27 mayo 2022

Propuesta de cotización

Contratar el servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo de los equipos del área de gastronomía del centro de servicios y gestión empresarial la presente propuesta mantenimiento de equipos descritos a continuación,

con disponibilidad de servicio en el municipio de Medellín y su área metropolitana

1	HORNO FAGOR MIXTO, EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS, CON 1 TABLERO DE CONTROL Y 1 PUERTA CON DOBLE VIDRIO	UN	1	19%	$ 276.836
2	HORNO DE COCINA LAINOX >> HORNO A GAS 10 BANDEJAS CENTRAL INTELIGENTE DE COCCION CAPACIDAD 10 GN 1/1 SARTENES @ 65 SARTENES PROFUNDAS 80-150	UN	1	19%	$ 310.698
3	HORNO CUARTO DE CRECIMIENTO	UN			$ 139.537
4	ESTUFA DE CALEFACCION DE SEIS PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X70 X 86 CMS DE ALTURA CON SEIS QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE	UN	1	19%	$ 390.524

5	ESTUFA DE CALEFACCION DE CUATRO PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON CUATRO QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE.	UN	1	%19	$ 375.653
6	ESTUFA DE LA CALEFACCION ESTUFA DE GAS PROPANO DE 4 PUESTOS, PLANCHA Y BARBACOA.	UN	1	%19	$ 522.472
7	FREIDORA DE DOS CANASTAS DE FRUTAS INDEPENDIENTES Y QUEMADORES	UN	1	%0	$ 314.880
8	MOLINO INDUSTRIAL	UN	1	%0	$166.681
9	HORNO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL	UN	1	%19	$113.483
10	BARBACOA INDIVIDUAL DE DOS QUEMADORES	UN	1	%19	$145.565
11	SALAMANDRA INDUSTRIAL CON BRAZO PARA GRADUAR ALTURA DE UBICACION	UN	1	%19	$89.059

12	PLANCHA INDUSTRIAL, RECTANGULAR CON QUEMADORES	UN	1	%19	$91.689
13	BATIDORA INDUSTRIAL 10 -12 LT	UN	1	%19	$151.458
14	LICUADORA SEIMINDUSTRIAL DE 4 LITROS	UN	1	%5	$ 141.125
15	LICUADORA DE MESA	UN	1	%5	$123.683
16	CAFETERA O TETERA MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO, CON 1 FILTRO PLASTICO	UN	1	%5	$272.086
17	MAQUINA DE CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO CON 3 PORTAFILTROS CON TAPA Y 1 MANOMETRO DE PRESION Y TEMPERATURA	UN	1	%19	$264.022
18	LAMINADORA INDUSTRIAL	UN	1	%19	$129.326
19	RODILLO INDUSTRIAL	UN	1	%19	$ 78.876

20	BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 KG	UN	1	%0	$165.995
21	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG	UN	1	%0	$80.170
22	MAQUINA EMPACADORA AL VACIO	UN	1	%0	$256.066
23	REFRIGERADOR HORIZONTAL	UN	1	%0	$208.270
24	CONGELADOR HORIZONTAL	UN	1	%0	$214.682
25	REFRIGERADOR VERTICAL	UN	1	%0	$201.021
26	CONGELADOR VERTICAL	UN	1	%0	$176.921
27	NEVERA VERTICAL DE 1 PUERTA	UN	1	%0	$201.595
28	NEVERA VERTICAL DE 2 PUERTAS	UN	1	%0	$179.806

29	ULTRACONGELADOR	UN	1	%0	$186.045
30	MAQUINA PARA REALIZAR HIELO	UN	1	%0	$213.843
31	GRANIZADORA	UN	1	%0	$186.776
32	PELA PAPAS INDUSTRIAL	UN	1	%19	$160.641

Alex Anderson Zuluaga Delgado

M Y E

SERTEES M&G S.A.S

Siempre a tu servicio...

Mayo 20 de 2022

Señor
CESAR RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Es grato para SERTEES MANTENIMIENTO GENRAL S.A.S poderles presentar propuesta para el mantenimiento de equipos de la cocina gastronómica agradeciendo de antemano

Ítems	Código UNSPSC	Elemento	Descripción	Cant.	VALOR UNITARIO SIN % IVA	% IVA	SUB TOTAL INCLUIDO % IVA
1	73152106	HORNO **GHERSON** ROTATORIO CON: 1 QUEMADOR, 1 CONTROL DE TEMPERATURA, 2 TEMPORIZADORES DIGITALES, 2 MOTORES ELÉCTRICOS DE 1 Y 1.5 HP, PUERTA DE 1 ALA CON VIDRIO, EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCABILADERO	INSPECCION GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 225.098	$48.468	$ $ 267.866
2	73152106	HORNO **FAGOR** MIXTO, EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD PARA 10 BANDEJAS, CON 1 TABLERO DE CONTROL Y 1 PUERTA CON DOBLE VIDRIO	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, INSTALACION DE CONEXIONES DE AGUA Y ELECTRICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	1	$ 226.230	$ 42.983	$ 269.213
3	73152106	HORNO DE COCINA LAINOX >> HORNO A GAS 10 BANDEJAS CENTRAL INTELIGENTE DE COCCION CAPACIDAD 10 GN 1/1 SARTENES @ 65 SARTENES PROFUNDAS	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO, INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA Y ELECTRICAS Y QUIMICO	1	$ 226.230	$42.983	$ 269.213

Siempre a tu servicio...

		80-150	PARA AUTO LAVADO,				
4	73152106	HORNO CUARTO DE CRECIMIENTO	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 107190	20.366	127.556
5	73152106	ESTUFA DE CALEFACCION DE SEIS PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X70 X 86 CMS DE ALTURA CON SEIS QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE.	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS SEIS QUEMADORES Y A LOS QUEMADORES DEL HORNO, LIMPIEZA DE PARRILLAS, CAMBIO DE FLAUTAS DEL HORNO Y CAMBIO DE TUBERIA DE LOS PILOTOS Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 318.646	$ 60.542	$ 379.188
6	73152106	ESTUFA DE CALEFACCION DE CUATRO PUESTOS CON HORNO, EN ACERO INOXIDABLE DE 100 X 70 X 86 CMS DE ALTURA CON CUATRO QUEMADORES CON PARRILLA, DOS BANDEJAS RECEPTORAS DE GRASA Y UNA PARRILLA REMOVIBLE.	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN VALVULAS DE PASO DE GAS Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS CUATRO QUEMADORES Y A LOS QUEMADORES DEL HORNO, LIMPIEZA DE PARRILLAS, CAMBIO DE FLAUTAS DEL HORNO Y CAMBIO DE TUBERIA DE LOS PILOTOS Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 297.403	$ 56.506	$ 353.909
7	73152106	ESTUFA DE LA CALEFACCION ESTUFA DE GAS PROPANO DE 4 PUESTOS, PLANCHA Y BARBACOA.	INSPECCIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA DE PILOTOS DEL SISTEMA, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 368.552	$ 70.024	$ 438.576

8	73152106	FREIDORA DE DOS CANASTAS DE FRITURA INDEPENDIENTES Y QUEMADORES	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LIMPIEZA Y RECTIFICACION DE ORIFICIOS A LOS 6 QUEMADORES, LIMPIEZA DE PARRILLA, CAMBIO DE TAPA VENTURI, CAMBIO DE FLAUTAS, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 257.559	$ 48.936	$ 306.495
9	73152101	MOLINO INDUSTRIAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$125.120	$ 23.772	$ 148.892
10	73152108	HORNO MICROONDAS TURBO INDUSTRIAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 77.556	14.735	$ 92.291
11	73152106	BARBACOA INDIVIDUAL DE DOS QUEMADORES	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DEL SISTEMA DE GAS, LIMPIEZA DE QUEMADORES, CAMBIO DE VALVULAS DE PASO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 97.446	18.514	$ 115.960
12	73152106	SALAMANDRA INDUSTRIAL CON BRAZO PARA GRADUAR ALTURA DE UBICACION	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 64.314	$ 12.219	$ 76.533
13	73152106	PLANCHA INDUSTRIAL, RECTANGULAR CON QUEMADORES	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO, REVISION DEL SISTEMA DE GAS, CAMBIO DE MANGUERAS, LIMPIEZA DE QUEMADORES, CAMBIO DE FLAUTAS, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$68.212	12.960	81.172

14	73152101	BATIDORA INDUSTRIAL 10 -12 LT	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$116.935	$ 22.217	$ 139.152
15	73152108	LICUADORA SEIMINDUSTRIAL DE 4 LITROS	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$116.935	$ 22.217	$ 139.152
16	73152108	LICUADORA DE MESA	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 87.701	$ 16.663	$ 104.364
17	73152101	CAFETERA O TETERA MAQUINA EN ACERO INOXIDABLE PARA CAFE FILTRADO POR GOTEO, CON 1 FILTRO PLASTICO	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISION DE FUGA DE AGUA, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 180.274	34.252	$214.526
18	73152101	MAQUINA DE CAFE EXPRESO Y CAPUCHINO CON 3 PORTAFILTORS CON TAPA Y 1 MANOMETRO DE PRESION Y TEMPERATURA	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISIÓN DE LA PRESION DEL VAPOR, REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 200.104	$ 38.019	$ 238.123
19	73152101	LAMINADORA INDUSTRIAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 84.192	$ 15.996	$ 100.188
20	73152101	RODILLO INDUSTRIAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$63.730	$ 12.108	$ 75.838
21	73152109	BASCULA ELECTRONICA INDUSTRIAL CAPACIDAD 100 KG	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A	1	$116.935	$ 22.217	$ 139.152

			PUNTO DEL EQUIPO.				
22	73152109	BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 30 KG	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO	1	$ 58.468	$11.108	$ 69.576
23	73152104	MAQUINA EMPACADORA AL VACIO	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RECARGA DE GAS, CAMBIO DE SELLOS DE PRESURIZACION Y CONTACTOR DE ARRANQUE, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 175.402	$ 33.326	$ 208.728
24	73152101	REFRIGERADOR HORIZONTAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO CAMBIO REGULADOR DE TEMPERATURA, CAMBIO DE CAUCHOS DE SELLADO DE PUERTAS, CARGA DE GAS, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 146.168	$ 27.771	$173.939
25	73152101	CONGELADOR HORIZONTAL	INSPECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMBIO DE REGULADOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y CARGA DE GAS, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$ 146.168	$ 27.771	$173.939
26	73152101	REFRIGERADOR VERTICAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMBIO DE REGULADOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y CARGA DE GAS, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$146.168	$ 27.771	$173.939
27	73152101	CONGELADOR VERTICAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DEL	1	$146.168	$ 27.771	$173.939

			REGULADOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y CARGA DE GAS, PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.				
28	73152101	NEVERA VERTICAL DE 1 PUERTA	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CAMBIO REGULADOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y CARGA DE GAS TABLERO DE PROGRAMACION Y TERMOSTATO DE FRIO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$146.168	$ 27.771	$173.939
29	73152101	NEVERA VERTICAL DE 2 PUERTAS	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DEL REGULADOR DE TEMPERATURA, AJUSTE Y CARGA DE GAS Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$146.168	$ 27.771	$173.939
30	73152101	ULTRACONGELADOR	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE SISTEMA DE ACTIVACION Y DESACTIVACION DE ENFRIAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$146.168	$ 27.771	$173.939
31	73152101	MAQUINA PARA REALIZAR HIELO	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AJUSTE Y CARGA DE GAS, REPOSICIÓN DE REJILLAS DE RECIBO DEL HIELO, CAMBIO DE SENSOR DE ACTIVACION PARA FABRICACION DE HIELO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$146.168	$ 27.771	$173.939
32	73152101	GRANIZADORA	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PUESTA A	1	$ 126.679	$ 24.069	$ 150.748

SERTEES M&G S.A.S
Siempre a tu servicio...

			PUNTO DEL EQUIPO.				
33	73152101	PELA PAPAS INDUSTRIAL	INSPECCIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE LAMINAS DE PELADO, CORRECION DE MOTORES CON RECALENTAMIENTO, Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO.	1	$126.679	$ 24.069	$ 150.748

Edwin A Pertuz

Edwin pertuz
Gerente General Sertees
Cel 3233256058

SERTEES M&G S.A.S
Siempre a tu servicio...