FORMATO 2 — OFERTA ECONOMICA

Señores
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Carrera 5 No. 15 - 69
Valledupar Cesar

REFERENCIA: Proceso de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-SOP-011-2022, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE LA NEVADA Y LOS MAYALES, EN VALLEDUPAR, CESAR

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: ADECUACIÓNES Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE LA NEVADA Y LOS MAYALES, EN VALLEDUPAR,CESAR

PRESUPUESTO OFICIAL - LA NEVADA					
ITEMS	**ACTIVIDADES**	**U.M**	**CANTIDAD**	**VALOR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
I	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
1,1	Suministro e instalacion de tanque plastico para reserva de agua de 2.000 LT-INCL. Accesorios necesarios para su instalacion y funcionamiento.	UN	1,00	$ 1.250.000,00	1.250.000,00
				Subtotal	**1.250.000,00**
II	**ACABADOS**				
2,1	Vinilo 1 mano, pintura tipo 1 color blanco.	M2	2.221,00	$ 15.730,00	34.936.330,00
2,2	Vinilo 1 mano, pintura tipo 1 color gris basalto.	M2	110,00	$ 15.730,00	1.730.300,00
				Subtotal	**36.666.630,00**

FORMATO 2

III	**TANQUE SUBTERRANEO DE RESERVA DE AGUA**				
3,1	Excavación manual	M3	4,00	$ 34.993,83	139.975,30
3,2	Solado en concreto de 2.500 psi, Exp. 0.05	M3	0,20	$ 577.307,00	115.461,40
3,3	Viga cimiento cuadrada de .25X.25 en concreto F=C 3.000 psi, no incluye acero de refuerzo.	M3	0,44	$ 1.147.880,00	505.067,20
3,4	Placa superior maciza en concreto de 3000 psi reforzado H/.12 (Base tanque aereo)	M2	6,25	$ 107.724,00	673.275,00
3,5	Columna cuadrada de .25X.25 en concreto F=C 3.000 psi, no incluye acero de refuerzo.	M3	1,037	$ 1.147.880,00	1.190.351,56
3,6	Viga aerea cuadrada de .25X.25 en concreto F=C 3.000 psi, no incluye acero de refuerzo.	M3	0,44	$ 1.147.880,00	505.067,20
3,7	Acero de Refuerzo PDR de 60.000 psi, incluye corte, figuración e instalación.	KG	365,00	$ 7.007,00	2.557.555,00
				Subtotal	**5.686.752,66**
IV	**CARPINTERIA MÉTALICA**				
4,1	Suministro e instalación de puerta en lamina con marco cal. 18, inc. Anticorrosivo y acabado en esmalte, incluye cerradura.	UN	1,00	$ 480.000,00	480.000,00
				Subtotal	**480.000,00**
V	**OBRAS DE URBANISMO - ZONA DE TROTE - JUEGOS BIOSALUDABLES - JUEGOS DE MESA**				
5,1	Relleno con material seleccionado compactado a rana (Incluye suministro, transporte, Extension, Compactación y demas actividades para su correcta ejecución).	M3	45,00	$ 103.881,00	4.674.645,00
5,2	Concreto f'c=3.000 PSI (21 MPa), espesor E=0.08 m para Área de Trote, Zona de Juegos Biosaludables y Área de mesa de juegos. (Incluye suministro, transporte, formaleta, vibrado, refuerzo y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	295,00	$ 68.103,39	20.090.499,67
5,3	Concreto f'c=3.000 PSI (21 MPa), espesor E=0.08 m para Área aledaña ala zona de comedor. (Incluye suministro, transporte, formaleta, vibrado, refuerzo y demás actividades para su correcta colocación en obra)	M2	30,60	$ 68.103,39	2.083.963,69
5,4	Suministro e Instalacion de juegos Biosaludables	UN	6,00	$ 2.811.691,34	16.870.148,02
5,5	Suministro e Instalación de mesa de juegos en concreto incluye las 4 bancas en concretos.	UN	4,00	$ 2.804.882,00	11.219.528,00
				Subtotal	**54.938.784,38**

	COSTO DIRECTO LA NEVADA	**99.022.167,04**

PRESUPUESTO OFICIAL - LOS MAYALES

ITEMS	ACTIVIDADES	U.M	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO	VALOR TOTAL
VI	**PRELIMINARES**				
6,1	DESMONTE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M2	122,00	$ 15.248,00	1.860.256,00
				Subtotal	**1.860.256,00**
VII	**CUBIERTA Y CIELO RASO**				
7,1	CIELO RASO EN LAMINA DE PVC DE 0,25X3 MTS, COLOR BLANCO	M2	122,00	$ 77.466,50	9.450.913,21
7,2	FACHADA CULATA DEL COMEDOR EN SUPERBOARD COLOR BLANCO	ML	26,00	$ 87.954,45	2.286.815,70
				Subtotal	**11.737.728,91**
VIII	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 2.000LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 1.250.000,00	1.250.000,00
				Subtotal	**1.250.000,00**
IX	**PLACA EN CONCRETO**				
9,1	PLACA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.10 Mts, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA E-050	M2	33,60	$ 107.724,00	3.619.526,40
				Subtotal	**3.619.526,40**
X	**ACABADOS**				
10,1	VINILO 1 MANO, PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO	M2	1.683,00	$ 15.730,00	26.473.590,00
10,2	ENCHAPE PARA LOS MURO DE COCINA DE 0.20X0.20MTS, ALTURA CIELO RASO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.	M2	40,00	$ 65.607,50	2.624.299,82
				Subtotal	**29.097.889,82**
XI	**ZONA DE URBANISMO Y JUEGOS BIOSALUDABLES**				
11,1	Suministro e Instalacion de juegos Biosaludables	UN	3,00	$ 2.811.691,34	8.435.074,01
				Subtotal	**8.435.074,01**

FORMATO 2

XII	TANQUE SUBTERRANEO DE RESERVA DE AGUA				
12,1	EXCAVACION MANUAL	M3	4,00	$ 34.993,83	139.975,30
12,2	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	0,20	$ 577.307,00	115.461,40
12,3	VIGA CIMIENTO CUADRADA DE .25X.25 EN CONCRETO F=C 3.000PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	0,44	$ 1.147.880,00	505.067,20
12,4	PLACA SUPERIOR MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO H/.12 (BASE DEL TANQUE AEREO)	M2	6,25	$ 107.724,00	673.275,00
12,5	COLUMNA CUADRADA DE .25X.25 EN CONCRETO F=C 3.000PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,037	$ 1.147.880,00	1.190.351,56
12,6	VIGA AEREA CUADRADA DE .25X.25 EN CONCRETO F=C 3.000PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	0,44	$ 1.147.880,00	505.067,20
12,7	ACERO DE DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI, INCLUYE CORTE Y FIGURADO E INSTALACION	KG	365,00	$ 7.007,00	2.557.555,00
				Subtotal	**5.686.752,66**

	COSTO DIRECTO LOS MAYALES		**61.687.227,80**
	COSTO DIRECTO LA NEVADA Y LOS MAYALES		**160.709.394,84**
	ADMINISTRACION	**24%**	**38.570.254,76**
	IMPREVISTO	**1%**	**1.607.093,95**
	UTILIDAD	**5%**	**8.035.469,74**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**48.212.818,45**
	TOTAL COSTO NETO		**208.922.213,30**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**208.922.213,30**

VALOR PROPUESTA ECONOMICA SON: DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE($208.922.213,30)

Nota: El oferente solo deberá entregar la oferta económica, el desglose el AIU y los APU de cada actividad deberán ser entregados como requisito de inicio de la ejecución contractual.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA**
Ciudad: VALLEDUPAR

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA