SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

Anexo 01.- Certificado para acreditar ofrecimiento de especificaciones técnicas

Proceso de Contratación 027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022

Yo, **ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO,** en mi condición de Representante Legal de **SOLOGEM S.A.S.**, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en el estudio previo que hace parte del proceso de mínima cuantía **No. 027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022.**

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso**, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento**.

Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, **ACEPTO** las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por el Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 5 en el anexo y especificaciones técnicos establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, **ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO, así:**

DESCRIPCIÓN	ACEPTACIÓN EXPRESA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Proceso de Contratación de mínima cuantía **No. 027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022**, cuyo objeto consiste en la COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 5	SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000,00) en el rubro 02-01-01-004-04-08-10, cargados al CACOM-5 en el Plan de Adquisiciones del año 2022. • DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000,00) en el rubro 02-02-02-005-04-06-10, cargados al CACOM-5 en el Plan de Adquisiciones del año 2022.
Rubro 02-01-01-004-04-08-10 AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas

CALENTADORES A GAS 10 LITROS		
ITEM	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**
CALENTADORES DE AGUA A GAS DE 10 LITROS	1	• Consumo de energía (kWh/mes): 281 • Dimensiones del producto (cm): 34,5x67x22 (Ancho x Altox Profundidad) • Dimensiones de empaque (cm): 71+24+47,5 (Ancho x Alto x Profundidad) • Peso flete (Kg): 15.7 • Peso real (Kg) 13.2 • Potencia Nominal gas natural: 70,11 MJ/h (19,5 kW) • Tensión Eléctrica (Voltios) 120 • Acabado Titanium • Volumen de Almacenamiento (litros) 10 • Display Sí • Clasificación energética A • Diámetro ducto (Milímetros) 50
Rubro 02-02-02-005-004-06-10 ADA-Servicios de instalaciones		
CALENTADORES A GAS 10 LITROS		
INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 10 LITROS	1	Instalación de calentador a gas de 10 litros: Instalación y puesta en funcionamiento de un calentador a gas de 10 litros incluye accesorios para empotar a la pared, tuberías y/o mangueras para gas certificadas bajo norma vigente, tubería para agua en caso de ser necesario, conectores metálicos y plásticos. Incluye todo lo necesario para dejarlo 100% funcional.
Rubro 02-01-01-004-04-08-10 AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		
CALENTADORES A GAS 35 GALONES		

CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 35 GALONES	2	Calentador de acumulación Gas Natural de Apagado automático, sistema de seguridad con apagado automático por falla o ausencia de flama. Prevención de sobrecalentamientos, válvula de alivio de presión y temperatura que previene sobrecalentamientos. Protección garantizada, su exclusivo porcelanizado ofrece la mayor protección contra la corrosión del tanque. Válvula de drenado, válvula de drenado para mantenimiento que permite la eliminación de sedimentos. • Color Blanco • Peso 46.9 kg • Ancho 43 cm • Voltaje 110 V • Capacidad 35 galones • Modelo CAGLM3505AN1 • Tiro Natural • Garantía 1 Año • Alto 155.2 cm • Fondo 43 cm • Encendido Automático • Tipo de Gas: Gas Natural o LP • Diámetro ducto de evacuación No requiere • Caudal Máximo 125 psi • Caudal Mínimo 5 psi
Rubro 02-02-02-005-04-06-10 ADA-Servicios de instalaciones		
CALENTADORES A GAS 35 GALONES		
INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 35 GALONES	2	Instalación de calentador a gas de 35 galones. Instalación de calentador a gas de 35 galones: Instalación y puesta en funcionamiento de un calentador a gas de 35 galones incluye accesorios para empotar a la pared, tuberías y/o mangueras para gas certificadas bajo norma vigente, tubería para agua en caso de ser necesario, conectores metálicos y plásticos. Incluye todo lo necesario para dejarlo 100% en funcionamiento.

Identificación Adicional Requerida:

- Los equipos a entregar, deberán ser originales junto con su manual de funcionamiento y garantías requeridas.
- El adjudicatario deberá enviar al supervisor con anterioridad dos (02) días los datos requeridos para el ingreso de las personas encargadas del transporte y descarga de los elementos.
- El contratista debe acatar las recomendaciones y observaciones que formule el supervisor del contrato, durante la vigencia del mismo, y deberá subsanar a la mayor brevedad cualquier diferencia en la entrega de los bienes, obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

- Los bienes deben ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado, de alta calidad en todas sus funciones y que sus especificaciones técnicas se cumplan.
- El contratista deberá entregar los bienes en el almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate N° 5 dentro del horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a las15:00 horas.
- La revisión de cada uno de los bienes será efectuada por parte del almacenista y el supervisordel contrato, con el fin de constatar el cumplimiento de la ficha técnica. En el caso de no cumplir con lo solicitado por la entidad, el proveedor deberá realizar el cambio del mismo en un tiempo no mayor a tres (03) días.
- Los materiales deben estar debidamente embalados en sus cajas originales.
- El contratista deberá encontrase a paz y salvo por concepto de pagos de seguridad social.
- El contratista deberá suministrar la documentación requerida ´por el supervisor en los tiemposestablecidos para la realización del pago (Factura, Planilla de pago seguridad, certificación aportes para fiscales, copia de RUT, Certificación Bancaria, Resolución de Facturación, entreotros)
- El contratista debe planear y contar con los equipos y personal necesario, para realizar la descarga y almacenamiento de productos en los lugares asignados para su depósito.
- El contratista deberá asumir todos los gastos del personal que se presentan a realizar el servicio de descargue de los insumos en el lugar de ejecución del contrato y los demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731