

COLEGIO SIERRA MORENA

ALMACEN

ANEXO PROCESO COL. SMIED

CUADRO ESTUDIO PRECOTIZACIÓN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

1	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 certificada con accesorios (curvas, uniones, grapas, terminales, chazos); empotrada en pared a todo costo (Metro)	1
2	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4 certificada con accesorios (curvas, uniones, grapas, terminales, chazos); empotrada en pared a todo costo (Metro)	1
3	Suministro de cable 2 a 1 oxigenado de 1.8 metros	1
4	Suministro de cable XLR - XLR (2 metros)	1
5	Suministro de cable 2x12 dúplex (metro)	1
6	Suministro de toma levinton con caja plástica	1
7	Suministro de cable 3X14 encauchetado (metro)	1
8	Suministro de clavija aérea con polo a tierra	1
9	Suministro de plug 1/4 monofónico blindado	1
10	Suministro de cable estéreo blindado encauchetado (metro)	1
11	Suministro e instalación de cofre metálico antivandálico para puntos de retorno en pasillos a todo costo	1
12	Suministro de toma RCA para conexión de punto de retorno en pisos	1
13	Suministro de toma XLR - 1/4 doble para cabinas pasivas	1
14	Suministro e instalación de ornamentación para cabinas QSC 12 pulgadas pasivas (de acuerdo a medida de cabina)-	1
15	Mantenimiento correctivo de potencias preamplificadas (generales) arreglo de salidas A Y B - Etapa electrónica de potencia en salida - compresores de sonido-periféricos de entrada a todo costo (reparación general de equipo)	1
16	Mantenimiento correctivo de cabinas activas (fuentes electrónicas, amplificación, puertos XLR - RCA - módulos periféricos a todo costo (reparación general de equipo)	1
17	Mantenimiento correctivo de parlantes ambientales (4 pulgadas pasivos) - arreglo de bajo y twiter's (desmonte y monte de equipos)	1
18	Mantenimiento correctivo de cabinas pasivas 10 - 12 pulgadas (bajos, drivers - crossovers) a todo costo limpieza de estructura plástica	1
19	Mantenimiento correctivo de mezclador Yamaha 8 canales cambio de cuchillas (faders) 5 unidades - compresores de sonido - fuente de poder - módulos operacionales	1
20	Mantenimiento correctivo de amplificador (potencia) de sonido - arreglo de salidas independientes (triac's - diac's) etapa de potencia - disipación	1
21	Mantenimiento preventivo y correctivo de planta telefónica TES824, con restricciones de llamada, temporizadores tiempo máximo 5 minutos, revisión de baterías, limpieza de tarjetas electrónicas, programación de mensaje DISA (mensaje de bienvenida), verificación Punto a punto en extensiones, conexión de conmutador (a todo costo)	1
22	Tendido de cableado para enrutado de planta telefónica con emisora escolar (planta a emisora) a todo costo sin tubería	1
23	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2 certificada con accesorios (curvas, uniones, grapas, terminales, chazos); empotrada en pared a todo costo (Metro)	1
24	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4 certificada con accesorios (curvas, uniones, grapas, terminales, chazos); empotrada en pared a todo costo (Metro)	1
25	Suministro e instalación de toma RJ 11 para teléfono de sobreponer	1
26	Suministro e instalación de baterías 12v- 7A para respaldo de voltaje en planta telefónica	1
27	Suministro e instalación de cable para planta telefónica y baterías	1
28	Suministro e instalación de caja plástica 20 x 20 para almacenar baterías	1
29	Suministro de cable neopreno (metro)	1
30	Suministro de cable estéreo blindado encauchetado (metro)	1
31	Suministro de cable UTP CAT 6 tipo exterior 8 hilos	1
32	Suministro de teléfono Panasonic TS500 negro	1