ANEXO No 4

OFERTA ECONÓMICA

CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.							
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO TECHO**	**VALOR TOTAL TECHO**	**VALOR UNI. PROPONENTE**	**VALOR TOTAL PROPONENTE**
1	**PRELIMINARES**						
1.1	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS EXISTENTES	UND	30,0	$ 14.000,00	$ 420.000,00		
1.2	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA, e=3 cms, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE HORIZONTAL Y RETIRO.	M2	175,0	$ 25.085,00	$ 4.389.875,00		
1.3	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	5,5	$ 18.310,00	$ 100.705,00		
1.4	DESMONTE DE TUBERÍA ELECTRICA EXISTENTE	ML	60,0	$ 4.383,33	$ 263.000,00		
1.5	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS (DIFERENTES TAMAÑOS)	UND	2,0	$ 24.625,00	$ 49.250,00		
1.6	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURACUSTIC, MADERA, DRY WALL, PLASTICO, FIBROMINERAL), INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	61,0	$ 15.000,00	$ 915.000,00		
1.7	DESMONTE DE PANELES DE ACERO INOXIDABLE EXISTENTE.	M2	175,0	$ 14.933,00	$ 2.613.275,00		
1.8	DESMONTE DE EQUIPOS DE CUARTOS FRIOS	GBL	1,0	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00		
2	**SOBREPLACA**						
2.1	PLACA DE CONTRATPISO h=0.15 CONCRETO DE:210 kg/cm2 (3000 PSI) SIN REFUERZO, INCLUYE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO, M.O. CONCRETO Y M.O. PARA ARMADO DE ACERO DE REFUERZO (MALLA).	M3	27,0	$ 630.725,00	$ 17.029.575,00		
2.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000	KG	3500,0	$ 7.210,00	$ 25.235.000,00		
2.3	ANCLAJE EPOXICO DE SOPORTES DE ACERO PARA MALLA DE REFUERZO	UND	300,0	$ 24.762,50	$ 7.428.750,00		
3	**MAMPOSTERIA**						
3.1	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE #5 DE ACUERDO CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y RETIRO DE RESIDUOS GENERADOS.	M2	190,0	$ 46.988,00	$ 8.927.720,00		

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

3.2	MORTERO PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380,0	$ 38.967,00	$ 14.807.460,00		
3.3	MURETE 0.10 X 0.20 MTS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	55,0	$ 28.000,00	$ 1.540.000,00		
3.4	REGATAS Y RESANES PARA EMBEBER TUBERIA	ML	15,0	$ 17.518,00	$ 262.770,00		
3.5	RESANE DE MUROS	M2	50,0	$ 27.650,00	$ 1.382.500,00		
4	**PISOS**						
4.1	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO, MORTERO 1:4, E=4 CM NCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	175,0	$ 40.707,00	$ 7.123.725,00		
4.2	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CONCRETO 3000 PSI, EN ACCESO, DE UN ESPESOR MÁXIMO DE 25 CM. (ESPINA DE PESCADO) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA H-131, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	4,5	$ 174.083,00	$ 783.373,50		
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINILO DE ALTO TRAFICO, RESISTENCIA INDUSTRIAL, INCLUYE GUARDAESCOBAS	M2	175,0	$ 146.750,00	$ 25.681.250,00		
4.4	DESTRONQUE, PULIDA MECÁNICA Y CRISTALIZACIÓN DE BALDOSA GRANITO PULIDO DE 30X30 EXISTENTE EN LA ENTIDAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FIN, EL AGUA PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD DEBE SER RETIRADA Y NO INCORPORADO AL SISTEMA DE DESAGÜE DEL EDIFICIO.	M2	60,0	$ 47.853,00	$ 2.871.180,00		
5	**INSTALACIONES ELECTIRICAS**						
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA BODEGA INCLUYE: CONEXIÓN A TABLERO DE ILUMINACIÓN DEL SÓTANO, INTERRUPTOR, TUBERÍA EMT, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y ANCLAJE. CABLE THW AWG 1#12+1#12+1#12T)	ML	90,0	$ 22.033,00	$ 1.982.970,00		

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN EN BODEGA, INCLUYE CONEXIÓN, TUBERÍA EMT, ANCLAJE, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCO TIPO LEVITON CON TAPA.	UND	40,0	$ 95.563,00	$ 3.822.520,00		
5.3	INTERRUPTOR DOBLE	UND	2,0	$ 14.833,00	$ 29.666,00		
5.4	INTERRUPTOR TRIPLE	UND	1,0	$ 20.833,00	$ 20.833,00		
5.5	LAMPARA PANEL LED 60X60 DE TENSION 110V/208V+/-3, POTENCIA 40W MINIMO, ANGULO APERTURA MIN 120°, REPARTO SIMETRICO, FLUJO LUMINOSO: MIN 4300 LM, VIDA UTIL: 25,000 HORAS, INCLUYE DRIVER, CABLE ENCAUCHETADO FLEXIBLE Y CLAVIJA.	UND	40,0	$ 138.750,00	$ 5.550.000,00		
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE TOMAS PARA BODEGA, INCLUYE: CONEXIÓN A TABLERO DEL SÓTANO, TUBERÍA EMT, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y ANCLAJE, INTERRUPTOR. CABLE THW AWG 1#10+1#10+1#10T)	ML	90,0	$ 70.000,00	$ 6.300.000,00		
5.7	PUNTO ELÉCTRICO MONOFÁSICO NORMAL EN CABLE THW AWG 1#10+1#10+1#10T LIBRE DE HALÓGENOS (INCLUYE CONEXIÓN EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, TUBERÍA EMT, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y ANCLAJE, TOMA PARA CONEXIÓN 25A)	UND	16,0	$ 101.867,00	$ 1.629.872,00		
5.8	PUNTO ELÉCTRICO MONOFÁSICO REGULADO EN CABLE THW AWG 1#10+1#10+1#10T LIBRE DE HALÓGENOS (INCLUYE CONEXIÓN EN TABLERO REGULADO ALMACÉN (DISTANCIA APROX 60 M), TUBERÍA EMT, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y ANCLAJE, TOMA PARA CONEXIÓN 25A)	UND	2,0	$ 108.533,00	$ 217.066,00		

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

5.9	SALIDA PUNTO DE VOZ Y DATOS CATEGORIA 6A - EL PUNTO INCLUYE HASTA 5 MTS DE CABLE QUE INCLUYEN 50 CMS DE CABLE COMO RESERVA EN EL LADO DE LA TOMA Y 2.0 M. EN EL LADO DEL GABINETE CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA AL GABINETE. EL PUNTO ADEMÁS INCLUYE: DOS PATCHCORDS DE DOS METROS (ENSAMBLADOS DE FÁBRICA), JACKS, FACEPLATES Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	2,0	$ 278.333,00	$ 556.666,00		
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6A BLINDADO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA ENTIDAD.	ML	60,0	$ 10.000,00	$ 600.000,00		
6	**CIELO RASO**						
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO DE POLIESTIRENO RÍGIDO COLAMINADO, SUPER LIVIANO, LAVABLE, RECICLABLE, NO TÓXIXO, MODULAR 0,605 X 0,605 (INCLUYE ESTRUCUTURA METALICA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M2	378,0	$ 102.688,00	$ 38.816.064,00		
7	**PINTURA**						
7.1	VINILO TIPO I - ANTIBACTERIAL SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	420,0	$ 18.453,00	$ 7.750.260,00		
7.2	VINILO TIPO I - ANTIBACTERIAL SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	ML	40,0	$ 11.950,00	$ 478.000,00		
8	**VARIOS**						
8.1	REJILLA VENTILACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE AIRE	UND	2,0	$ 142.500,00	$ 285.000,00		
8.2	PUERTA CORREDIZA EN LÁMINA COLD ROLD CALIBRE 18, DE a=2.00 x h=2.20, INCLUYE MARCO, CERRADURA, BISAGRAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,0	$ 2.083.333,00	$ 2.083.333,00		
8.3	PUERTA DE DOS HOJAS EN LÁMINA COLD ROLD CALIBRE 18, UNA DE a=1.50 x h=2.20 Y OTRA DE a=0.50 x h=2.20, INCLUYE MARCO, CERRADURA, BISAGRAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,0	$ 2.550.000,00	$ 2.550.000,00		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 195.846.659,00			
ADMINISTRACION				16%	$ 30.682.644,00		
IMPREVISTOS				3%	$ 5.875.400,00		

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

UTILIDAD	5%	$ 9.792.334,00		
TOTAL TODO COSTO	$ 242.197.037,00			

NOTA 1: El proponente en ningún caso podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado para este proceso de selección, ni los techos presupuestales especificados, so pena de rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato, debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar, y debe contemplar la totalidad de los costos directos e indirectos fijos y variables que con lleve la ejecución del contrato.

NOTA 3. En caso de que los servicios prestados no causen IVA, el proponente establecerá la debida justificación legal.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.