REPORTE RASANTE

Vertical Alignment: RASANTE
Description:
Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+593.00
Station Increment: 5.00

Station	Elevation	Grade Percent (%)	Location
0+000.00	2,508.309m		PVI
0+005.00	2,508.457m	2.95%	
0+010.00	2,508.604m	2.95%	
0+010.81	2,508.628m	2.95%	PVC
0+015.00	2,508.761m	3.17%	
0+020.00	2,508.943m	3.64%	
0+020.81	2,508.974m	3.94%	Sag
0+025.00	2,509.150m	4.19%	
0+030.00	2,509.383m	4.66%	
0+030.81	2,509.423m	4.96%	PVT
0+035.00	2,509.633m	5.00%	
0+040.00	2,509.883m	5.00%	
0+045.00	2,510.133m	5.00%	
0+050.00	2,510.384m	5.00%	
0+055.00	2,510.634m	5.00%	
0+060.00	2,510.884m	5.00%	
0+065.00	2,511.134m	5.00%	
0+070.00	2,511.384m	5.00%	
0+075.00	2,511.634m	5.00%	
0+080.00	2,511.885m	5.00%	
0+084.39	2,512.104m	5.00%	PVC
0+085.00	2,512.135m	5.08%	
0+090.00	2,512.427m	5.83%	
0+094.39	2,512.738m	7.08%	Sag
0+095.00	2,512.785m	7.75%	
0+100.00	2,513.209m	8.49%	
0+104.39	2,513.637m	9.74%	PVT
0+105.00	2,513.700m	10.33%	
0+110.00	2,514.216m	10.33%	
0+115.00	2,514.732m	10.33%	
0+120.00	2,515.249m	10.33%	

0+125.00	2,515.765m	10.33%	
0+130.00	2,516.281m	10.33%	
0+133.47	2,516.640m	10.33%	PVC
0+135.00	2,516.801m	10.54%	
0+140.00	2,517.372m	11.43%	
0+143.47	2,517.809m	12.59%	Sag
0+145.00	2,518.012m	13.28%	
0+150.00	2,518.721m	14.17%	
0+153.47	2,519.253m	15.34%	PVT
0+155.00	2,519.495m	15.81%	
0+160.00	2,520.286m	15.81%	
0+165.00	2,521.077m	15.81%	
0+170.00	2,521.867m	15.81%	
0+175.00	2,522.658m	15.81%	
0+177.02	2,522.978m	15.81%	PVC
0+180.00	2,523.459m	16.16%	
0+185.00	2,524.313m	17.09%	
0+187.02	2,524.675m	17.91%	Sag
0+190.00	2,525.226m	18.49%	
0+195.00	2,526.197m	19.42%	
0+197.02	2,526.606m	20.23%	PVT
0+200.00	2,527.215m	20.47%	
0+200.58	2,527.334m	20.47%	PVC
0+205.00	2,528.182m	19.19%	
0+208.08	2,528.706m	17.01%	Crest
0+210.00	2,529.005m	15.56%	
0+215.00	2,529.682m	13.55%	
0+215.58	2,529.752m	11.93%	PVT
0+220.00	2,530.272m	11.77%	
0+225.00	2,530.860m	11.77%	
0+230.00	2,531.448m	11.77%	
0+235.00	2,532.037m	11.77%	
0+240.00	2,532.625m	11.77%	
0+240.11	2,532.638m	11.77%	PVC
0+245.00	2,533.189m	11.27%	
0+247.61	2,533.464m	10.52%	Crest
0+250.00	2,533.703m	10.02%	
0+255.00	2,534.167m	9.28%	
0+255.11	2,534.177m	8.76%	PVT
0+260.00	2,534.605m	8.75%	
0+265.00	2,535.042m	8.75%	
0+270.00	2,535.480m	8.75%	
0+275.00	2,535.917m	8.75%	
0+280.00	2,536.355m	8.75%	

0+285.00	2,536.792m	8.75%	
0+290.00	2,537.230m	8.75%	
0+295.00	2,537.667m	8.75%	
0+300.00	2,538.105m	8.75%	
0+305.00	2,538.542m	8.75%	
0+310.00	2,538.980m	8.75%	
0+315.00	2,539.417m	8.75%	
0+317.58	2,539.644m	8.75%	PVC
0+320.00	2,539.872m	9.44%	
0+325.00	2,540.450m	11.57%	
0+325.08	2,540.461m	13.02%	Sag
0+330.00	2,541.171m	14.45%	
0+332.58	2,541.600m	16.60%	PVT
0+335.00	2,542.019m	17.34%	
0+340.00	2,542.886m	17.34%	
0+345.00	2,543.753m	17.34%	
0+350.00	2,544.620m	17.34%	
0+355.00	2,545.487m	17.34%	
0+360.00	2,546.354m	17.34%	
0+365.00	2,547.221m	17.34%	
0+370.00	2,548.088m	17.34%	
0+375.00	2,548.955m	17.34%	
0+380.00	2,549.822m	17.34%	
0+385.00	2,550.689m	17.34%	
0+385.73	2,550.815m	17.34%	PVC
0+390.00	2,551.511m	16.28%	
0+393.23	2,551.977m	14.43%	Crest
0+395.00	2,552.211m	13.20%	
0+400.00	2,552.787m	11.53%	
0+400.73	2,552.861m	10.11%	PVT
0+405.00	2,553.285m	9.93%	
0+410.00	2,553.782m	9.93%	
0+415.00	2,554.278m	9.93%	
0+420.00	2,554.775m	9.93%	
0+423.39	2,555.111m	9.93%	PVC
0+425.00	2,555.278m	10.32%	
0+430.00	2,555.874m	11.92%	
0+430.89	2,555.992m	13.34%	Sag
0+435.00	2,556.591m	14.55%	
0+438.39	2,557.145m	16.37%	PVT
0+440.00	2,557.422m	17.19%	
0+445.00	2,558.282m	17.19%	
0+450.00	2,559.141m	17.19%	
0+455.00	2,560.000m	17.19%	

0+458.91	2,560.673m	17.19%	PVC
0+460.00	2,560.858m	17.05%	
0+465.00	2,561.672m	16.29%	
0+466.41	2,561.891m	15.49%	Crest
0+470.00	2,562.424m	14.86%	
0+473.91	2,562.970m	13.93%	PVT
0+475.00	2,563.116m	13.44%	
0+480.00	2,563.788m	13.44%	
0+485.00	2,564.460m	13.44%	
0+490.00	2,565.132m	13.44%	
0+495.00	2,565.804m	13.44%	
0+497.00	2,566.072m	13.44%	PVC
0+500.00	2,566.469m	13.22%	
0+504.50	2,567.039m	12.68%	Crest
0+505.00	2,567.101m	12.32%	
0+510.00	2,567.697m	11.92%	
0+512.00	2,567.925m	11.41%	PVT
0+515.00	2,568.263m	11.27%	
0+520.00	2,568.827m	11.27%	
0+525.00	2,569.390m	11.27%	
0+529.89	2,569.941m	11.27%	PVC
0+530.00	2,569.953m	11.28%	
0+535.00	2,570.557m	12.07%	
0+537.39	2,570.872m	13.20%	Sag
0+540.00	2,571.237m	13.96%	
0+544.89	2,571.975m	15.11%	PVT
0+545.00	2,571.993m	15.86%	
0+550.00	2,572.786m	15.86%	
0+555.00	2,573.579m	15.86%	
0+557.66	2,574.001m	15.86%	PVC
0+560.00	2,574.355m	15.14%	
0+565.00	2,574.999m	12.88%	
0+565.16	2,575.017m	11.30%	Crest
0+570.00	2,575.490m	9.76%	
0+572.66	2,575.688m	7.46%	PVT
0+575.00	2,575.843m	6.64%	
0+580.00	2,576.176m	6.64%	
0+581.90	2,576.302m	6.64%	PVC
0+585.00	2,576.533m	7.45%	
0+586.90	2,576.700m	8.75%	Sag
0+590.00	2,577.011m	10.06%	
0+591.90	2,577.227m	11.36%	PVT
0+593.00	2,577.357m	11.85%	PVI