POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

Santiago de Cali, 20 de mayo de 2022

Señores
Alcaldía Municipal
Candelaria -Valle

Asunto: Solicito de cotización en el marco del proceso N° MDC-SDA-SASI-002-2022 de objeto "COMPRA E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y ENSERES CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA"

FICHAS TECNICAS DEL PROCESO



ANEXO TECNICO - FICHAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO

CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS ELEMENTOS




ITEM	ELEMENTO	IMAGEN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PUESTO DE TRABAJO TIPO 1.35MT x 0.60MT. PUESTO DE TRABAJO UNIPERSONAL CON ARCHIVADOR GAVETERO TIPO 2X1 METALICO ELABORADO EN ACERO COLL ROLLED CALIBRE 23. SOPORTE LATERAL TIPO U ELABORADO EN TUBERIA DE 5X5 CALIBRE 18. SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA F7 Y BORDES CON CANTO TERMOFUNDIDO DE 25MM DE ESPESOR.		UN	66	$ 595.000	$ 39.270.000

POLYMET
Moldeamos Ideas


POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

2	SILLA GIRATORIA OPERATIVA ESPARDAR ALTO SIN BRAZOS. CON SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA, GRADUACION DE POSICIONAMIENTO DE COLUMNA MEDIANTE PALANCA INCORPORADA DE GRADUACION DE POSICION LONGITUDINAL. SISTEMA DE GRADUACION VERTICAL DE APOYO LUMBAR MEDIANTE PERILLA. TAPIZADO CON ESPUMA DE CINCO CENTIMETROS DENSIDAD 26 AL SENTADERO Y DE CINCO CENTIMETROS EN EL ESPALDAR DENSIDAD 20. BASE DE AL MENOS 660CM DE DIAMETRO ELABORADA EN NYLON.		UN	97	412.000	$ 39.964.000
3	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS. ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20, GAVETAS CON CAPACIDAD DE CARGA DE 40KG CON SOPORTE PARA FOLDER COLGANTE TIPO PESTAÑA. MANIJA TROQUELADA EMBEBIDA, RIELES EXTENSIBLES CON TRAMPA LATERAL Y CHAPA DE SEGURIDAD.		UN	30	495.000	$ 14.850.000
4	GABINETE COLGANTE DE 60CM DE ANCHO, ELABORADO EN LAMINA CALIBRE 20 SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE, CHAPA DE SEGURIDAD CON RIELES EXTENSIBLES.		UN	34	$ 405.000	$ 13.770.000


POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

5	ESTANTERIA ESTANDAR. ESTANTERIA DE 2.40MT x 0,90MT x 0.40MT. PARALES EN LAMINA CALIBRE 16 CON TROQUEL PARA TORNILLO. CON SEIS ENTREPAÑOS EN LAMINA CALIBRE 23. ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA.		UN	59	$ 545.000	$ 32.155.000
6	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU INVERTER. INCLUYE INSTALACION TOTAL DE DESAGUES CON TUBERIA,REGATA Y ENLUCIMIENTO FINAL CON PINTURA. CABLE ELECTRICO, TOMA CORRIENTE, BREAKER, ACOMETIDA ELECTRICA CON PROTECCION DE TUBERIA, SOPORTES DE LA CONDENSADORA, REGARGA DE GAS Y TUBERIA DE COBRE.		UN	5	$ 4.976.000	$ 24.880.000
7	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000BTU INVERTER. INCLUYE INSTALACION TOTAL DE DESAGUES CON TUBERIA,REGATA Y ENLUCIMIENTO FINAL CON PINTURA. CABLE ELECTRICO, TOMA CORRIENTE, BREAKER, ACOMETIDA ELECTRICA CON PROTECCION DE TUBERIA, SOPORTES DE LA CONDENSADORA, REGARGA DE GAS Y TUBERIA DE COBRE.		UN	5	$ 5.505.000	$ 27.525.000

POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

8	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 36000BTU INVERTER. INCLUYE INSTALACION TOTAL DE DESAGUES CON TUBERIA,REGATA Y ENLUCIMIENTO FINAL CON PINTURA. CABLE ELECTRICO, TOMA CORRIENTE, BREAKER, ACOMETIDA ELECTRICA CON PROTECCION DE TUBERIA, SOPORTES DE LA CONDENSADORA, REGARGA DE GAS Y TUBERIA DE COBRE.		UN	5	$ 10.036.000	$ 50.180.000
9	PERSIANA HORIZONTAL EN ALUMINIO, INCLUYE INSTALACION. MEDIDAS: 1.50MT DE ANCHO X 1.80MT DE ALTURA. INCLUYE INSTALACION Y ENLUCIMIENTO DEL LUGAR		UNID	30	$ 394.900	$ 11.847.000
10	MESA SALA DE JUNTAS DE CUATRO PUESTOS DE 1.20MT REDONDA. ESTRUCTURA EN TUBERIA DE 3 X 1 1/2 CALIBRE 18. SUPERFICIE DE 25MM ENCHAPADA EN FORMICA F7 CON CANTOS TERMOFUNDIDOS. ACABADOS ESTRUCTURALES EN PINTURA ELECTROSTATICA.		UN	3	$ 620.400	$ 1.861.200
11	SILLA PARA SALA DE JUNTAS. SILLA NEUMATICA CON ESPALDAR EN MALLA, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA Y ESPALDAR CON SISTEMA LUMBAR. SENTADERO TAPIZADO EN ESPUMA DENSIDAD 26		UN	22	$ 495.700	$ 10.905.400



POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

	CON PAÑO COLOR NEGRO. BASE EN NYLON CON RODACHINES DE 5CM.					
12	CILINDRO NEUMATICO DE PISTON PARA SILLA TIPO SECRETARIAL.		UN	1	$ 41.000	$ 41.000
13	MUEBLE ALTO DE COCINA DE 1.80MT x 0.60 MT x 0.30MT DE PROFUNDIDAD. ESTRUCTURA ELABORADA EN TABLEX MUF DE 15MM COLOR BLANCO. FRENTES ENCHAPADOS EN FORMICA F7. BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS DE ACERO		UN	2	$ 622.200	$ 1.244.400
14	MUEBLE BAJO DE COCINA DE 1.50MT x 0.80 MT x 0.60MT DE PROFUNDIDAD. ESTRUCTURA ELABORADA EN TABLEX MUF DE 15MM COLOR BLANCO. FRENTES ENCHAPADOS EN FORMICA F7. BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS DE ACERO. CON MESOS EN ACERO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE TIPO CUELLO DE GANZO DEBIDAMENTE INSTALADOS.		UN	2	$ 1.279.000	$ 2. 558.000

POLYMET
Moldeamos Ideas


POLYMET
Moldeamos Ideas

NIT: 901.050.260-0

15	MUEBLE BAJO DE COCINA DE 1.40MT x 0.80 MT x 0.60MT DE PROFUNDIDAD. ESTRUCTURA ELABORADA EN TABLEX MUF DE 15MM COLOR BLANCO. FRENTES ENCHAPADOS EN FORMICA F7. BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS DE ACERO.		UN	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
16	MUEBLE DE CAFETERIA ESPECIAL 1.20x0.50x0.80MT DE PROFUNDIDAD. ESTRUCTURA ELABORADA EN TABLEX MUF DE 15MM COLORES MODERNOS. FRENTES ENCHAPADOS EN FORMICA F7. BISAGRAS DE PARCHE Y MANIJAS DE ACERO. CON CAJONES SOPORTADOS EN RIELES EXTENSIBLES.		UN	1	$ 1.358.000	$ 1.358.000
17	MUEBLE DE IMPRESIÓN. MUEBLE DE 80X60X50 ELABORADO EN MADERA TABLEX 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F7. INCLUYE DOS CAJONES CON RIELES EXTENSIBLES Y MANIJAS DE ACERO.		UN	1	$ 435.000	$ 435.000
18	SILLA INTERLOCUTORA BUTERFLY. SILLA FIJA ELABORADA EN TUBERIA REDONDA CALIBRE 16 EN SU ESTRUCTURA, CONCHAS EN POLIPROPILENO INYECTADO EN SENDADERO Y ESPALDAR. TAPIZADOS EN ESPUMA DE DOS CM SOBRE		UN	24	$ 135.900	$ 3.261.600

POLYMET
Moldeamos Ideas

POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

	PUESTOS EN EL SENTADERO. PAÑO TAPIZADO EN ESCORIAL O MATERIAL SINTETICO. ACABADOS PINTURA EN PINTURA ELECTROSTATICA					
19	MUEBLE DE RECEPCION. RECEPCION EL DE 240x180. ESTRUCTURA ELABORADA EN MADERA DE 6CM DE ESPESOR ENTAMBORADA. ENCHAPADA EN FORMICA F7. SUPERFICIES INTERNAS EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADO EN FORMICA F7, CON DOS GAVETEROS METALICOS 2X1 Y PEDESTAL EN TUBERIA CUADRADA DE 2"x2" CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA. SUPERFICIE MOSTRADOR EN VIDRIO DE 12MM CON SOPORTES EN ACERO TIPO Y DOBLES. INCLUYE EL LOGO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO.		UN	1	$ 2.820.000	$ 2.820.000
20	ESTACION DE TRABAJO RECTO: ESTACION DE TRABAJO DE 200x60, LINEAL. SUPERFICIES ELABORADAS EN TABLEX DE 25MM ENCHAPADOS EN FORMICA F7 CON UN GAVETERIO METALICO 2X1 Y DOS PEDESTALES LATERALES EN TUBERIA CUADRADA DE 2"x2", CADA ESTACION LLEVA UN SOPORTE COLGANTE PARA CPU Y SOPORTE PASA CABLES. DIVISION SUPERIOR DE LOS PUESTOS TIPO PANTALLA DIVISORA ELABORADA EN		UN	1	$ 842.000	$ 842.000

POLYMET
Moldeamos Ideas

POLYMET
Moldeamos Ideas
NIT: 901.050.260-0

	LAMINA CALIBRE 18 CON DISEÑO INCORPORADO. ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA.					
21	TANDEM DE ESPERA DE 4 PUESTOS. TANDEN ELABORADO EN TUBERIA REDONDA COLL ROLLED DE 1.9 CON SOPORTES EN POLIPROPILENO. SENTADERO Y ESPALDAR EN POLIPROPILENO INTECTADO. SENTADERO TAPIZADO CON PAÑO ESCORIAL.	 Butterfly	UN	3	$ 725.000	$ 2.175.000
					SUBTOTAL	**$ 283.042.600**
					IVA	**$ 53.778.094**
					TOTAL	**$ 336.820.694**

Cotización valida: 15 días hábiles
Lugar de la entrega: Municipio de Candelaria – Valle
Tiempo de Entrega: a convenir

Jorge Enrique Mantilla Mendoza
Cédula de Ciudadanía No. 91.185.473 de Girón- Santander
Representante legal POLYMET SAS NIT 901050260-0
Calle 32 No 1ª – 48 Barrio Santander, Cali-Valle del Cauca
Teléfono: (2) 370 2777 Celular: 320 672 042

POLYMET
Moldeamos Ideas