FECHA:	**25 de Julio de 2022**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**POLICÍA NACIONAL**
PROYECTO:	**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META.**

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La ubicación geoestratégica del municipio de Acacias, genera interés para los grupos de delincuencia común, los cuales afectan la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos a través de la ocurrencia de diferentes actividades y acciones delictivas que estos realizan. Como también, la presencia de excombatientes de las autodefensas y guerrillas, que por consiguiente ha aumentado una disimulada actividad de microtráfico, lo cual incide notablemente en la comisión de actividades de sicariato, lesiones comunes y extorsión.

Sumado a esto, el conflicto socio-ambiental vivido en el municipio de Acacias debido a la explotación y exploración petrolera se manifiesta en mayor medida en las veredas La Esmeralda y Chichimene, en las cuales se han presentado las más importantes manifestaciones de la comunidad en contra de la contaminación del agua por parte de ECOPETROL, asociado a formas de contratación entre la empresa y las comunidades, ha generado reiterativos enfrentamientos con la fuerza pública.

Delitos de impacto que afectan la seguridad pública			Proyección a cierre 31 de Diciembre			
			2018	2019	Variación absoluta	Variación porcentual
Homicidios	Civiles		12	15	3	25%
	Personal de la Policía Nacional	en servicio	0	0	0	0%
		fuera de servicio	0	0	0	0%
	Personal de las Fuerzas Militares y Organismos de Seguridad		0	0	0	0%
	Desmovilizados autodefensas		0	0	0	0%
	Reinsertados subversivos		0	0	0	0%
	Total		12	15	3	25%
* Homicidios colectivos	Casos		0	0	0	0%
	Víctimas		0	0	0	0%
Secuestro	Extorsivo		0	0	0	0%
	Simple		0	0	0	0%
	Total		0	0	0	0%
Extorsión			24	31	7	29%
Terrorismo			0	0	0	0%
Subtotal delitos de impacto que afectan la seguridad pública			36	46	10	28%

Delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana			Poyección a cierre del mes de 31 de Diciembre			
			2.018	2.019	Variación absoluta	Variación porcentual
Lesiones comunes			479	319	-160	-33%
Hurto en todas sus variables	Comun	Residencias	156	139	-17	-11%
		Comercio	93	111	18	19%
		Personas	342	356	14	4%
		Total	591	606	15	3%
	Vehiculos	Automotores	7	6	-1	-14%
		Motocicletas	74	60	-14	-19%
		Total	81	66	-15	-19%
	Sobre cabeza de ganado (casos)		49	14	-35	-71%
	Entidades financieras		0	0	0	0%
	Piratería terrestre		0	0	0	0%
	*** Cable		7	6	-1	-14%
	*** Celulares		146	162	16	11%
Subtotal delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana			1.200	1.005	-195	-16%

Delitos de impacto que afectan la seguridad vial		Poyección a cierre del mes de 31 de Diciembre			
		2.018	2.019	Variación absoluta	Variación porcentual
Muertes en accidente de transito	Homicidios en accidentes de transito	15	9	-6	-40%
	*** Muertes accidentales en transito	2	3	1	50%
	Total	17	12	-5	-29%
Lesionados en accidente de transito	Lesiones en accidentes de transito	57	38	-19	-33%
	*** Lesiones accidentales en transito	1	1	0	0%
	Total	58	39	-19	-33%
Subtotal delitos de impacto que afectan la seguridad vial		72	47	-25	-35%
Total delitos de impacto		1.308	1.058	-210	-16%
Cantidad de ítem que presentan incremento		4			

Delitos de impacto que afectan la seguridad pública			Comparativo año a la fecha			
			2.020	2.021	Variación absoluta	Variación porcentual
Homicidios	Común		11	10	-1	-9%
	Intencional o con Dolo		11	10	-1	-9%
	No intencional		0	0	0	0%
	Total		11	10	-1	-9%
* Homicidios colectivos	Casos		0	0	0	0%
	Victimas		0	0	0	0%
Secuestro	Extorsivo		0	1	1	100%
	Simple		0	0	0	0%
	Total		0	1	1	100%
Extorsión			18	13	-5	-28%
Terrorismo			1	1	0	0%
Subtotal delitos de impacto que afectan la seguridad pública			**30**	**25**	**-5**	**-17%**

Delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana			Comparativo año			
			2.020	2.021	Variación absoluta	Variación porcentual
Lesiones comunes			154	170	16	10%
Hurto en todas sus variables	Común	Residencias	31	90	59	190%
		Comercio	26	41	15	58%
		Personas	144	217	73	51%
		Total	201	348	147	73%
	Vehiculos	Automotores	4	4	0	0%
		Motocicletas	37	53	16	43%
		Total	41	57	16	39%
	Sobre cabeza de ganado (casos)		20	16	-4	-20%
	Entidades financieras		0	0	0	0%
	Piratería terrestre		0	0	0	0%
	*** Cable		1	2	1	100%
	*** Celulares		64	124	60	94%
Subtotal delitos de impacto que afectan la seguridad ciudadana			**416**	**591**	**175**	**42%**

Delitos de impacto que afectan la seguridad vial		Comparativo año			
		2.020	2.021	Variación absoluta	Variación porcentual
Muertes en accidente de tránsito	Homicidios en accidentes de tránsito	5	7	2	40%
	*** Muertes accidentales en tránsito	2	0	-2	-100%
	Total	7	7	0	0%
Lesionados en accidente de tránsito	Lesiones en accidentes de tránsito	67	140	73	109%
	*** Lesiones accidentales en tránsito	2	0	-2	-100%
	Total	69	140	71	103%
Subtotal delitos de impacto que afectan la seguridad vial		**72**	**147**	**75**	**104%**
Total delitos de impacto		**518**	**763**	**245**	**47%**
Cantidad de item que presentan incremento		**8**			

JUSTIFICACIÓN

El municipio de Acacias ha tenido un crecimiento poblacional muy significativo en su zona Urbana está compuesta por 110 Barrios y Urbanizaciones, de igual manera la zona rural se compone de cuarenta y ocho (48) veredas en las que se incluye Chichimene, Dinamarca y Manzanares, el cual conlleva una población de 78.199 habitantes (DANE 2018). Debido a este crecimiento poblacional y a los conflictos sociales que generan inseguridad en la ciudad se hace relevante y necesario el fortalecimiento de la capacidad institucional, para la atención de las diferentes problemáticas sociales en coordinación con las diferentes autoridades administrativas locales.

OBJETIVO:

Fortalecer la capacidad y la presencia de la seguridad pública mediante la construcción de una Instalación Policial Tipo Ñ, con el fin de propender por la integridad territorial, asegurar la sana convivencia ciudadana y el orden justo de la misma en el municipio de Acacias – Meta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante oficio No. GS-2022-023084-DIRAF del 11/07/2022, la Dirección Administrativa y Financiera emite concepto VIABLE bajo las consideraciones de orden jurídico, técnico y catastral analizados acorde a los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa Permanente No. 004 / DIPON-DIRAF-23.2 del 15 de octubre de 2021 *"PARÁMETROS PARA LA SELECCIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE PREDIOS O INMUEBLES Y LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS BÁSICOS REQUERIDOS EN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN LOS CUATRO (4) ÁMBITOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL"*, teniendo en cuenta las consideraciones de una Instalación Policial Tipo Ñ de (103 Hombres + 12 Mujeres) =115 Policiales, Nivel de Seguridad III. (Según concepto emitido mediante oficio No. GS-2022-028151-DISEC del 01/07/2022) con un área construida cubierta de 2.665,89 mt2, área descubierta de 1.295,72 y un total de áreas construidas de 3.961,61.

Es importante indicar que el costo de la obra adicional correspondiente al cerramiento, parqueadero y la dotación del mismo será asumido por el municipio.

Nota: En cada cuadro se recomienda utilizar el espacio suficiente para expresar de forma clara y completa la información correspondiente a la descripción del problema, justificación, objetivo y descripción del proyecto.

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A INTERVENIR

De acuerdo a lo indicado en aval técnico, jurídico y catastral del Bien Inmueble emitido por la Dirección Administrativa y Financiera mediante oficio No. GS-2021-033512-DIRAF del 01/10/2021, bajo las mismas consideraciones de orden jurídico y catastral analizadas en su momento al predio objeto de estudio mediante oficio No. S-2021-002467-DIRAF del 01/02/2021, según el certificado de la Secretaría de Planeación y Vivienda del municipio de Acacias, expedido el 09/10/2020 el índice de construcción de este proyecto supera el 200%. Por tal razón, se debe indicar las cesiones tipo B a respetar en el predio y establecer el área disponible de construcción que sea avalada. Teniendo en cuenta que se requiere un área mínima de 2.628, 66 m².

Se cuenta con un predio matriz de 10HA + 5.000 m tal como lo indica la escritura pública: 463 del 14/03/1994 y el certificado de tradición con matrícula Inmobiliaria N°232-21126 del cual se dispondrá de 10.000 m2 para área de trabajo y como área puntual de implantación (mínima requerida 2.700 m2).

De acuerdo a las certificaciones aportadas por parte de la Secretaría de Planeación y Vivienda del municipio de Acacias – Meta, el predio no se encuentra en zona de alto riesgo, no fue objeto de rellenos sanitarios, no se encuentra declarado como patrimonio histórico cultural, no se encuentra afectados por servidumbres y no requiere desarrollo de Plan Zonal, Plan de Regularización, Plan Parcial o Plan de manejo ambiental.

Marcar con una X el tipo de obra en el cuadro sombreado

CONSTRUCCIÓN	X	AMPLIACIÓN		ADECUACIÓN		OTROS	

DEFINICIÓN DE OTROS:

Nota: Las obras de AMPLIACIÓN hacen parte del tipo de obra denominado como CONSTRUCCIÓN.

AREAS A INTERVENIR						
AREA TOTAL DEL LOTE (m²)	Matriz 105.000 m2				AREA TOTAL A CONSTRUIR (m²) (OBRA NUEVA)	3961,61 m2
AREA TOTAL A AMPLIAR (m²)					AREA TOTAL A ADECUAR (m²)	
AREA A INTERVENIR POR PISO (m²)	1 PISO (*)	2665,89	3 PISO		AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN (m²)	10.000 m2
	2 PISO	1295.72	4 PISO			

(*) En la celda correspondiente al primer piso, se debe colocar el área total de intervención en este nivel, esto es, el área construida cubierta del primer piso que debe respetar el índice máximo de ocupación que determine la norma local, más el área construida descubierta.

PROGRAMA ARQUITECTONICO: La elaboración del programa arquitectónico comprende la relación de los espacios y usos requeridos en la edificación propuesta, distribuidos en cada uno de los pisos que la componen. Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

DENOMINACION DEL ESPACIO	AREA DEL ESPACIO (m²)	NUMERO DE PERSONAS
PRIMER PISO		
ADMINISTRATIVA		
GUARDIA	7.00	3
SALA 1-2-3 (sala de radio, comunicaciones y centro de monitoreo)	20.00	1
HALL ACCESO Y ÁREA DE ESPERA	18.00	
CUARTO TÉCNICO (UPS - RACK - centro de cableado y tableros)	6.50	1
OFICINA COMANDO DE ESTACION	17.00	3
BAÑO PRIVADO COMANDANTE	2.00	
CCTV - 123	60.00	

PROGRAMA ARQUITECTONICO: La elaboración del programa arquitectónico comprende la relación de los espacios y usos requeridos en la edificación propuesta, distribuidos en cada uno de los pisos que la componen. Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

DENOMINACION DEL ESPACIO	AREA DEL ESPACIO (m²)	NUMERO DE PERSONAS
AYUDANTE DE COMANDO	6.00	1
OFICINA SUBCOMANDO DE ESTACION	10.00	2
BAÑO PRIVADO SUBCOMANDANTE	2.00	
OFICINA DE DENUNCIAS Y CONTRAVENCIONES	7.20	2
OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO (O.A.C.)	27.40	5
OFICINA DE VIGILANCIA COMUNITARIA (PNVCC)	7.20	1
OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	7.20	2
OFICINA DISPONIBLE (según necesidad operativa de la Estación)	7.20	2
OFICINA COMANDO DE DISTRITO	23.00	5
AYUDANTE COMANDO DE DISTRITO	6.00	1
OFICINA RECURSOS HUMANOS	7.20	2
OFICINA DE PLANEACION	7.20	2
OFICINA DE ESTADÍSTICA	7.20	1
OFICINA COORDINADOR LOGÍSTICO (Movilidad e Intendencia)	7.20	3
OFICINA COSEC	7.20	2
OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	7.20	2
OFICINA PROGRAMA BACHILLERES	7.20	2
OFICINA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSP.	7.20	1
OFICINA CARABINEROS (EMCAR)	7.20	1
OFICINA SUB-SIPOL	7.20	1
ANALISTAS-SIPOL	7.20	2
OFICINA SUB-SIJIN	7.20	2
INVESTIGADORES SUB-SIJIN	7.20	1
Almacén de evidencias	4.50	1
RADICACIÓN	6.00	2
SALA DE JUNTAS	20.00	
SALA DE CRISIS	41.00	5
Cuarto de controles - sala de crisis	3.50	1
ORATORIO	28.00	
ÁREA DE ESPERA	3.5	
SALA MÚLTIPLE	94.00	
Depósito sala múltiple	6.00	
Baño Sala Múltiple - mujeres	8.00	
Baño Sala Múltiple - hombres	8.00	
BAÑO SOCIAL (Mujeres)	2.00	
BAÑO SOCIAL (Hombres y personas con limitaciones físicas)	4.50	
SUBTOTAL AREA NETA	**594.60**	
AREA DE CIRCULACION (**30%**)	178.38	
AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS (**10%**)	59.46	

PROGRAMA ARQUITECTONICO: La elaboración del programa arquitectónico comprende la relación de los espacios y usos requeridos en la edificación propuesta, distribuidos en cada uno de los pisos que la componen. Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

DENOMINACION DEL ESPACIO	AREA DEL ESPACIO (m²)	NUMERO DE PERSONAS
TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA	**832.44**	
RESTRINGIDO		
ARMERILLO	60.00	2
ARCHIVO ADMINISTRATIVO	9.00	1
CELDA RETENIDOS TRANSITORIOS HOMBRES	9.00	1
CELDA RETENIDOS TRANSITORIOS MUJERES	7.00	
SERVICIOS SANITARIOS	8.00	
ZONA DE SEGURIDAD RETENIDOS	7.00	1
GARITAS DE VIGILANCIA	2.00	2
SUBTOTAL AREA NETA	**132.00**	
AREA DE CIRCULACION **(30%)**	39.60	
AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS **(10%)**	13.20	
TOTAL ZONA RESTRINGIDA	**184.80**	
SOCIAL		
COCINA	21.00	
DESPENSA	8.00	
SALON COMEDOR	76.50	
SALON DE TV y DESCANSO	71.50	
LOCAL CAFETERÍA	12.00	
SALÓN CAFETERÍA	6.00	
SALA POLICAFÉ	19.50	
BAÑO ZONA SOCIAL MUJER	2.00	
BAÑO ZONA SOCIAL HOMBRE	4.50	
ZONA DE ROPAS	15.00	
SUBTOTAL AREA NETA	**242.00**	
AREA DE CIRCULACION **(30%)**	72.60	

PROGRAMA ARQUITECTONICO: La elaboración del programa arquitectónico comprende la relación de los espacios y usos requeridos en la edificación propuesta, distribuidos en cada uno de los pisos que la componen. Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

DENOMINACION DEL ESPACIO	AREA DEL ESPACIO (m²)	NUMERO DE PERSONAS
AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS **(10%)**	24.20	
TOTAL ZONA SOCIAL	**338.80**	
SERVICIOS GENERALES		
CUARTO EQUIPO HIDROACUMULADOR	**3.00**	
TANQUE BAJO ALMACENAMIENTO (40 M3)	**20.00**	
BODEGA INTENDENCIAS	**18.00**	
CUARTO DE BASURA	**5.00**	
PLANTA ELECTRICA	**15.50**	
CASETA DE GAS	**1.00**	
SUBTOTAL AREA NETA	**62.50**	
AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS **(10%)**	**6.25**	
TOTAL ZONA SERVICIOS GENERALES	**68.75**	
APARTAMENTO FISCAL		
HABITACIÓN PRINCIPAL	15.50	2
HABITACIÓN SECUNDARIA	7.50	2
HALL	4.00	
BAÑO	3.50	
SALA ESTAR - COMEDOR TIPO PANTRY	14.00	
COCINA	5.00	
ZONA DE ROPAS	3.00	
SUBTOTAL AREA NETA	**52.50**	
AREA DE CIRCULACION **(30%)**	15.75	
AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS **(10%)**	5.25	
TOTAL APARTAMENTO FISCAL	**73.50**	
ÁREA TOTAL 1ER. PISO	**1498.29**	

PROGRAMA ARQUITECTONICO: La elaboración del programa arquitectónico comprende la relación de los espacios y usos requeridos en la edificación propuesta, distribuidos en cada uno de los pisos que la componen. Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

DENOMINACION DEL ESPACIO	AREA DEL ESPACIO (m²)	NUMERO DE PERSONAS
SEGUNDO PISO		
ALOJAMIENTOS		
ALOJAMIENTO COLECTIVO TIPO (3 camarotes para 6 hombres) Incluye zona vestier con 6 closet 60 X 60 y batería de baños (2 sanitarios, 2 lavamanos, 2 duchas, 1 orinal)	688.00	6
ALOJAMIENTO COLECTIVO TIPO (2 camarotes para 4 hombres) Incluye zona vestier con 4 closet 60 X 60 y 1 sanitario, 2 lavamanos, 2 duchas, 1 orinal. Poceta de aseo)	32.00	4
ALOJAMIENTO SUBOFICIALES (2 camas sencillas) Incluye zona dormitorio, vestier con 4 closet 60 X 60 y baño multifuncional.	28.00	2
ALOJAMIENTO FEMENINO (3 camarotes para 6 hombres) Incluye zona vestier con 6 closet 60 X 60 y batería de baños (2 sanitarios, 2 lavamanos, 2 duchas)	86.00	6
SUBTOTAL AREA NETA	**834.00**	
AREA DE CIRCULACION **(30%)**	250.2	
AREA OCUPADA POR MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURAS **(10%)**	83.4	
TOTAL ZONA ALOJAMIENTOS	**1241.10**	
AREA TOTAL 2O. PISO	**1241.10**	
TOTAL AREA CONSTRUIDA CUBIERTA (A)	**2665.89**	
AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA (B)		
PLAZA DE FORMACIÓN	799.77	
PARQUEADERO VEHICULO INSTITUCIONAL 6,80 x 2,40m.	163.20	
PARQUEADERO VEHICULO VISITANTE 6,80 x 2,40m.	81.60	
PARQUEADERO C.A.I. MOVIL	24.84	
PARQUEADERO CAMION (tipo NPR)	33.81	
PARQUEADERO MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES	90.00	
PARQUEADERO MOTOCICLETAS FUNCIONARIOS	45.00	
ACCESO PEATONAL	20.00	
ACCESO VEHICULAR	37.50	
TOTAL AREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA (B)	**1295.72**	


PROGRAMA ARQUITECTONICO: La elaboración del programa arquitectónico comprende la relación de los espacios y usos requeridos en la edificación propuesta, distribuidos en cada uno de los pisos que la componen. Esta información es fundamental para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

DENOMINACION DEL ESPACIO	AREA DEL ESPACIO (m²)	NUMERO DE PERSONAS
TOTAL AREA CONSTRUCCIÓN (A + B)	3961.61	


Nota: Insertar las filas que se requiera para relacionar más pisos y/o espacios.

ESQUEMA BÁSICO: Información gráfica en donde se plasman las primeras ideas de diseño de la Entidad que presenta el proyecto. Esta representación gráfica se debe hacer piso por piso, según se defina en el mismo.

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO (SI APLICA)



CRONOGRAMA

DESCRIPCION/ MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS E INTERVENTORÌA																													
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO																													
ESTUDIO DE SUELOS																													
DISEÑO ARQUITECTONICO																													
DISEÑO URBANO ESPACIO PÚBLICO																													
DISEÑO ESTRUCTURAL																													
DISEÑO HIDROSANITARIO																													
DISEÑO RED DE INCENDIO																													
DISEÑO RED DE GAS																													
DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN																													
DISEÑO VOZ Y DATOS																													
DISEÑO MECANICO Y BIOCLIMATICO																													


Nota 1: Los diseños deberán estar coordinados entre sí, con el fin de que haya coherencia y un desarrollo eficiente del proyecto en la ejecución de la obra.
Nota 2: El diseño urbano incluye zonas verdes, especies de vegetación, zonas duras y mobiliario urbano.
Nota 3: El consultor debe elaborar las especificaciones técnicas del proyecto.
Nota 4: En el proyecto SACUDETE AL PARQUE, el Diseño Arquitectónico deberá incluir equipos y mobiliario.

DESCRIPCION/ MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CONTRATACIÓN OBRA E INTERVENTORÌA																													
PRELIMINARES																													
EXACAVACION																													
CIMENTACION																													
ESTRUCTURAS																													
MAMPOSTERIA																													
CUBIERTA																													
PISOS																													
INSTALACIONES HIDRAULICAS																													
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES																													
INSTALACION DE REDES DE GAS, INCENDIO Y OTROS																													
PINTURA																													

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO
CONTRATACION ESTUDIOS DISEÑOS	**4 MES**
EJECUCION ESTUDIOS Y DISEÑOS	**9 MESES**
CONTRATACION CONSTRUCCION	**4 MES**
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION	**12 MESES**
TOTAL	**29 MESES**

RESPONSABLES ENTIDAD SOLICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL	FORMULADOR / OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: GR. JORGE LUIS VARGAS VALENCIA C.C.: 79.242.018	NOMBRE: MG. HENRY ARMANDO SANABRIA CELY C.C.: 79.612.268
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
FECHA: 2 5 de Julio de 2022	