1) PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA – PGIO (EJE DE CALIDAD + EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) + EJE AMBIENTAL)

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PGIO - EJE SST

ÍTEM	DETALLE	UNIDAD	PLAZO	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
Kit de Elementos de Protección Personal	El kit incluye: Elementos de protección personal básicos por persona - personal operativo de los frentes de obra (incluye casco de seguridad, lentes, protector auditivo, guante de carnaza o guantes de caucho, camisa manga larga, pamtalon, botas de seguridad).	Und/Mes	4.00	2.00	200,000.00	1,600,000.00
Kit de Emergencias	El kit incluye: extintor de 10 Lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 cm de extintor), camilla rígida, conos reflectivos y botiquín con elementos necesarios)	Und/Mes	1.00	1.00	400,000.00	400,000.00
Kit de trabajo en alturas	kit para trabajo en alturas certificado incluye arnes, barbuqueo, eslinga en Y, linea de vida, punto de anclaje fijo.	Und/Mes	4.00	2.00	600,000.00	4,800,000.00
Kit de trabajo con soldadura	Carpa para soldar - Guantes - Overol especial	Und/Mes	4.00	2.00	400,000.00	3,200,000.00
Kit de Señalización SST	El kit incluye: Señal de 15x15 cm - Uso de EPP, Sustancias Peligrosas, Ruta de Evacuación, Punto de Encuentro, Baños.	Und/Mes	1.00	5.00	35,000.00	175,000.00
Examen Médico Ocupacional de Ingreso y Egreso	Exámenes de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, Rx lumbosacra	Und	1.00	20.00	40,000.00	800,000.00
					SUBTOTAL PGIO SST	**10,975,000.00**

PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PGIO - EJE AMBIENTAL

ÍTEM	DETALLE	UND	PLAZO	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
Kit Señalización Ambiental	El Kit Incluye: Señal de 15 X 15 cm - Reciclable, Señal de 15 X 15 cm - Orgánico, Señal de 15 X 15 cm - Sustancias Peligrosas.	Und/Mes	4.00	1.00	35,000.00	140,000.00
Kit para Residuos Solidos	Kit para desperdicios sólidos: Incluye Cuatro (4) canecas para de 65 litros, resistente a la intemperie, de fácil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para los residuos de colores Roja, Verde, Gris, Azul de material plástico de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm.	Und/Mes	4.00	2.00	250,000.00	2,000,000.00
Lavado de Herramientas	Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, material: Metálica, irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.	Und/Mes	4.00	2.00	70,000.00	560,000.00
Cubrimiento de materiales granulares	Cubrimiento de materiales granulares (bases, Subbases, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30 m2 por frente de obra).	Und/Mes	1.00	1.00	200,000.00	200,000.00
Cubrimiento de escombros	Cubrimiento de escombros tela verde para cerramiento de 2,10 m de ancho x 15 de longitud para 30 m2 por frente de obra.	Und/Mes	1.00	1.00	210,116.00	210,116.00
Kit Aseo Infraestructura	El kit consta de pala con mango, carretilla (tipo Boggy con llanta neumática), cono mínimo de h: 45 cm, balde plástico de 25 Lt, cepillo de casquillo de 37 x 7.	Und/Mes	1.00	1.00	185,000.00	185,000.00
					SUBTOTAL PGIO AMBIENTAL	**3,295,116.00**

VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PGIO (SST + AMBIENTAL)			**14,270,116.00**
VALOR COSTO DIRECTO OBRA	**2,455,741,465.00**	**%**	**0.01**

2) PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)

ETAPA	CARGO	PERFIL PROFESIONAL	EXPERIENCIA	DEDICACIÓN	DURACIÓN
Ejecución	Profesional PGIO	Ing. Especialista en Salud Ocupacional	1 Año	20%	4.00

3) BRIGADA DE MANTENIMIENTO PGIO

ETAPA	CARGO	PERFIL	CANT	DEDICACION	DURACIÓN
Ejecución	Brigada de Mantenimiento PGIO (para la implementación y mantenimiento de las actividades en obra del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO).	4.00	1.00	100%	4.00

4) CERRAMIENTO DE SEGURIDAD Y/O DE OBRA

ÍTEM	DETALLE	UND	PLAZO	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
CERRAMIENTO DE SEGURIDAD:	**CERRAMIENTO DE SEGURIDAD:**	Ml/Mes	4.00	1.00	80,000.00	320,000.00
					SUB TOTAL CERRAMIENTO	**320,000.00**

5) PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

ÍTEM	DETALLE	UND	PLAZO	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
Plan de Manejo de Trafico	Señales Preventivas	Und/Mes	4.00	1.00	80,000.00	320,000.00
	Señales Reglamentarias	Und/Mes	4.00	1.00	80,000.00	320,000.00
	Señales Informativas	Und/Mes	4.00	1.00	80,000.00	320,000.00
					SUBTOTAL PMT	**960,000.00**
					TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA	**15,550,116.00**