LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT 15.434.553-9
CALLE 25B 53A 53
Tel: (034) 6147749
Rionegro - Colombia
ingenierialuisvalencia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-18

Señores	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E		
NIT	890.907.254-7	**Teléfono**	(604) 5313700
Dirección	CR 48 56 59	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/08/2022, 21:28
Expedición	10/08/2022, 09:23
Vencimiento	09/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Anticipo 50% del Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es Realizar la sobras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente y el suministro e instalacion de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro	1.00	65,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y cinco millones de pesos m/cte

Total Bruto	65,000,000.00
Total a Pagar	65,000,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 65,000,000.00


Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029433132 aprobado en 20220527 prefijo FE desde el número 14 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 31aace067ef3e066234db377e75b1e3345c125ab31d5685fd900139d422b69bad27899deb9d3133ca8b90a4ef0f9d5e8

Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es “Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

Ítem	Descripción	Valor Unitario
1	Materiales de obra	$ 40.000.000
2	Mano de Obra	$ 20.000.000
3	Administracion	$ 5.000.000
Total		**$ 65.000.000**



Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil

Contrato de Obra N° 162-2022 de 2022 cuyo objeto es "Realizar las obras civiles necesarias para el retiro de pavimento existente (articulado) y el suministro e instalación de pavimento flexible en el acceso a la nueva Sala de Urgencias del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

PROGRAMACION Y FLUJO DE INVERSION

ADECUACION PARQUEADERO URGENCIAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO						INVERSION - PROGRAMACION			
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4
1	Localización y replanteo	m2	565	$ 2.000	$ 1.130.000	1.333.400			
2	Desmonte de adoquín y/o piso duro existente, incluye botada	m2	400	$ 17.700	$ 7.080.000	8.354.400			
3	Excavación en material común incluye botada	m3	72	$ 70.000	$ 5.039.606	2.973.368	2.973.368		
4	Suministro e instalación de base granular	m3	72	$ 198.000	$ 14.254.886	5.606.922	5.606.922	5.606.922	
5	Suministro e instalación de emulsión	m2	565	$ 4.000	$ 2.260.000		888.933	888.933	888.933
6	Suministro e instalación de asfalto	m3	57	$ 1.350.000	$ 76.275.000		30.001.500	30.001.500	30.001.500
7	Suministro e instalación de cordón	ml	35	$ 70.000	$ 2.450.000	1.445.500	1.445.500		
8	Demolición de concreto reforzado incluye botada	m3	6	$ 280.000	$ 1.680.000	1.982.400			
	Subtotal				**$ 110.169.492**				
	AU 18%				**$ 19.830.508**				
	Total				**$ 130.000.000**				
	inversion semanal					21.695.989	40.916.223	36.497.355	30.890.433
	inversion semanal acumulada					21.695.989	62.612.212	99.109.567	130.000.000

Luis Alfonso Valencia Posada
Ingeniero Civil