Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1	1,1			COMISION TOPOGRA PERMANENT. inc equipo,plano trans	MES	0,50	$ 16.339.806,00	$ 8.169.903,00
Subtotal								**$ 8.169.903,00**
MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2	2,1			EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGl. Inc retiro 5km	M3	63,98	$ 49.737,00	$ 3.182.173,00
	2,2			RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	M3	100,01	$ 88.434,00	$ 8.844.284,00
Subtotal								**$ 12.026.457,00**
CIMENTACION								
3	3,1			CONCRETO 12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	0,40	$ 577.106,00	$ 230.842,00
	3,2			CONCRETO ZAPATA 20.7MPa, (3000psi) No inc. Hierro	M3	1,40	$ 843.578,00	$ 1.181.009,00
	3,3			CONTRAPESOS CONCR. SIMPLE 20.7 MPa (3000 p.s.i)	M3	2,65	$ 950.649,00	$ 2.519.220,00
	3,4			CONCRETO VIGA CIMENTA 20,7MPa (3000psi)	M3	0,68	$ 904.673,00	$ 615.178,00
	3,5			PEDEST C. 20,7MPa,(3000 psi) 50*50 6D5/8+F 3/8c/20	ML	10,60	$ 615.057,00	$ 6.519.604,00
	3,6			CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	59,26	$ 1.099.025,00	$ 65.128.222,00
	3,7			ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	4.886,34	$ 9.454,00	$ 46.195.458,00
Subtotal								**$ 122.389.533,00**
ESTRUCTURA				**MANTO EN CONCRETO**				
4	4,1			CONCRETO 20.7 MPa, (3000 psi) PLACAS DE ACCESO	M3	5,25	$ 830.320,00	$ 4.359.180,00
	4,2			MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	KG	157,02	$ 9.973,00	$ 1.565.960,00
	4,3			ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint	KG	8.162,83	$ 26.627,00	$ 217.351.674,00
	4,4			ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin	KG	609,92	$ 23.944,00	$ 14.603.924,00
	4,5			SUMIN E INS PERNO D=5/8" L=290 MM A325N	UN	32,00	$ 9.032,00	$ 289.024,00
	4,6			LAMINA ALFAJOR 1/8" PARA PISO	M2	60,00	$ 301.671,00	$ 18.100.260,00
Subtotal								**$ 256.270.022,00**
LADERA MURO								
5	5,1			MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA DIESEL 6" INC INST Y	DD	8,00	$ 321.591,00	$ 2.572.728,00
	5,2			CANALIZACION RIO BULLD D8K,RETROEX apr20T inc tran	HR	17,00	$ 424.757,00	$ 7.220.869,00
	5,3			SUM EINST GEOTEXTIL NT 3000	M2	124,58	$ 13.177,00	$ 1.641.591,00
	5,4			GAVION 2x1x1/8x10/3mm,C11.Recub.Zn(260gi7m2)Invias	M3	70,00	$ 166.480,00	$ 11.653.600,00
	5,5			CONCRETO (20.7 MPa, 3000psi) ANDENES puentes	M3	2,51	$ 1.477.425,00	$ 3.708.337,00
Subtotal								**$ 26.797.125,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 425.653.040,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	26%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	3%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	31%