	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS
CONTRATO N°	013-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE JULIO DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE BIENES Y EQUIPOS DE CASINOS Y RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2	
VALOR DEL CONTRATO	$ 30.000.000.00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, UBICADO EN EL KM 7 VÍA PUERTO LÓPEZ EN APIAY (VILLAVICENCIO) META.	
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	Técnico Jefe SERVANDO ALEXANDER CETINA VARGAS Supervisor principal. Capitán MONTOYA TORRES LAURA DANIELA Supervisor suplente.	
FORMA DE PAGO	2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista de acuerdo al corte presentado por el Supervisor y de acuerdo a facturación, previo recibo a satisfacción del servicio y cumplimiento de documentos requeridos para pago, con cargo al siguiente PAC:	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde el perfeccionamiento del contrato y la suscripción del acta de inicio hasta el **20-SEPTIEMBRE-2022**.	
GARANTIA CONTRACTUAL	**PÓLIZA CUMPLIMIENTO:** **Aseguradora: Seguros del estado** póliza No: 14-46-101075753 **Cumplimiento del Contrato:** Vigencia del 19 de julio de 2022 al 20 de enero de 2023 Valor asegurado $ 9.000.000,00 **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales:** Vigencia del 19 de julio de 2022 al 20 septiembre de 2025 Valor asegurado $ 3.000.000,00	

No. PAGOS	VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR	PAC
1	2022	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de bienes y equipos de casinos y rancho de tropa del comando aéreo de combate No 2	100%	PAC NOVIEMBRE 2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS
	Calidad del Servicio: Vigencia del 19 de julio de 2022 al 20 de marzo de 2023 Valor asegurado $15.000.000,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** **Aseguradora: Seguros del estado** póliza No: 14-40-101047136 Vigencia del 19 de julio de 2022 hasta el 20 de septiembre de 2022	

El día 17 de agosto del 2022., en Apiay-Villavicencio, se reunieron la señora Adriana Elena Henao Agudelo, en su condición de Representante Legal de la firma contratista SOLOGEM SAS, y el señor Técnico Jefe Servando Alexander Cetina Vargas en calidad de Supervisor principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE BIENES Y EQUIPOS DE CASINOS Y RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Zoilo Torres	**Técnico en calderas**	**No aplica**
Jorge Luis Jiménez Castañeda	**Ayudante refrigeración**	**No aplica**
Leonardo Jiménez Bernal	**Especialista en refrigeración.**	**No aplica**

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

No ITEM	EQUIPO	No.	DESCRIPCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	UNID	CANTIDAD
1	GENERADOR DE VAPOR CALDERA VERTICAL 20 BHP MARCA GELMSA A GAS (RANCHO DE TROPA)	1.1	Mantenimiento de 01 Electrobomba para presión diseñada para la caldera de 120 PSI de 1x1"'Trifasica de 3 HP mínimo REF fabricante GELMSA.	UNIDAD	1
		1.2	Mantenimiento de tramo tubería en 1" de ingreso agua a caldera (tramo tanque-electrobomba- caldera) 4 Metros	UNIDAD	1
		1.3	Mantenimiento para ingreso agua al tanque de condensados, con el fin de capturar partículas que forman lodo que son inyectados a la caldera y con el pasar del tiempo producen taponamiento interno en la caldera. Incluye el desarme de todos los componentes y su respectiva revisión de elementos.	UNIDAD	1
		1.4	Mantenimiento de cheque en tubería de ingreso agua a caldera en 1''	UNIDAD	1
		1.5	Mantenimiento consistente en el desarme y revisión de juego de visible para McDonnell en la caldera.	UNIDAD	1
		1.6	Mantenimiento consistente en el desarme de juego de visible para tanque de condensados.	UNIDAD	1
		1.7	Mantenimiento SIPS de empaquetadura fibra de vidrio tapa caldera ducto.	UNIDAD	1
		1.8	Mantenimiento SIPS empaques tubo vidrio nivel tanque de condensados.	UNIDAD	1
		1.9	Mantenimiento consistente en calibración sistema de regulación vapor a redes de tubería.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

		1.10	Realización de medidas y certificación de gases mediante equipo digital calibrado ONAC	UNIDAD	1
2	MARMITAS 80 GALONES RANCHO DE TROPA	2.1	Mantenimiento a sistema de tuberías en el área de cocción, limpieza y pintura alta temperatura en las 04 marmitas.	UNIDAD	4
		2.2	Mantenimiento a rejillas piso del área de cocción de las marmitas, incluye lavado y desengrase con químicos desengrasantes hidrolavadora y desinfección de canales.	UNIDAD	4
		2.3	Revisión y verificación de la estructura.	UNIDAD	4
3	SISTEMA REGULADOR DE VAPOR TUBERIA LINEA VAPOR RANCHO DE TROPA	3.1	Verificar estado de lineas, protecciòn catodica, fugas de vapor en bridas, funcionamiento del sistema en genaral.	UNIDAD	1
		3.2	Revisiòn, calibraciòn de vàlvula de seguridad.	UNIDAD	1
4	CUARTO FRIO DE CONGELACION DE 3 TONELADAS RANCHO DE TROPA	4.1	Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadores, motor ventiladores lavado mediante hidrolavadora y desengrasantes químicos, revisión del sistema solenoide y calibración de los presostatos, revisión eléctrica y ajustes de conectores del fullgauje, contactores protectores termomagnéticos y regletas los empalmes deben de realizarse en cinta autofondente para evitar sulfataciones, mantenimiento de la válvula de expansión (limpieza de filtro), mantenimiento paneles de aislamiento (entrada de aire caliente) Equipos ubicados sobre cubierta lisa a más de 3 metros de altura.	UNIDAD	1
5	CUARTO FRIO DE REFRIGERACION 3 TONELADAS RANCHO DE TROPA	5.1	Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadores, motor ventiladores, evaporadores lavado mediante hidrolavadora y desengrasantes químicos, revisión del sistema solenoide y calibración de los presostatos, revisión eléctrica y ajustes de conectores del fullgauje, contactores protectores termomagnéticos y regletas los empalmes deben de realizarse en cinta autofondente para evitar sulfataciones, mantenimiento de la válvula de expansión (limpieza de filtro), equipos ubicados sobre cubierta lisa a más de 4 metros de altura.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

6	CUARTO FRIO DE CONGELACION 3 TONELADAS CASINO DE OFICIALES	6.1	Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadores, motor ventiladores lavado mediante hidrolavadora y desengrasantes químicos, revisión del sistema solenoide y calibración de los presostatos, revisión eléctrica y ajustes de conectores del fullgauje, contactores protectores termomagnéticos y regletas los empalmes deben de realizarse en cinta autofondente para evitar sulfataciones, mantenimiento de la válvula de expansión (limpieza de filtro), mantenimiento paneles de aislamiento (entrada de aire caliente) Equipos ubicados sobre cubierta lisa a más de 4 metros de altura.	UNIDAD	1
7	CUARTO FRIO DE REFRIGERACION 2 TONELADAS CASINO DE OFICIALES	7.1	Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadores, motor ventiladores, evaporadores lavado mediante hidrolavadora y desengrasantes químicos, revisión del sistema solenoide y calibración de los presostatos, revisión eléctrica y ajustes de conectores del fullgauje, contactores protectores termomagnéticos y regletas los empalmes deben de realizarse en cinta autofondente para evitar sulfataciones, mantenimiento de la válvula de expansión (limpieza de filtro), Equipos ubicados sobre cubierta lisa a más de 4 metros de altura.	UNIDAD	1
8	CUARTO FRIO DE REFRIGERACION 3 TONELADAS CASINO DE SUBOFICIALES	8.1	Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadores, motor ventiladores, evaporadores lavado mediante hidrolavadora y desengrasantes químicos, revisión del sistema solenoide y calibración de los presostatos, revisión eléctrica y, ajustes de conectores del fullgauje, contactores protectores termomagnéticos y regletas los empalmes deben de realizarse en cinta autofondente para evitar sulfataciones, mantenimiento de la válvula de expansión (limpieza de filtro), Equipos ubicados sobre cubierta lisa a más de 8 metros de altura. Se requiere curso de alturas y equipos de seguridad comprobados por el supervisor de contrato	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

9	**CUARTO FRIO DE CONGELACION 2 TONELADAS CASINO DE SUBOFICIALES**	**9.1**	Mantenimiento a los intercaladores de calor, condensadores, motor ventiladores lavado mediante hidrolavadora y desengrasantes químicos, revisión del sistema solenoide y calibración de los presostatos, revisión eléctrica y, ajustes de conectores del fullgauje ,contactores protectores termomagnéticos y regletas los empalmes deben de realizarse en cinta autofondente para evitar sulfataciones, mantenimiento de la válvula de expansión (limpieza de filtro), mantenimiento paneles de aislamiento (entrada de aire caliente) Equipos ubicados sobre cubierta lisa a más de 8 metros de altura.	UNIDAD	1
10	**CAMPANA EXTRACTORA DE CASINO DE OFICIALES**	**10.1**	Mantenimiento a todo costo de campana extractora: • Limpieza General con hidrolavadora y desengrasante QUIMICOS de la campana. • Limpieza de ductos, aspas de extracción, filtros de campana. • Desmonte de filtros y rejillas de campana que deben ser lavados fuera del área de la cocina. • Lavado de la campana interna y externo. • Lubricación y engrase a los rodamientos del motor y control eléctrico. • Pintura anticorrosiva partes oxidadas pertenecientes a la campana en su exterior.	UNIDAD	1
11	**CAMPANA EXTRACTORA DE CASINO DE SUBOFICIALES**	**11.1**	Mantenimiento a todo costo de la campana industrial de 1.50 x 3.50. • Limpieza General con hidro lavadora y desengrasante. • Limpieza de ductos, aspas de extracción, filtros de campana. • Desmonte de filtros y rejillas de campana que deben ser lavados fuera del área de la cocina. • Lavado de la campana interno y externo. • Desmonte y desarme del caracol ubicado dentro del ducto para ser desengrasado, lubricado y pintado. • Pintura anticorrosiva de partes oxidadas pertenecientes a la campana y a su desfogue exterior sobre la cubierta.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

12	ESTUFAS INDUSTRIALES CASINO DE OFICIALES, CASINO SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	12.1	Mantenimiento ESTUFAS ENANAS DE 1 Q70/50/25 PUESTO CASINO OFICIALES Y SUBOFICIALES: Se requiere realizar mantenimiento, válvulas, quemadores, perillas y tubería de cobre y acero limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químico e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura calibración de boquilla y hornillas. Prueba con detector de fugas CERTIFICADO.	UNIDAD	2
		12.2	Mantenimiento ESTUFAS INDUSTRIALES 06 PUESTOS Q50/25 CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: Se requiere realizar mantenimiento, válvulas, quemadores, perillas y tubería de cobre y acero, pilotos, limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químicos e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura, calibración de fistos.	UNIDAD	2
		12.3	Mantenimiento ESTUFA INDUSTRIALES 04 PUESTOS Q50/25 RANCHO DE TROPA: Se requiere realizar mantenimiento, válvulas, quemadores, perillas y tubería de cobre y acero, pilotos, limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químicos e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura, calibración de fistos.	UNIDAD	1
		12.4	Mantenimiento ESTUFAS INDUSTRIAL de 6 puestos Q30 tipo hongo CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: Se requiere realizar mantenimiento preventivo a válvulas, quemadores tipo hongo, perillas, lineas o tubería de cobre, pilotos, limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químicos e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura, calibración de fistos.	UNIDAD	2

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

		12.5	Mantenimiento ESTUFA INDUSTRIAL de 6 puestos Q30 RANCHO DE TROPA: Se requiere realizar mantenimiento preventivo a válvulas, quemadores, perillas, lineas o tubería de cobre, pilotos, limpieza activa de todas sus partes, lavado desengrasado con químicos e hidrolavadora, deshollinada remoción de óxido, pintura alta temperatura calibración de fistos, verificar funcionamiento y estado del horno.	UNIDAD	1
13	DISPENSADORES DE JUGO CASINO (UNO EN CASINO DE OFICIALES Y UNO EN CASINO DE SUBOFICIALES	13.1	Mantenimiento a todo costo de cada uno de los dispensadores de los casinos, estos deberán ser desarmados en su totalidad, se evidenciará prueba de presiones, estado de componentes, unidad de refrigeración limpieza general, engrase del motor.	UNIDAD	2
14	HORNOS INDUSTRIALES A GAS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	14.1	Mantenimiento consistente en el desarme total del equipo fuera de las instalaciones de la cocina, lavado con desengrasantes químicos e hidrolavadora, paso con cepillos orbitales cerdas aceradas hasta remover toda grasa y residuos quemados al interior de los hornos, verificación de los elementos de control y medida como termostatos, termo cuplas y programadores digitales, así mismo verificar estado de válvulas y mangueras flexo métricas certificadas. Verificar estado de bandejas y difusores de temperaturas. Pruebas finales con equipo detector de gas CERTIFICADO.	UNIDAD	3
15	EQUIPOS PELAPAPAS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	15.1	Manteniemiento consistente en desarme de la maquina con el fin de verificar el estado del motor, correas, cadenas o engranajes y las partes deslizantes y realizar limpieza de las mismas, retirando residuos que se generan por el uso; realizar el armado, lubricando de las anteriores piezas para su función; también realizar pulimiento del acero inoxidable; ajustar correas, cadenas y partes deslizantes, soldar las partes despegadas y/o deterioradas por el uso, aplicación del anti hongo para evitar filtración de agua.	UNIDAD	3

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

16	LICUADORAS INDUSTRIALES DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	16.1	Mantenimiento consistente en desarme de la LICUADORA con el fin de verificar el estado del motor, capacitores, inducidos o engranajes y cuchilla, realizar limpieza de las mismas, retirando residuos que se generan por el uso; realizar el armado, lubricando de las anteriores piezas para su función; también realizar pulimiento del acero inoxidable; ajustar empalmes y partes móviles, soldar las partes despegadas y/o deterioradas por el uso.	UNIDAD	4
17	LAVAVAJILLAS AF55 CASINO DE OFICIALES	17.1	Revisión a todas las partes, aplicando desengrasante de alto poder para quitar la grasa a cumulada en partes de difícil acceso, limpieza de las bandejas atrapa grasas y de los quemadores; pulimiento de las partes internas y externas del acero inoxidable, soldar las partes que lleguen a estar a estar sueltas o que presente quiebres y/o desgaste.	UNIDAD	1
		17.2	Desarme, limpieza, verificaciòn de tuberias que no presenten obstrucciòn, verificar estado de resistencias y sistema elèctrico.	UNIDAD	1

EL PROCESO SE ADJUDICARÁ POR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO Y EN EL EVENTO DE SOBRAR PRESUPUESTO EN ADJUDICACIÓN SE DESTINARÁ PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE ACUERDO A NECESIDAD DE LA ADMINMISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

No ITEM	EQUIPO	No.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR	UNID	CANTIDAD
	GENERADOR DE VAPOR CALDERA VERTICAL 20 BHP	1.1	Mantenimiento SIPS de empaque sello en asbesto para flanche quemador baltur.	UND	1
		1.2	Mantenimiento SIPS de empaques de hanholes para caldera (lodos).	UND	1
		1.3	Mantenimiento SIPS de empaque para flanche tanque de condensados.	UND	1
		1.4	Mantenimiento SIPS de fusibles pequeños de 250w para prender caldera.	UND	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

1	MARCA GELMSA A GAS (RANCHO DE TROPA)	1.5	Mantenimiento SIPS de controlador del quemador y programador electrónico manufactura certificada europea (original del equipo) IMPORTADO REF ITALIANA	UND	1
		1.6	Cambio de vidrio nivel para tanque de condensados.	UND	1
		1.7	reparación, suministro, cambio de instalaciones eléctricas, sistema de encendido y valvula de seguridad.	UND	1
		1.8	Realizar cambio de empaques en mirillas o visores.	UND	1
2	MARMITAS 80 GALONES RANCHO DE TROPA	2.1	Mantenimiento SIPS de válvulas globo cono teflón de 3/4" línea vapor alta presión.	UND	4
		2.2	Mantenimiento SIPS de válvulas bola inox de 3/4" sección de purgas marmita alta presión. REF 1" BOLA GALVANIZADA.	UND	4
		2.3	Mantenimiento SIPS de válvulas bola inox de 1/2" sección de llenado agua marmitas alta presión. REF TIPO BOLA.	UND	4
		2.4	Mantenimiento SIPS de válvulas bola bronce de 2' agua marmitas alta presión.	UND	4
		2.5	Mantenimiento de válvulas de seguridad para SISTEMA a 125 PSI alta presión original para la referencia y marca ENTRADA CALDERA. REF 1" GELMSA.	UND	4
		2.6	Mantenimiento SIPS de válvulas de seguridad ALIVIO para marmita a 30 PSI manufactura certificada europea original, alta presión original para la referencia y marca de la marmita. Incluye accesorios en acero inoxidable REF ½" GELMSA.	UND	4
		2.7	Mantenimiento SIPS de válvulas bola inox de 3/4' purga marmitas alta presión. Incluye accesorios en acero inoxidable de ser necesarios. REF TIPO BOLA GALVANIZADA.	UND	4

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

3	SISTEMA REGULADOR DE VAPOR TUBERIA LINEA VAPOR RANCHO DE TROPA	3.1	Mantenimiento a todo costo del sistema de seguridad (estación reguladora), se requiere reparación general y puesta en funcionamiento. Teniendo en cuenta que en la actualidad el sistema no está realizando su función de regulación de presión de 100 Psi reduciendo a 30 Psi. Incluye el cambio de accesorios y medidores de presión de ser necesarios hasta poner a punto este sistema.	UND	1
		3.2	Mantenimiento a todo costo de válvula seguridad en ¾ a 60 PSI sistema de seguridad, incluye accesorios y elementos necesarios para su reparación y puesta en funcionamiento. REF GELMSA	UND	1
4	CUARTO FRIO DE CONGELACION DE 3 TONELADAS RANCHO DE TROPA	4.1	Mantenimiento consistente en cambio y suministro e instalación de sensores; 01 sensor ambiente SB70, 01 SENSOR TEMPERATURA SB70, suministro y cambio de filtros secadores emerson ek-163 de rosca, ajuste de recarga de gas refrigerante si se requiere (evidencia fotográfica antes y después), limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro e instalación de resistencia calefactora para drenaje, calibración del fullgauje (parámetros) Set point -10°.	UND	1
		4.2	Mantenimiento consistente en suministro instalación y puesta en servicio de tanque de 30 libras de gas refrigerante R 507 para el cuarto de Congelación.	UND	1
5	CUARTO FRIO DE REFRIGERACION 3 TONELADAS RANCHO DE TROPA	5.1	Mantenimiento consistente en suministro e instalación de 01 sensor temperatura SB70, Cambio de filtro secador 3/8 de rosca Emerson EK-163, calibración de del fullgauje (parámetros) set point 6°.	UND	1
		5.2	Mantenimiento consistente en el suministro instalación y puesta en servicio de tanque de 30 libras de gas refrigerante R22 para el cuarto de conservación.	UND	1

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

6	CUARTO FRIO DE CONGELACION 3 TONELADAS CASINO DE OFICIALES	6.1	Mantenimiento consistente en el suministro y cambio de filtros secadores emerson EK-163 de rosca ajuste de recarga de gas refrigerante si se requiere (evidencia fotográfica antes y después), limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro e instalación de resistencia calefactora para drenaje, calibración del fullgauje (parámetros) Set point -10°.	UND	1
7	CUARTO FRIO DE REFRIGERACION 2 TONELADAS CASINO DE OFICIALES	7.1	Mantenimiento consistente en suministro e instalación de 01 sensor temperatura SB70, Cambio de filtro secador 3/8 de rosca Emerson EK-163, calibración de del fullgauje (parámetros) set point 6°.	UND	1
8	CUARTO FRIO DE REFRIGERACION 3 TONELADAS DE SUBOFICIALES	8.1	Mantenimiento consistente suministro e instalación de 01 sensor temperatura SB70, cambio de filtro secador 3/8 de rosca Emerson EK-163, calibración de del fullgauje (parámetros) set point 6°	UND	1
		8.2	Mantenimiento consistente en puesta en servicio de puerta (se encuentra descolgada)	UND	1
9	CUARTO FRIO DE CONGELACION 2 TONELADAS CASINO DE SUBOFICIALES	9.1	Mantenimiento consistente en cambio y suministro e instalación de sensores, 01 sensor ambiente SB70, 01 SENSOR TEMPERATURA SB70, suministro y cambio de filtros secadores emerson EK-163 de rosca ajuste de recarga de gas refrigerante si se requiere (evidencia fotográfica antes y después), limpieza, suministro y cambio de conductos desagüé, suministro e instalación de resistencia calefactora para drenaje, calibración del fullgauje (parámetros) Set point -10°.	UND	1

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

10	**CAMPANA EXTRACTORA CASINO DE OFICIALES**	**10.1**	Mantenimiento a todo costo de campana extractora de grasa incluye: • Soldadura de bordes y laterales con equipo de acero inoxidable. • Suministro instalación y puesta en servicio de un motor extractor trifasico tipo hongo en aluminio adecuado para la extracción de la campana de acuerdo a medidas y diseño de la campana, incluye conexión eléctrica trifásica y pulsador de encendido. Aprox 8 metros. • Suministro y reposición de terminales averiados o recalentados, cambio de lonas uniones de desfogues sobre la cubierta. • Suministro e instalación de rejillas o filtros de la trampa de grasa, los cuales deberán ser diseñados y adecuados a la necedad actual de la campana. Incluye soldadura división en acero inoxidable para las tranpas de grasa de 5 cm de gruesas. • Retiro de grasa interna y externa. Todos estos trabajos se realizarán sobre banco en tierra, para determinar y verificar el estado interno del equipo. Incluye pintura total en aceite de la carcasa de la salida de la campana sobre cubierta a una altura de 5 metros.	UND	1
11	**CAMPANA EXTRACTORA CASINO DE SUBOFICIALES**	**11.1**	Mantenimiento a todo costo de la campana industrial de 1.50 cm x 3.50cm. • Suministro y cambio de tornillos dañados. • Suministro y reposición de terminales averiados o recalentados limpieza de la unidad de encendido. • Suministro e instalación de rejilla o filtro de trampa de grasa. • Suministro e instalación de motor trifásico 220 VOLTIOS 3HP y demás accesorios necesarios para el funcionamiento de la campana extractora como e cambio de la lona industrial. • Retiro de grasa interna y externa.	UND	1
		12.1	ESTUFAS ENANAS DE 1 PUESTO Q70/50/25 CASINO OFICIALES SUBOFICIALES: Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de válvula tipo industrial de ¼" y/o 3/8" para estufa industrial, incluye llave metálica y cambio de fisto.	UND	2

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

12	ESTUFAS INDUSTRIALES CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	12.2	ESTUFAS ENANAS DE 1 PUESTO Q70/50/25 CASINO OFICIALES SUBOFICIALES: Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de hornillas de uno, dos o tres líneas de fuego, quemadores para cocinas tipo industrial que requieran por defecto en la llama de salida y/o desgaste del material.	UND	2
		12.3	ESTUFAS INDUSTRIALES 06 PUESTOS Q50/25 CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES: Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de válvulas tipo industrial de ¼" y/o 3/8" para estufa industrial, puesta en funcionamiento de hornillas de uno, dos o tres líneas de fuego, quemadores para cocinas tipo industrial que requieran por defecto ajuste de la llama o cambios de fistos.	UND	2
		12.4	UNA ESTUFA INDUSTRIALES 04 PUESTOS Q50/25 RANCHO DE TROPA: Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de válvulas tipo industrial de ¼" y/o 3/8" para estufa industrial, puesta en funcionamiento de hornillas de uno, dos o tres líneas de fuego, quemadores para cocinas tipo industrial que requieran por defecto ajuste de la llama o cambios de fistos.	UND	1
		12.5	ESTUFA INDUSTRIAL de 6 puestos Q30 RANCHO DE TROPA: Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de válvulas tipo industrial de ¼" y/o 3/8" para estufa industrial, puesta en funcionamiento de hornillas de uno, dos o tres líneas de fuego, quemadores para cocinas tipo industrial que requieran por defecto ajuste de la llama o cambios de fistos, cambio de bandejas o latas de horno, tambien difusores de temperatura y flautas.	UND	2
13	DISPENSADORES DE JUGO CASINO DE OFICIALES Y CASINO DE SUBOFICIALES	13.1	Reparación, suministro, cambio de instalaciones eléctricas, sistema de encendido o cualquier componente que presente falla como mangueras de entrada y salida de agua.	UND	2

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022	HORA: 10:00 HORAS

14	HORNOS INDUSTRIALES A GAS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	14.1	Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de bandeja adecuada en acero inoxidable cal 20 de 60cm x 80 cm para instalar al interior del horno ya que no cuenta con este elemento para reposar alimentos en la preparación, realizar cambio de componentes del sistema de gas como valvulas, termostato etc.	UND	3
		14.2	Mantenimiento suministro instalación y puesta en funcionamiento de elemento controlador de temperatura que incluya sonda de temperatura y su respectiva programación adecuada.	UND	3
15	EQUIPOS PELAPAPAS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	15.1	Mantenimiento consistente en suministro, instalación y puesta en funcionamiento del cambio del componente ABRACIVO instalado sobre las paredes internas del pela papa y el disco giratorio del equipo ubicado al interior del equipo, este componente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y estar aprobado por el INVIMA. No se ACEPTA pliegos de lijas industriales, sera verificado por el supervisor.	UND	3
		15.2	Mantenimiento consistente en suministro instalación y puesta en servicio de rodamientos mecánico apropiado para el equipo, una vez desarmado este incluye el cambio de sellos mecánicos y cambio de suich de encendido de ser necesario por desgaste.	UND	3
16	LICUADORAS DE LOS CASINOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y RANCHO DE TROPA	16.1	Suministro instalación y puesta en servicio de rodamientos mecánico apropiado para el equipo, una vez desarmado este incluye el cambio de sellos mecánicos y cambio de Suich de encendido de ser necesario por desgaste así mismo se deberá repasar los filos de las cuchillas de corte.	UND	4
		16.2	Suministro instalación y puesta en servicio de los inducidos del motor eléctrico rotor y extactor de la licuadora industrial por desgaste o deterioro del equipo, incluye los arrancadores eléctricos del motor.	UND	4
		17.1	A todo costo suministro y cambio de instalaciones electricas y sistema de encendido.	UND	1
17	LAVAVAJILLAS AF55 CASINO DE OFICIALES	17.2	A todo costo incluye la reposición de partes e instalación, puesta en servicio elementos para colocar en servicio y puesta en funcionamiento adecuado y total del equipo.	UND	1

OBSERVACIONES

Ninguna

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**07-05-19**

ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS	**FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022**	**HORA: 10:00 HORAS**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
CONTRATISTA

TJ. SERVANDO ALEXANDER CETINA VARGAS
SUPERVISOR