FICHAS TÉCNICAS

OBJETO: Realizar mantenimiento a la oficina principal de la Agencia Pública de Empleo de la Dirección Regional del SENA Huila

ITEM	CODIGO UNSPSC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR INCLUYE: DESCRIPCIÓN, FACTORES DE DESEMPEÑO, MEDIDAS, EMBALAJE O PRESENTACIÓN, DISEÑO, COMPATIBILIDAD, ETC	GARANTÍA ADICIONAL DEL PROVEEDOR SOBRE EL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD SOLICITADA
1	72102905	Suministro e instalación a todo costo de Paneles de CORTASOL perforado 103, para instalación a presión sobre perfiles portapaneles, Color ALUMINIO MEDIO 7257r, en Aluzinc 0,50 mm color aluminio natural, para protección solar de acuerdo al diseño para instalación horizontal, incluye Perfiles portapaneles paso 120 en Aluzinc (6,33 kg/M2) cal. 26, incluye tornillos autoperforantes. Rendimiento 8,33 ML/M2 con separación de 1,80 y 1,45 metros aprox. a ejes cada uno y Perfil Metálico tubular de ALUMINIO BOQUILLERA /CODAL 3 X 1 1/2" X 6 M, Chapetas en Angulo de Alumínio A015 de 1 3/4"x1 1/8", Tornillos de 1/2" x 1 1/2" y todos los elementos para su correcta fijación a las plaquetas en concreto.		M²	38
1.1	72102905	Ajuste puertas plegables o corredizas, incluye lubricación de bisagras, alineación, nivelación para su buen funcionamiento		Global	1

GERMAN VARGAS A.

ELABORÓ: Germán Vargas Almario