DIRECCIÓN REGIONAL BOYACÁ

SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Viabiliza [X] Coordinación grupo de apoyo administrativo mixto [ ] Direccion regional Fecha 23/08/2022

Área que solicita
[ ] Despacho [ ] Bienestar Funcionarios [ ] Otro
[ ] Relaciones corporativas [ ] Emprendimiento [ ] Cual_____
[ ] Servicio Médico Asistencial [X] Mantenimientos

JUSTIFICACIÓN: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere cumplir con el Plan Institucional de Capacitación, el SENA por tanto, se hace necesario que una Institución de Educación Superior (IES), sea la encargada de desarrollar el objeto contractual; puesto que estas tienen como fin profundizar en la formación integral, desarrollar niveles educativos, capacitando de forma tal que este conocimiento les permita cumplir con las funciones profesionales y de servicio social que requiere el talento humano de la entidad y son ellas, quienes cuentan con los estándares más altos en calidad dentro de la formación académica requerida para el cumplimiento del objeto contractual. En ese orden, con el fin de garantizar los mejores resultados durante la ejecución del objeto contractual, están habilitadas para participar en el proceso todas las instituciones de educación superior que cuenten con la acreditación de ciertos programas académicos, es decir, con estos requisitos se busca que el contrato sea ejecutado por un prestador de las más altas calidades académicas. Además, encontrando que la descripción de la necesidad a satisfacer se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA, se hace necesario y conveniente adelantar un proceso mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con el objeto a desarrollar..

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CANALIZACIÓN RED BAJA TENSIÓN DESDE LA CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE EXISTENTE EN LA VIA FRENTE A LA SUBESTACIÓN ELECTRICA HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL MARCA SHNEIDER ELECTRIC UBICADO EN EL AULA DEL TALLER DE ELECTRICIDAD EN UNA LONGITUD DE 38 metros, Incluye: Apertura de Brecha, Suministro e Instalación de 2 Bancos de Ductos PVC (4X4" C/U), Suministro e Instalación de Terminales Tipo Camapana PVC 4", Suministro e Instalación de Curvas PVC 4", ELEMENTOS DE CONSUMO COMO: Limpiador, Soldadura PVC, Cinta de Señalización, RELLENO EN ARENA DE PEÑA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL FINO, RESANE CON CAPA ASFALTICA.	UNIDAD	1
2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE TIPO CS-276 NORMA CODENSA, Incluye: Excavación y Apertura de hueco, revestida en Ladrillo, Coronoa en Concreto reforzado, Pañetada, Tapa en Ángulo REFORZADO, Instalación ductos de drenaje, Ductos eléctricos de llegada	UNIDAD	1
3	SUMINISTRO E INTALACIÓN ALIMENTADOR PRINCIPAL DESDE EL TRASFORMADOR EXISTENTE HASTA EL TABLERO DE DISTRRIBUCIÓN EXISTENTE, EN UNA LONITUD APROXIMADA DE 5 METROS; SUMINISTRO Y ALOJAMIENTO DE BREAKER TOTALIZADOR TRIFÁSICO TIPO INSDUSTRIAL GRADUABLE DE 400 - 1000 AMP. Incluye: Bornas de Conexión en la Entrada y Salida, Herrajes de Fijación Marquillas Acrílicas.	UNIDAD	1

Solicitante SERGIO DE JESUS SANTA BOTERO
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Aprobó
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Verificación de inclusión PAA
Oficina de Contratación

Certificación Inexistencia Almacen N/A
Almacén