TCL SERVICIOS Y SUMINISTROS	**COTIZACION**	Codigo	CSCE
		Version	1
		Pagina	1 DE 1

TCL SERVICIOS Y SUMINISTROS	**COTIZACIÓ N°**
	203

Fecha: 30-06-2021	
Solicitante : ANDRES F. FRANCO	Nit:
Contacto: ANDRES F. FRANCO	Tel:

SERVICIO DE SANDBLASTING Y PINTURA PROYECTO (PAO)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V.TOTAL
1	Servicio de sandblasting grado SSPC-SP-5 con abrasivo (Arena de cuarzo)+ aplicación de auto imprimante hasta 2,5 mils, barrera epoxica entre 3,5 y 4 mils y pintura de acabado esmalte alquídico hasta 2 mils, para estructura del proyecto (PAO) que comprende vigas carrileras, ventaneria,cerchas de cubierta y puente grua.	M2	1.341	$73.000,00	$97.893.000,00

Condiciones comerciales: Anticipado 50% y contra entrega 50%	SUBTOTAL	$97.893.000,00
Disponbilidad: Inmediata	A(8%)	$7.831.440,00
Tiempo de entrega: a convenir	I(6%)	$5.873.580,00
Observaciones: ver recomendaciones	U(6%)	$5.873.580,00
IVA sobre la utilidad	IVA (19%)	$1.115.980,20
	TOTAL	**$118.587.580,20**

Elaboro:Jhonnatan castañeda	
Cargo: coordinador de proyectos	
Contaco: 3502730917	

NOTA:

- Se cotiza el proyecto con arena de cuarzo que cumple con las especificaciones técnicas y propiedades para este proyecto, para cambio de abrasivo a SILICATO DE ALUMINIO como se tiene especificado, el valor total del M2 subirá un 70% debido al costo del material y a que las condiciones de trabajo no permiten recuperar el abrasivo para reutilizarlo

- NO incluye pintura de ningún tipo.
- Si hay cambios considerables en los espesores de la pintura esto tendrá un ajuste en el valor cotizado
- Para cambios de naturaleza de la resina de las pinturas no tendrá cambios en los valores cotizados.
-

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda hacer un mejor análisis del sistema de pintura con respecto a la naturaleza de la resina y espesores, los cuales no tienen buena correlación con la preparación de superficie (espesor vs grado de limpieza).