CONEQUIPOS S.A.S.
Alquiler y venta de equipos para construcción

ISO 9001 icontec

Medellin, 1 de junio de 2021

Cotizacion: 01062021-C2111-1

Cliente	AREA METROPOLITANA	Nit.		Telefono	
Dirección		Ciudad	Medellín	Fax	
Email		Pais	Colombia	Celular	
Proyecto	**FERROCARRIL DE ANTIOQUIA**	Ciudad	Medellín	Teléfono	
Dirección	**BELLO**	País	Colombia	Celular	
Responsable	**ING ANDRES FRANCO**	Diseño	SI ☐ NO ☒	Celular	301 2673931
Contacto	**LINA MARCELA IBARRA TRUJILLO**	Ciudad	Medellín	Teléfono	5602850 ext 125
Email	asesor1@conequipos.com.co	Nit.	800039236-2	Celular	3206927930

CONDICIONES COMERCIALES	
El costo del equipo no incluye	**TRANSPORTE**
El costo total del equipo incluye	**I.V.A. (19%)**
Equipo en Alquiler	**30 días fecha de factura**
Equipo en Venta	**50% Anticipo - 50% Para Entrega**
Contratación	**Contrato Suministro de Equipo pólizas de garantía**

Torres

Plazo de entrega	**30 Días**
Validez de la oferta	**15 Días**

DAMOS RESPUESTA SEGÚN SOLICITUD ASÍ:

		DTO ALOU	**COTIZACIÓN DE AMD 1 TORRE DE 30m DE LONGITUD ALTURA 21m + ESTABILIZACIÓN**							**CANT.**	**SUP. (m²)**	**PESO (Kg.)**	**Días Alquiler**	**Vr. Unitario Alquiler/Día**	**Vr. Total Alquiler**
BCOLLAR	34	25%	BASE COLLAR					330		34		3	1	173	5.865
TORNINF	34	25%	TORNILLO NIVELADOR INFERIOR			48	x	600		34	0,98	7	1	150	5.100
V2500E	192	25%	VERTICAL 2500 MM CON ESPIGO					2500		192		14	1	323	61.920
H3000	660	25%	HORIZONTAL 3000 MM					3000		660		12	1	308	202.950
D30002000	300	25%	DIAGONAL 3000X2000 MM	3000	x	2000		3605		300	2163,00	11	1	300	90.000
GRAVITYPIN	316	25%	GRAVITY PIN DE 12 X 48,3 MM							316		0	1	19	5.925
P3203000	36	25%	PLATAFORMA 320X3000 MM			320	X	3000		36	34,56	50	1	1.125	40.500
ESCALERA	10	25%	ESCALERA 300X2220 MM TIPO GATO			300	X	2220		10	6,66	11	1	525	5.250
V1000E	24	25%	VERTICAL 1000 MM CON ESPIGO					1000		24		5	1	158	3.780
V2000E	100	25%	VERTICAL 2000 MM CON ESPIGO					2000		100		10	1	300	30.000
h1400	88	25%	HORIZONTAL 1400 MM					1400		88		6	1	225	19.800
d14002000	40	25%	DIAGONAL 1400X2000 MM	1400	x	2000		2441		40	195,28	8	1	233	9.300
p3201400	4	25%	PLATAFORMA 320X1400 MM			320	X	1400		4	1,79	25	1	525	2.100

PESO TOTAL / kg	17898,24
TOTAL / m²	2402,27

SUBTOTAL			$ 482.490
I.V.A.	19%		$ 91.673
TOTAL ALQULER			**$ 574.163**

TRANSPORTES MEDELLIN			
PESO	VALOR HORA	**PESO**	VALOR HORA
MOTO	$ 30.000	**3000 KG**	$ 65.000
800 KG	$ 45.000	**4000 KG**	$ 80.000
1300 KG	$ 50.000	**5000 KG**	$ 90.000
2700 KG	$ 50.000	**BASCULANTE**	$ 120.000

NOTA: NO INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE.

ACUERDOS COMERCIALES

1. El transporte de 4,5 toneladas máximo para el Área Metropolitana tendrá un costo de $50.000 + Iva por Flete. Pasada una hora de espera del vehículo en obra se cobrará un stand By por hora de igual valor.
2. El valor de transporte está sujeto al área de cobertura, si al momento de llevar los equipos se excede la distancia prevista (area metropolitana) éste transporte tendrá un sobre costo.
3. En caso que la labor del operario exceda el horario legal establecido de 48 horas semanales, se cobrar al cliente el recargo; al igual si labora horas extras, nocturnas, dominicales o festivas.
4. Los valores anteriores NO tienen IVA incluido.
5 El cobro del alquiler inicia desde el día en que fue remitido el equipo hasta el día que sea devuelto o anunciada su devolución.
6. El valor facturado por alquiler no constituye en ningún momento parte de pago por pérdidas o reposición.
7. Al momento del arribo en obra del equipo deberá ser revisado por personal encargado en la obra misma. Si al momento de devolución del equipo, este presentará daños o averías, o se encuentran sucios, éstas novedades serán cobradas en reposición, limpieza y/o faltantes.
8. Toda reparación, reposición y servicios tendrán un tiempo estimado para pago de 15 días.
9. Tiempo mínimo de alquiler equipo con operador de 6 horas/día.
10. El equipo electromecánico contará con un mínimo de alquiler de 2 días.
11. El andamio multidireccional contará con un mínimo de alquiler de 5 días. Si requiere armador para este tipo de equipo, tendra un costo de $240.000 + Iva por persona (Horario diurno hasta 8 horas).
12. Para las máquinas que requieren recarga de combustible, este se hará exclusivamente en la ciuda de medellín o previo acuerdo con el contratante.
13. No se permite sin previa autorización el traslado del equipo de una obra a otra. Además se hace bajo la responsabilidad del contratante
14. En caso de requerir en obra de personal SISO para la actividad a realizar, éste tendrá un costo de $60,000/hora + Iva (Se cobrarán mínimo 2 horas/día), a partir de la tercera hora éste tendrá un costo de $30,000/hora +Iva (horario diurno, hasta 8 horas).
15. Los diseños presentados por Conequipos, son sólo sugeridos; éstos deberán avalarse por personal técnico en obra, no somos responsables de los que éste devengue.
16. Los equipos se encuentran asegurados por parte de Conequipos sólo por cubrimiento dentro de nuestras instalaciones, al momento de ingreso a la obra ya no cuentan con éste seguro, por tanto se recomienda contratar pólizas de seguro ya que quedan por cuenta y riesgo del arrendador.

EN ESPERA DE ATENDER OPORTUNAMENTE SUS REQUERIMIENTOS Y PODER SER EL SOPORTE A SU PROYECTO

Atentamente

LINA MARCELA IBARRA T
ASESOR (A) COMERCIAL
3206927930