ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM No. :	**1,00**	UNIDAD ITEM	**M2**	HOJA No.:	**1**
CAPITULO No. :				FECHA:	16/04/2021

DESCRIPCION ITEM:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑOS - LAMINADO COMPACTO DE 12.7 MM - LINEA LEEDER M1 ESTANDAR Y/O ESTANDAR 170 - COLOR DE LÍNEA

MATERIALES DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO M2	VALOR M2
Suministro de Puerta marca Modumex, línea LEEDER M1, modelo Estandar y Estandar 170 de H=150 y/o 170 cm acabado HPL (laminado de alta presión) de 12.7mm de espesor, con arrastre de 30 y/o 10 cm, color de LINEA. Lleva un resaque en sus costados para bloquear la visual al interior del sanitario, bisagras de acero inoxidable calibre 12, con corte diagonal para cierre automático de la puerta, cerrojo redondo de acero inoxidable, varios calibres, tipo 304, con aviso de ocupación en colores verde/rojo.	1,00	M2	$ 517.000,00	0,30	$ 152.672,89
Suministro de Panel Lateral marca Modumex, línea LEEDER M1, modelo Estandar y Estandar 170 de H=150 y/o 170 cm acabado HPL (laminado de alta presión) de 12.7 mm de espesor, con arrastre de 30 y/o 10 cm, color de LINEA. Fijación a muro y a pilastra con herrajes de acero inoxidable tipo 304, calibre 12.	1,00	M2	$ 437.664,62	0,49	$ 216.402,07
Suministro de Pilastra marca Modumex, línea LEEDER M1, modelo Estandar y Estandar 170 de H= 180 cm, acabado HPL (laminado de alta presión) de 12.7mm de espesor, color de LINEA. Con perfil machimbrado para complementar el bloqueo visual al interior del sanitario, sistema de fijación a piso con taquete metálico de 5/8", con barra maquinada de acero inoxidable de 1 1/8" de diámetro, tipo 303, con funda y chapetón ó por medio de zocalo de acero inoxidable calibre 22 y herrajes de acero inoxidable calibre 12 tipo 304.	1,00	M2	$ 596.423,45	0,14	$ 84.751,74
Suministro de División Orinal marca Modumex, línea LEEDER M1, modelo Estandar y Estandar 170 de H=120 y/o 150 cm acabado HPL (laminado de alta presión) de 12.7 mm de espesor, color de LINEA. Fijación a muro con herraje “T” de acero inoxidable tipo 304.	1,00	M2	$ 457.000,00	0,07	$ 31.143,36
	SUBTOTAL				$ 484.970,07
	DESPERDICIO		0,00%	0,00	$ -
M	SUB-TOTAL MATERIALES				484.970,07

HERRAMIENTA Y EQUIPO	RENDIMIENTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO M3	VALOR PARCIAL
Herramienta menor	1,00	%	69.193,05	0,77	$ 53.435,10
HE	SUB-TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO			0,77	53.435,10

TRANSPORTE	RENDIMIENTO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
Transporte de materiales	1,00	Vje	3.700.000,00	0,004	$ 13.341,03
T	SUB-TOTAL TRANSPORTE			0,004	13.341,03

MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)	SALARIO	UNIDAD HORA	RENDIMIENTO M2/HORA		VALOR PARCIAL
Oficial	$ 2.000.000,00	8.333,33	1,05		$ 8.754,42
Ayudante	$ 1.600.000,00	6.666,67	1,05		$ 7.003,54
MO	SUB-TOTAL MANO DE OBRA				$ 15.757,95

OBSERVACIONES :

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**(VALOR UNITARIO ANTES DE IVA)**	**$ 567.504,14**