 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Código: DAC-C055-F19
	FORMATO: ADENDA	Fecha Aprobación: 23 DE SEPTIEMBRE 2013
		Versión: 2
		Página 1 de 6

**ADENDA  
Nº 001 / 2022**

<b>PROCESO DE:</b>	<b>LICITACION OBRA PUBLICA</b>	<b>CODIGO:</b>	<b>SVLPOB009-22</b>
--------------------	--------------------------------	----------------	---------------------

<b>OBJETO:</b>	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA - LABERINTO RUTA 2402 SECTOR CANDELARIA - LA PLATA DEL PR28+000 AL PR38+500, DEPARTAMENTO DEL HUILA
----------------	---

En atención a las respuestas dadas por la entidad en las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones definitivos, la Administración Departamental requiere modificar el Proceso de Licitación de Obra Pública No. SVLPOB009-22, respecto al presupuesto asignado y el APU No.10 establecido para el proceso contractual, conforme a las respuestas técnicas emitidas por la Secretaría de Vías e Infraestructura y el INVIAS de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO OFICIAL**

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CANDELARIA – LABERINTO RUTA 2402 SECTOR CANDELARIA – LA PLATA DEL PR28+000 AL PR38+500, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UN D.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
EXPLICACIONES								
1	201 7	201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	266.00	\$ 151 940,00	\$ 40 416 040,00
2	201 15	201		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	266.00	\$ 58 504 00	\$ 15 562 064,00
3	211 1	211		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	15 324.00	\$ 9 072 00	\$ 139 019 328,00
4	210 2 1	210		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	233 590 00	\$ 20 093.00	\$ 4 693 523 870 00
5	210 2 2	210		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	149 499 00	\$ 9 950,00	\$ 1 487 515 050 00
Subtotal								<b>\$ 6.376.036.362,00</b>





**GOBERNACIÓN  
DEL HUILA**

**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**

**Código: DAC-C055-F19**

**FORMATO:  
ADENDA**

**Fecha Aprobación:  
23 DE SEPTIEMBRE 2013**

**Versión: 2**

**Página 2 de 6**


AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES								
6	230 1	230		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	7 655,00	3 343,00	\$ 25 590 665,00
7	320 1	320		SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	29 671 00	211 239 00	\$ 6 267 672 369,00
8	330 1	330		BASE GRANULAR CLASE A	M3	24 726,00	213 912,00	\$ 5 289 188 112,00
Subtotal								<b>\$ 11.582.451.146,00</b>
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								
9	420 2	420		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	98 903 00	\$ 2 840 00	\$ 280 884 520 00
10	410 2	410		CEMENTO ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 60-70	LT	1 424 201 00	\$ 3 173 00	\$ 4 518 989 773,00
11	450 2	450		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (PARA CAPA DE RODADURA)	M3	11 869 00	\$ 420 766,00	\$ 4 994 071 654 00
Subtotal								<b>\$ 9.793.945.947,00</b>
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
12	600 1 1	600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	10 243 00	\$ 18 076,00	\$ 185 152 468,00
13	610 2	610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	2 555 00	\$ 168 672,00	\$ 430 956 960 00
14	630 4	630		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	1 118 00	\$ 737 715,00	\$ 824 765 370 00
15	630 6	630		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	220 00	\$ 578 937,00	\$ 127 366 140 00
16	640 1	640		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	kg	267 315 00	\$ 6 421 00	\$ 1 716 429 615 00
17	661 1	661		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	418,00	\$ 477 422,00	\$ 199 582 396 00
18	671 1	671		CUNETETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1 424,00	\$ 669 707,00	\$ 953 682 768 00



**Certificado  
No. GP 019-1**




**CERTIFICADO  
ISO 9001  
Certificado  
No. SC 4353 1**

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>		Código: DAC-C055-F19
	<b>FORMATO: ADENDA</b>		<b>Fecha Aprobación: 23 DE SEPTIEMBRE 2013</b>
			Versión: 2
			Página 3 de 6

19	673 1 1	673		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	34 519,00	\$ 12 270,00	\$ 423 548 130,00
20	673 2	673		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	6 473,00	\$ 205 946,00	\$ 1 333 088 458,00
Subtotal								\$ 6.194.532.305,00
<b>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD</b>								
21	710 1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 ) CM	U	199,00	\$ 566 106,00	\$ 112 655 094,00
22	700 1	700		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	39 720,00	\$ 1 904,00	\$ 75 626 880,00
23	730 1	730		DEFENSA METALICA	M	3 430,00	\$ 148 963,00	\$ 510 943 090,00
24	701 1	701		Tacha Reflectiva	U	3 722,00	\$ 8 219,00	\$ 30 591 118,00
Subtotal								\$ 729.816.182,00
<b>TRANSPORTE</b>								
25	900 2	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRETAMOS. (MAS DE 1000M) - MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	m <sup>2</sup> -km	1 915 440,00	\$ 1 668,00	\$ 3 194 953 920,00
26	900 3	900		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES. MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	m <sup>2</sup> -km	76 654,00	\$ 1 668,00	\$ 127 658 872,00
Subtotal								\$ 3.322.812.792,00
<b>SUBTOTAL OBRAS</b>								\$ 37.999.594.724,00
								\$ 862 895 765,00
								\$ 265 211 562,00



 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Código: DAC-C055-F19
	<b>FORMATO: ADENDA</b>	<b>Fecha Aprobación: 23 DE SEPTIEMBRE 2013</b>
		<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 4 de 6</b>


	PAPSO	\$ 63.703.500,00
<b>SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)</b>		\$ 39.191.405.551,00
<b>VALOR TOTAL</b>		\$ 39.191.405.551,00

<b>NOTA 1:</b> Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U	<b>DESCRIPCION</b>		<b>PORCENTAJE</b>
<b>NOTA 2:</b> Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>A=</b>	<b>20%</b>
<b>NOTA 3:</b> El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	<b>IMPREVISTO</b>	<b>I=</b>	<b>5%</b>
	<b>UTILIDAD</b>	<b>U=</b>	<b>5%</b>
	<b>TOTAL A.I.U</b>	<b>A.I.U.=</b>	<b>30%</b>


(...)  
**APU Item 10**

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]	<b>VERSIÓN</b>		
[NUMERO DEL PROCESO]	<b>PÁGINA</b>		
<b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>	1	DE	1

	<b>FECHA</b>	<b>DD</b>	<b>MM</b>	<b>AA</b>
		5	4	2022
<b>ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA</b>	<b>ÍTEMS NO PREVISTOS</b>			

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	Código: DAC-C055-F19
	<b>FORMATO: ADENDA</b>	Fecha Aprobación: <b>23 DE SEPTIEMBRE 2013</b>
		Versión: 2
		Página 5 de 6


DATOS ESPECÍFICOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD		
410.2	CEMENTO ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN 60-70		kg			
<b>I. EQUIPO</b>						
DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/H ORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
<b>SUBTOTAL \$</b>						
<b>II. MATERIALES</b>						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
Cemento Asfáltico 60-70	#REF <sup>1</sup>	1 000	\$ 2 440 77	\$ 2 440 77		
<b>SUBTOTAL \$</b>				\$ 2 440 77		
<b>III. TRANSPORTES</b>						
MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
<b>SUBTOTAL \$</b>						

 <b>GOBERNACIÓN DEL HUILA</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Código: DAC-C055-F19</b>
	<b>FORMATO: ADENDA</b>	<b>Fecha Aprobación: 23 DE SEPTIEMBRE 2013</b>
		<b>Versión: 2</b>
		<b>Página 6 de 6</b>

<b>IV. MANO DE OBRA</b>						
<b>TRABAJADOR</b>	<b>JORNA L</b>	<b>PRESTACIONES (%)</b>	<b>JORNAL TOTAL</b>	<b>RENDIMIENTO</b>	<b>Vr. UNITARIO</b>	
						SUBTOTAL \$
						TOTAL COSTO DIRECTO \$
						2 440,77
<b>V. COSTOS INDIRECTOS</b>						
<b>Descripción</b>			<b>Porcentaje</b>	<b>Valor Total</b>		
<b>ADMINISTRACION</b>			20%	488,15		
<b>IMPREVISTOS</b>			5%	122,04		
<b>UTILIDAD</b>			5%	122,04		
						SUBTOTAL \$
						732,23
						Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$
						3 173

Los demás aspectos del proceso de Licitación Pública No. SVLPOB009-22, no modificados en la presente adenda continúan vigentes.

En constancia se firma en Neiva a los 26 días del mes de agosto de 2022,


---

**ALEX PAOLO GARCIA NUÑEZ**  
 Director Departamento Administrativo de Contratación

Proyecto: Abogado SVI  
 Revisó: Abogado DAC

