Material Report

Project: C:\Users\brabr\Desktop\INFO 2020 MSI\PROYECTOS SOG 2022 \PROYECTO ASFALTO SUMINISTRO GOBER\DISEÑOS GEOMETRICOS\2. CARRERA 10 CLL 19 - CLL 21\2. PLANOS\DG CRA 10 CLL 19 - CLL 21.dwg
Alignment: ALINEAMIENTO CRA 10
Sample Line Group: ABSCISAS CRA 10
Start Sta: 0+000.000
End Sta: 0+219.658

	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
Station: 0+000.000				
	Pavement	1.23	0.00	0.00
	Base	2.31	0.00	0.00
	SubBase	2.31	0.00	0.00
Station: 0+010.000				
	Pavement	0.75	9.90	9.90
	Base	1.41	18.56	18.56
	SubBase	1.41	18.56	18.56
Station: 0+020.000				
	Pavement	0.77	7.61	17.51
	Base	1.44	14.27	32.83
	SubBase	1.44	14.27	32.83
Station: 0+030.000				
	Pavement	0.77	7.72	25.23
	Base	1.45	14.47	47.30
	SubBase	1.45	14.47	47.30
Station: 0+040.000				
	Pavement	0.78	7.78	33.01
	Base	1.47	14.58	61.88
	SubBase	1.47	14.58	61.88
Station: 0+050.000				
	Pavement	0.89	8.36	41.36
	Base	1.67	15.67	77.55
	SubBase	1.67	15.67	77.55
Station: 0+060.000				
	Pavement	0.79	8.41	49.77
	Base	1.48	15.76	93.32
	SubBase	1.48	15.76	93.32

Station: 0+070.000				
	Pavement	0.76	7.75	57.52
	Base	1.42	14.53	107.85
	SubBase	1.42	14.53	107.85
Station: 0+080.000				
	Pavement	0.77	7.64	65.15
	Base	1.44	14.32	122.16
	SubBase	1.44	14.32	122.16
Station: 0+090.000				
	Pavement	0.78	7.76	72.91
	Base	1.47	14.55	136.71
	SubBase	1.47	14.55	136.71
Station: 0+100.000				
	Pavement	0.83	8.04	80.96
	Base	1.55	15.08	151.79
	SubBase	1.55	15.08	151.79
Station: 0+110.000				
	Pavement	0.79	8.09	89.05
	Base	1.48	15.17	166.96
	SubBase	1.48	15.17	166.96
Station: 0+120.000				
	Pavement	0.79	7.91	96.95
	Base	1.48	14.83	181.79
	SubBase	1.48	14.83	181.79
Station: 0+130.000				
	Pavement	0.79	7.92	104.88
	Base	1.49	14.85	196.64
	SubBase	1.49	14.85	196.64
Station: 0+140.000				
	Pavement	0.79	7.92	112.80
	Base	1.48	14.86	211.50
	SubBase	1.48	14.86	211.50
Station: 0+150.000				
	Pavement	0.79	7.90	120.69
	Base	1.48	14.80	226.30
	SubBase	1.48	14.80	226.30
Station: 0+160.000				
	Pavement	0.78	7.84	128.54
	Base	1.46	14.71	241.01
	SubBase	1.46	14.71	241.01

Station: 0+170.000				
	Pavement	0.78	7.82	136.36
	Base	1.47	14.66	255.67
	SubBase	1.47	14.66	255.67
Station: 0+180.000				
	Pavement	0.78	7.83	144.19
	Base	1.47	14.69	270.36
	SubBase	1.47	14.69	270.36
Station: 0+190.000				
	Pavement	0.79	7.86	152.05
	Base	1.48	14.73	285.09
	SubBase	1.48	14.73	285.09
Station: 0+200.000				
	Pavement	0.79	7.91	159.96
	Base	1.49	14.84	299.93
	SubBase	1.49	14.84	299.93
Station: 0+210.000				
	Pavement	0.80	7.95	167.92
	Base	1.49	14.91	314.84
	SubBase	1.49	14.91	314.84
Station: 0+219.658				
	Pavement	1.22	9.75	177.66
	Base	2.29	18.28	333.12
	SubBase	2.29	18.28	333.12