Material Report

Project: C:\Users\brabr\Desktop\INFO 2020 MSI\PROYECTOS SOG 2022 \PROYECTO ASFALTO SUMINISTRO GOBER\DISEÑOS GEOMETRICOS\1. CALLE 14 CRA 18 - CRA 20\2. PLANOS\DG CALLE 14 ENTRE CRA 18 - CRA 20.dwg

Alignment: ALINEAMIENTO CALLE 14
Sample Line Group: ABSCISAS
Start Sta: 0+000.000
End Sta: 0+173.998

	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
Station: 0+000.000				
	Pavement	1.59	0.00	0.00
	Base	2.98	0.00	0.00
	SubBase	3.98	0.00	0.00
Station: 0+010.000				
	Pavement	1.19	13.92	13.92
	Base	2.24	26.09	26.09
	SubBase	2.98	34.79	34.79
Station: 0+020.000				
	Pavement	1.62	14.04	27.96
	Base	3.03	26.33	52.42
	SubBase	4.04	35.10	69.89
Station: 0+030.000				
	Pavement	1.62	16.17	44.13
	Base	3.03	30.32	82.74
	SubBase	4.05	40.43	110.32
Station: 0+040.000				
	Pavement	1.62	16.20	60.33
	Base	3.04	30.37	113.11
	SubBase	4.05	40.49	150.82
Station: 0+050.000				
	Pavement	1.62	16.22	76.55
	Base	3.04	30.42	143.53
	SubBase	4.06	40.56	191.38
Station: 0+060.000				
	Pavement	1.63	16.25	92.80
	Base	3.05	30.47	174.00

	SubBase	4.07	40.63	232.00
Station: 0+070.000				
	Pavement	1.63	16.28	109.08
	Base	3.05	30.52	204.52
	SubBase	4.07	40.69	272.69
Station: 0+080.000				
	Pavement	1.63	16.31	125.39
	Base	3.06	30.58	235.10
	SubBase	4.08	40.77	313.47
Station: 0+090.000				
	Pavement	1.64	16.35	141.73
	Base	3.07	30.65	265.75
	SubBase	4.09	40.86	354.33
Station: 0+100.000				
	Pavement	1.64	16.39	158.12
	Base	3.08	30.72	296.47
	SubBase	4.10	40.96	395.29
Station: 0+110.000				
	Pavement	1.64	16.43	174.55
	Base	3.08	30.80	327.27
	SubBase	4.11	41.07	436.36
Station: 0+120.000				
	Pavement	1.67	16.59	191.14
	Base	3.14	31.11	358.39
	SubBase	4.18	41.49	477.85
Station: 0+130.000				
	Pavement	1.62	16.48	207.62
	Base	3.04	30.90	389.28
	SubBase	4.05	41.20	519.04
Station: 0+140.000				
	Pavement	1.61	16.16	223.78
	Base	3.02	30.30	419.58
	SubBase	4.03	40.40	559.45
Station: 0+150.000				
	Pavement	1.60	16.08	239.85
	Base	3.01	30.14	449.73
	SubBase	4.01	40.19	599.63
Station: 0+160.000				
	Pavement	1.61	16.07	255.92
	Base	3.02	30.13	479.85

	SubBase	4.02	40.17	639.80
Station: 0+170.000				
	Pavement	1.62	16.15	272.07
	Base	3.03	30.27	510.13
	SubBase	4.04	40.37	680.17
Station: 0+173.998				
	Pavement	1.60	6.42	278.49
	Base	3.00	12.04	522.17
	SubBase	3.99	16.06	696.23