REPORTE DE VOLUMENES

Aignment: ALINEAMIENTO CALLE 14
Sample Line Group: ABSCISAS
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+174.00

						VOL. CORTE		VOL. RELLENO	
Station	**Cut Area (Sq.M.)**	**Cut Volume (Cu.M.)**	**Reusable Volume (Cu.M.)**	**Fill Area (Sq.M.)**	**Fill Volume (Cu.M.)**	**Cum. Cut Vol. (Cu.M.)**	**Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)**	**Cum. Fill Vol. (Cu.M.)**	**Cum. Net Vol. (Cu.M.)**
0+000.00	9.43	0	0	0	0	0	0	0	0
0+010.00	10.16	97.97	97.97	0	0	97.97	0	0	97.97
0+020.00	9.86	100.11	100.11	0	0	198.08	0	0	198.08
0+030.00	9.27	95.64	95.64	0	0	293.72	0	0	293.72
0+040.00	9.62	94.45	94.45	0	0	388.16	0	0	388.16
0+050.00	9.66	96.43	96.43	0	0	484.6	0	0	484.6
0+060.00	9.85	97.59	97.59	0	0	582.19	0	0	582.19
0+070.00	10.03	99.4	99.4	0	0	681.59	0	0	681.59
0+080.00	9.35	96.87	96.87	0	0	778.46	0	0	778.46
0+090.00	9.94	96.45	96.45	0	0	874.91	0	0	874.91
0+100.00	9.5	97.23	97.23	0	0	972.14	0	0	972.14
0+110.00	10.58	100.41	100.41	0	0	1,072.55	0	0	1,072.55
0+120.00	9.78	101.8	101.8	0	0	1,174.35	0	0	1,174.35
0+130.00	9.8	97.9	97.9	0	0	1,272.25	0	0	1,272.25
0+140.00	10.74	102.68	102.68	0	0	1,374.93	0	0	1,374.93
0+150.00	10.3	105.21	105.21	0	0	1,480.14	0	0	1,480.14
0+160.00	9.3	98.01	98.01	0	0	1,578.15	0	0	1,578.15
0+170.00	9.96	96.73	96.73	0	0	1,674.88	0	0	1,674.88
0+174.00	11	41.89	41.89	0	0	1,716.77	0	0	1,716.77