REPORTE VOLUMENES

Aignment: ALINEAMIENTO CRA 10
Sample Line Group: ABSCISAS CRA 10
Start Sta: 0+000.00
End Sta: 0+219.66

						VOL. CORTE		VOL. RELLENO	
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
0+000.00	6.41	0	0	0	0	0	0	0	0
0+010.00	5.96	61.83	61.83	0	0	61.83	0	0	61.83
0+020.00	4.53	52.42	52.42	0	0	114.25	0	0	114.25
0+030.00	4.45	44.87	44.87	0	0	159.12	0	0	159.12
0+040.00	4.28	43.64	43.64	0	0	202.76	0	0	202.76
0+050.00	5.31	47.93	47.93	0	0	250.7	0	0	250.7
0+060.00	4.63	49.67	49.67	0	0	300.36	0	0	300.36
0+070.00	3.98	43.07	43.07	0	0	343.44	0	0	343.44
0+080.00	4.08	40.32	40.32	0	0	383.76	0	0	383.76
0+090.00	4.19	41.36	41.36	0	0	425.11	0	0	425.11
0+100.00	4.78	44.83	44.83	0	0	469.94	0	0	469.94
0+110.00	5.03	49.02	49.02	0	0	518.96	0	0	518.96
0+120.00	4.68	48.56	48.56	0	0	567.52	0	0	567.52
0+130.00	4.35	45.15	45.15	0	0	612.67	0	0	612.67
0+140.00	4.41	43.81	43.81	0	0	656.48	0	0	656.48
0+150.00	4.06	42.4	42.4	0	0	698.87	0	0	698.87
0+160.00	4.09	40.8	40.8	0	0	739.67	0	0	739.67
0+170.00	3.93	40.12	40.12	0	0	779.79	0	0	779.79
0+180.00	4	39.64	39.64	0	0	819.43	0	0	819.43
0+190.00	4.58	42.9	42.9	0	0	862.33	0	0	862.33
0+200.00	5.23	48.89	48.89	0	0	911.23	0	0	911.23
0+210.00	5.05	51.58	51.58	0	0	962.8	0	0	962.8
0+219.66	2.28	35.39	35.39	0	0	998.2	0	0	998.2