Departamento de Boyacá	**Capitulo**	**3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**
	SubCap.	**3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES**
	Actividad	**3.04.06 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)**
	U.M.	**M3**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías)	M3	58,706.67	1.30	76,318.67
			Total Material	**76,318.67**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CARROTANQUE	hr	74,712.95	0.05	3,735.65
MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 215 HP	hr	157,100.00	0.07	10,997.00
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	hr	98,968.79	0.07	6,927.82
			Total Equipo	**21,660.47**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	0.05	3,615.01
PALETEROS (2)	jr	130,296.06	0.01	1,302.96
			Total Mano de obra	**4,917.97**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE M3/KM	M3-km	1,350.00	6.50	8,775.00
			Total Transporte	**8,775.00**

Costo Total Actividad	**111,672.11**