Departamento de Boyacá	**Capitulo**	**6.01 MORTEROS**
	SubCap.	**6.01.01 MORTEROS**
	Actividad	**6.01.03 MORTERO 1:3**
	U.M.	**M3**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	82,125.00	1.10	90,337.50
CEMENTO GRIS	kg	730.00	454.00	331,420.00
AGUA	lt	21.00	185.00	3,885.00
			Total Material	**425,642.50**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	5.00	45,186.65
			Total Mano de obra	**45,186.65**

Costo Total Actividad	**470,829.15**