| | | |
|---|---|---|
| **Departamento de Boyacá** | **Capitulo** | **1.18 OBRAS EXTERIORES** |
| | **SubCap.** | **1.18.01 OBRAS EXTERIORES** |
| | **Actividad** | **1.18.01 ADOQUIN DE GRES** |
| | **U.M.** | **M2** |

**1 Material**

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| ARENA FINA | M3 | 93,966.67 | 0.07 | 6,577.67 |
| ADOQUÍN ESPAÑOL 20X10X6 SANTAFÉ | UND | 732.00 | 52.00 | 38,064.00 |
| | | | **Total Material** | **44,641.67** |

**2 Equipo**

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | 17,188.65 | 5.00 | 859.43 |
| | | | **Total Equipo** | **859.43** |

**3 Mano de obra**

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR | hc | 24,555.22 | 0.70 | 17,188.65 |
| | | | **Total Mano de obra** | **17,188.65** |

| | |
|---|---|
| **Costo Total Actividad** | **62,689.75** |