Departamento de Boyacá	**Capitulo**	**3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS**
	SubCap.	**3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS**
	Actividad	**3.03.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS**
	U.M.	**M3**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	475,506.98	1.10	523,057.68
MADERA REPISA 3 M	ML	5,286.26	1.97	10,413.93
MADERA TABLA BURRA	ML	7,381.08	4.34	32,033.89
MADERA VARA DE CLAVO	ML	2,555.00	2.56	6,540.80
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	lb	3,433.00	2.12	7,277.96
			Total Material	**579,324.26**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
FORMALETA	dd	5,691.28	14.00	79,677.92
VIBRADOR DE CONCRETO	hr	9,375.00	2.50	23,437.50
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	177,530.64	1.70	3,018.02
			Total Equipo	**106,133.44**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 1 (A)	jr	72,300.17	1.70	122,910.29
OFICIAL OBRA 2 (A)	jr	124,137.15	0.44	54,620.35
			Total Mano de obra	**177,530.64**

Costo Total Actividad	**862,988.34**