Departamento de Boyacá	**Capitulo**	**2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES**
	SubCap.	**2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES**
	Actividad	**2.06.21 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100**
	U.M.	**UND**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	586,929.15	0.10	58,692.92
CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)	M3	426,702.51	0.24	102,408.60
MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS	M2	79,038.99	4.48	354,094.68
REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3	UND	101,444.41	1.00	101,444.41
			Total Material	**616,640.61**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR	hc	33,592.56	6.00	201,555.36
			Total Mano de obra	**201,555.36**

Costo Total Actividad	**818,195.97**