Departamento de Boyacá	**Capitulo**	**3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION**
	SubCap.	**3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION**
	Actividad	**3.09.15 SUMINISTRO E INSTALACION SENAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN**
	U.M.	**UND**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	450,245.66	0.03	13,507.37
SEÑAL PREVENTIVA	UND	206,041.67	1.00	206,041.67
			Total Material	**219,549.04**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	24,555.22	5.00	1,227.76
			Total Equipo	**1,227.76**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	1.00	9,037.33
OFICIAL OBRA 1 (A)	hh	15,517.89	1.00	15,517.89
			Total Mano de obra	**24,555.22**

Costo Total Actividad	**245,332.02**