Departamento de Boyacá	**Capitulo**	**1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES**
	SubCap.	**1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES**
	Actividad	**1.02.27 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO**
	U.M.	**M3**

1 Material

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AGUA	lt	21.00	10.00	210.00
			Total Material	**210.00**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VIBROCOMPACTADOR RANA	dd	66,666.67	0.13	8,333.33
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)	%	9,941.06	5.00	497.05
			Total Equipo	**8,830.38**

3 Mano de obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA 2 (B)	hh	9,037.33	1.10	9,941.06
			Total Mano de obra	**9,941.06**

Costo Total Actividad	**18,981.44**