| 1.6 | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 6,5 MTS | | m3 | $ 1,036,428.0 |
|---|---|---|---|---|

| | I. MATERIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| | TABLA 1x05x300 OTOBO | UND | $ 5,028.78 | 0.24 | $ 1,206.91 |
| | CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) | M3 | $ 475,506.98 | 1.26 | $ 599,138.79 |
| | TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT | dd | $ 207.67 | 9.60 | $ 1,993.63 |
| | CUARTON 2" x 4" x 300 | ML | $ 4,500.00 | 0.36 | $ 1,620.00 |
| | PLASTOCRETE D.M. (20 KGS) | kg | $ 15,447.00 | 3.36 | $ 51,901.92 |
| | PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 | lb | $ 3,433.00 | 0.36 | $ 1,235.88 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 657,097.13 |

| | II. EQUIPO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| | VIBRADOR DE CONCRETO | dd | $ 73,333.33 | 0.05 | $ 3,520.00 |
| | ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001 | dd | $ 25,125.00 | 2.16 | $ 54,270.00 |
| | Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % | $ 255,779.28 | 0.01% | $ 30.69 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ 57,820.69 |

| | III. MANO DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| | AUXILIAR DE OBRA 2 (B) | hh | $ 9,037.33 | 21.60 | $ 195,206.33 |
| | OFICIAL OBRA 1 (A) | hh | $ 15,517.89 | 7.20 | $ 111,728.81 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | $ 306,935 |

| | IV. TRANSPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
| | TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) | M3-km | $ 1,325.00 | 11.00 | $ 14,575.00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 14,575 |

| COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD | $ 1,036,427.96 |
|---|---|

ING. JUAN PABLO ARAMBULA
M.P.