ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
NIT 53160522-1 / REGIMEN COMUN

Avenida del Llano # 26-34 Edificio Sandra - Oficina 403 - Villavicencio (Meta) Colombia
Tel.: (031) 738-9298 Cel.: 311 473 9014 E-mail : suministraysoluciones@gmail.com

SUMINISTRA Y SOLUCIONES

CO-064-2022

Villavicencio, 27 de mayo de 2022

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Nit. 804.001.738-8
Ciudad

Referencia: Cotización aislamiento de 1500 metros PNN Tamá

Cordial Saludo
Ofertamos la presente cotización

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Valor unitario sin IVA	VALOR IVA	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL IVA POR ITEM	Valor de Venta por Item sin IVA	valor de Venta por Item incluido IVA
1	Instalación de 1500 metros lineales de cerca acorde a las especificaciones técnicas requeridas.	Metro lineal	1500	$ 1.685	19%	$ 320,2	$ 480.225	$2.527.500	$ 3.007.725

2	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación.	Rollo	15	$446.588	19%	$84.851,7	$1.272.776	$6.698.820	$ 7.971.600
3	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 9 cm x 9 cm x 2,10 mts, con filtro UV, antiflama, totalmente macizos y con garantía de 10 años, incluye transporte e instalación	Unidad	600	$ 81.900	19%	$15.561,0	$9.336.600	$49.140.000	$58.476.600
4	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta piramidal, con filtro UV, antiflama y con garantía, macizo Corte a 45°. Incluye	Unidad	83	$ 91.765	19%	$17.435,4	$1.447.134	$ 7.616.495	$ 9.063.630

ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
NIT 53160522-1 / REGIMEN COMUN

Avenida del Llano # 26-34 Edificio Sandra - Oficina 403 - Villavicencio (Meta) Colombia
Tel.: (031) 738-9298 Cel.: 311 473 9014 E-mail : suministraysoluciones@gmail.com

SUMINISTRA Y SOLUCIONES

	transporte e instalación								
5	Grapas 1 1/4¨. Incluye transporte e instalación	Kilo	35	$ 13.765	19%	$ 2.615,4	$ 91.537	$ 481.775	$ 573.310
6	Puntilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	5	$ 12.235	19%	$ 2.324,7	$ 11.623	$ 61.175	$ 72.800
Subtotal sin IVA									$66.525.765
Total IVA									$12.639.895
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA CON IMPUESTOS INCLUIDOS									$79.165.660

VALOR DE ESTA COTIZACIÓN ES: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MTCE ($ 79.165.660), incluido IVA y retenciones de Ley aplicables por la Entidad

La cotización tiene una vigencia de 30 días calendario.

Lorena Palomino Q.

_____

ENLLY LORENA PALOMINO DAZA
No. C.C. 53.160.522 DE BOGOTÁ