Armenia, 08 de abril de 2022.

Señores:
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Atn. Ing. Jorge López Holguín
jalopez@transitopereira.gov.co
Pereira (Risaralda)

Asunto: Cotización de señalización vial horizontal y vertical en diferentes sitios del Municipio de Pereira.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito presentar la siguiente cotización:

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO
1	Suministro y aplicación de metro cuadrado de marcas viales (pare, flechas, peatonales, achurados, resaltos, textos) en pintura acrílica para tráfico, con granulado antideslizante.	M2	22.700
2	Suministro y aplicación de metro lineal de pintura acrílica para tráfico, con microesferas de vidrio incorporadas, ancho de línea 12 cms.	ML	2.100
3	Suministro e instalación señal informativa, reglamentaria y preventiva tamaño 75 cms lamina galvanizada calibre 16, cinta reflectiva tipo IV o superior	UND	504.000
4	Suministro e instalación señal informativa, reglamentaria y preventiva tamaño 60 cms lamina galvanizada calibre 16, cinta reflectiva tipo IV o superior	UND	378.000
5	Suministro e instalación señal informativa SI-05 tamaño 120 x 80 cms lamina galvanizada calibre 16, cinta reflectiva tipo IV o superior	UND	685.000
6	Suministro e instalación de delineadores tubulares simple (hitos) amarillos altura 70 – 80 cms	UND	90.600
7	Suministro e instalación de bordillo o tachón trapezoidal con perno de anclaje, medidas 40x15x8 cms en polipropileno o resina.	UND	82.300
8	Suministro e instalación de tacha reflectiva bidireccional	UND	8.500
9	Suministro e instalación de boyas metálicas o material plástico de alta resistencia dimensiones mínimas 20x20x9 cms	UND	65.800
10	Suministro e instalación de resalto plástico 105x35x5 cms (2 partes de 50 cms, uno amarillo y otro negro).	UND	185.000
	COSTO DIRECTO		**2.024.000**
	ADMINISTRACIÓN 25%		**506.000**
	UTILIDAD 5%		**101.200**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS MÁS INDIRECTOS		**2.631.200**

Notas:

- Los ítems cumplen con las normas vigentes del Manual de Señalización Vial 2015 y especificaciones INVIAS.
- Forma de pago: 50% anticipo y 50% terminado los trabajos.
- Plazo: El plazo depende de las cantidades a ejecutar.
- Validez de la oferta: 20 días.

Quedo atento a sus inquietudes.

Cordialmente,

Ing. Jhon Alexander Soto Dávila
Gerente