ANEXO 6 – OFERTA ECONÓMICA

San Miguel de Mocoa,11/03/ 2019.

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR
Mocoa

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
FGN – Mocoa – Invitación No 002– 2019

PROYECTO: PRESUPUESTO PROYECTO SALAS DE PASO - SEDE DIRECCIÓN SECCIONAL SECCIONAL PUTUMAYO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**MUROS Y ACABADOS OBRA GRIS**				**$956.750**
1.1	Pulida de filos banquetas	ML	50	$3.500	$175.000
1.2	Elaboración de mediacaña en mortero 1:4 afinado 7 cms	ML	59	$13.250	$781.750
2	**PINTURAS**				**$2.394.000**
2.1	Pintura epóxica gris en piso 2 manos lijada para dar acabado imperceptible al tacto incluye banquetas	M2	63	$10.500	$661.500
2.2	Pintura epoxica blanca sobre pañete muros internos, 2 manos lijada para dar acabado imperceptible al tacto incluye resanes, filos y dilataciones.	M2	165	$10.500	$1.732.500
3	**CARPINTERÍA METALICA**				**$5.934.000**
3.1	Suministro e instalación de puerta Galvanizada calibre 18 con marco enbebido en concreto entrada principal, incluye anticorrosivo negro y PINTURA ELECTROESTATICA (ver plano y fichas técnicas)	M2	6	$109.000	$654.000
3.2	Suministro e instalación de rejas de seguridad incluye anticorrosivo negro y esmalte negro, varilla de 5/8, platina de 1 ½ x ¼ y ángulo de 1 ½ x ¼. 2,20 X 1,41 MTS - 2,38 x 2,20 MTS -2,20 x 2,00 MTS	M2	15	$162.000	$2.430.000
3.3	Puertas en acero inoxidable para baño CL 20ML,(1,60 x 0,81)	UND	3	$950.000	$2.850.000
4	**INSTALACIONS ELECTRICAS**				**$1.708.000**

4,1	Suministro e instalación luminarias antibandalicas ver anexo técnico	UND	4	$427.000	$1.708.000
5	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$6.307.500**
5.1	Suministro e instalación combo de lavamanos e inodoro antivandalicos, integrado en un sólo cuerpo monolítico. Diseñado para alta seguridad y uso pesado, para instalación sobre pasillo técnico de inspección. Elaborado en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	2	$2.400.000	$4.800.000
5.2	Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML, incluye regata y accesorios.	UND	3	$110.000	$330.000
5.3	Punto de agua fría en 1 /2·" PVC incluye regata y accesorios.	UND	3	$30.000	$90.000
5.4	Suministro e instalación de registro hidráulico de 1/2" incluye tapa.	UND	1	$39.000	$39.000
5.5	Suministro e instalaciòn de tuberia sanitaria PVC de 3", incluye anclajes y elementos de fijación.	ML	10	$5.500	$55.000
5.6	Suministro e instalaciòn de Tubería PVC presión de 1/2"- 3/4".	ML	15	$3.500	$52.500
5.7	Ducha Pared antivandalica de 60X60CM instalada en Pasillo técnico Elaborado en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$941.000	$941.000
6	**ASEO FINAL DE LA OBRA**				**$130.000**
6.1	Aseo y limpieza general para entrega de obra.	GL	1	$130.000	$130.000
7	**EQUIPOS**				**$3.330.000**
7.1	Suministro e instalación aires acondicionados tipo casette 36.000 BTU	GL	1	$3.330.000	$3.330.000
TOTAL COSTO DIRECTO					**$20.760.250**
Administración				**10%**	$2.076.025
Imprevistos				**5%**	$1.038.013
Utilidad				**5%**	$1.038.013
IVA Sobre Utilidad				**19%**	$197.222
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$4.349.273**
VALOR TOTAL OBRA					**$25.109.523**

El **VALOR TOTAL** de mi oferta Económica es por la suma de: Veinte y cinco millones ciento nueve mil quinientos veinte y tres pesos.

Nota:
Para el presente proceso de contratación se debe tener en cuenta el Ítem de los Estudios Previos: **ESTUDIO DE MERCADO**

Dirección CALLE 167ª N°16C-42 Ciudad BOGOTÁ
Cel. 310 264 2292
Correo electrónico guboconstructores@gmail.com
Proponente: GUBO CONSTRUCTORES SAS
NIT: 9006131133-3
Representante legal: CARLOS ALBERTO LAGOS NARANJO
C.C. 1.120.569.126



Firma: _____

CARLOS ALBERTO LAGOS NARANJO