ANEXO 6 – OFERTA ECONÓMICA

12	03

San Miguel de Mocoa,_____/_____/ 2019.

Señores:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR
Mocoa

Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
FGN – Mocoa – Invitación No 002– 2019

PROYECTO: PRESUPUESTO PROYECTO SALAS DE PASO - SEDE DIRECCIÓN SECCIONAL SECCIONAL PUTUMAYO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**MUROS Y ACABADOS OBRA GRIS**				**$ 1.197.600**
1.1	Pulida de filos banquetas	ML	50	$ 4.752	$ 237.600
1.2	Elaboración de mediacaña en mortero 1:4 afinado 7 cms	ML	59	$ 16.271	$ 960.000
2	**PINTURAS**				**$ 2.584.000**
2.1	Pintura epóxica gris en piso 2 manos lijada para dar acabado imperceptible al tacto incluye banquetas	M2	63	$ 10.540	$ 664.000
2.2	Pintura epoxica blanca sobre pañete muros internos, 2 manos lijada para dar acabado imperceptible al tacto incluye resanes, filos y dilataciones.	M2	165	$ 11.636	$ 1.920.000
3	**CARPINTERÍA METALICA**				**$ 6.440.000**
3.1	Suministro e instalación de puerta Galvanizada calibre 18 con marco enbebido en concreto entrada principal, incluye anticorrosivo negro y PINTURA ELECTROESTATICA (ver plano y fichas técnicas)	M2	6	$ 113.333	$ 680.000
3.2	Suministro e instalación de rejas de seguridad incluye anticorrosivo negro y esmalte negro, varilla de 5/8, platina de 1 ½ x ¼ y ángulo de 1 ½ x ¼. 2,20 X 1,41 MTS - 2,38 x 2,20 MTS -2,20 x 2,00 MTS	M2	15	$ 192.000	$ 2.880.000
3.3	Puertas en acero inoxidable para baño CL 20ML,(1,60 x 0,81)	UND	3	$ 960.000	$ 2.880.000
4	**INSTALACIONS ELECTRICAS**				**$ 2.320.000**

4,1	Suministro e instalación luminarias antibandalicas ver anexo técnico	UND	4	$ 580.000	$ 2.320.000
5	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 5.800.000**
5.1	Suministro e instalación combo de lavamanos e inodoro antivandalicos, integrado en un sólo cuerpo monolítico. Diseñado para alta seguridad y uso pesado, para instalación sobre pasillo técnico de inspección. Elaborado en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	2	$ 2.120.000	$ 4.240.000
5.2	Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML, incluye regata y accesorios.	UND	3	$ 133.333	$ 400.000
5.3	Punto de agua fría en 1 /2·" PVC incluye regata y accesorios.	UND	3	$ 36.000	$ 108.000
5.4	Suministro e instalación de registro hidráulico de 1/2" incluye tapa.	UND	1	$ 48.000	$ 48.000
5.5	Suministro e instalaciòn de tuberia sanitaria PVC de 3", incluye anclajes y elementos de fijación.	ML	10	$ 6.400	$ 64.000
5.6	Suministro e instalaciòn de Tubería PVC presión de 1/2"- 3/4".	ML	15	$ 4.000	$ 60.000
5.7	Ducha Pared antivandalica de 60X60CM instalada en Pasillo técnico Elaborado en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	$ 880.000	$ 880.000
6	**ASEO FINAL DE LA OBRA**				**$ 160.000**
6.1	Aseo y limpieza general para entrega de obra.	GL	1	$ 160.000	$ 160.000
7	**EQUIPOS**				**$ 4.240.000**
7.1	Suministro e instalación aires acondicionados tipo casette 36.000 BTU	GL	1	$ 4.240.000	$ 4.240.000
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 22.741.600**
Administración				**10%**	$ 2.274.160
Imprevistos				**5%**	$ 1.137.080
Utilidad				**5%**	$ 1.137.080
IVA Sobre Utilidad				**19%**	$ 216.045
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 4.764.365**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 27.505.965**

El **VALOR TOTAL** de mi oferta Económica es por la suma de: (En Letras) _____

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

_____

Nota:
Para el presente proceso de contratación se debe tener en cuenta el Ítem de los Estudios Previos: **ESTUDIO DE MERCADO**

Dirección CR. 40A No. 52-14, CALI - VALLE Ciudad_ Número de Fax 3272715 Teléfono 3272715 Cel. 3165745088

Correo electrónico empresa.pyd@gmail.com

Proponente: P&D INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A.S.

NIT: 901.032.978-3

Representante legal: KATERINE DELGADO LONDOÑO

C.C. 1.143.836.681 DE CALI

Firma: Katherine Delgado Londoño