

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



1,1	Suministro e instalación de Interruptor doble	UND	10		\$ 65.016,00
	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE COLOR BLANCO	UND	1	\$ 11.586,00	\$ 11.586,00
	CAJA RECTANGULAR METALICA GALVANIZADA 2X4	UND	1	\$ 2.872,00	\$ 2.872,00
	TERMINAL EMT 3/4"	UND	1	\$ 2.749,00	\$ 2.749,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 17.707,00	\$ 1.062,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,44885	\$ 28.500,00	\$ 41.292,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 41.292,00	\$ 4.955,00

1,2	Suministro e instalacion Tubo conduit e.m.t de 3/4" (incluye uniones y curvas) sistema de iluminación	ML	180		\$ 24.484,00
	TUBO CONDUIT 3/4" EMT X 3M	ML	1	\$ 12.131,00	\$ 12.131,00
	CURVA CONDUIT EMT 3/4"	UND	1	\$ 1.938,00	\$ 1.938,00
	UNION CONDUIT EMT 3/4"	UND	1	\$ 1.671,00	\$ 1.671,00
	GRAPA ABRAZADERA METALICA 3/4"	UND	1	\$ 611,00	\$ 611,00
	CINTA DE SUJECIÓN COLOR NARANJA	ML	0,2	\$ 1.733,00	\$ 347,00
	CINTA DE SUJECIÓN COLOR AZUL	ML	0,2	\$ 1.733,00	\$ 347,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 17.545,00	\$ 1.053,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,18438	\$ 28.500,00	\$ 5.255,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 5.255,00	\$ 631,00

1,3	Suministro e instalación Toma doble con polo a tierra cargas normales	UND	30		\$ 84.560,00
	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO INCLUYE TAPA	UND	1	\$ 21.313,00	\$ 21.313,00
	CAJA RECTANGULAR METALICA GALVANIZADA 2X4	UND	1	\$ 2.872,00	\$ 2.872,00
	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO R/Y	UND	3	\$ 3.537,00	\$ 10.611,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 35.296,00	\$ 2.118,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,47700	\$ 28.500,00	\$ 42.095,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 42.095,00	\$ 5.051,00

1,4	Suministro e instalación Toma doble con polo a tierra aislada grado hospitalario cargas reguladas	UND	10		\$ 93.911,00
	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO REGULADO COLOR NARANJA	UND	1	\$ 30.188,00	\$ 30.188,00
	CAJA RECTANGULAR METALICA GALVANIZADA 2X4	UND	1	\$ 2.872,00	\$ 2.872,00
	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO R/Y	UND	3	\$ 3.537,00	\$ 10.611,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 44.171,00	\$ 2.650,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,47527	\$ 28.500,00	\$ 42.045,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 42.045,00	\$ 5.045,00

1,5	Suministro e instalación Bandeja tipo ducto en acero galvanizado 20 cms x 8 cms, instalación sistema de iluminacion y cableado estructurado por pasillos, incluye accesorios de anclaje y montaje	ML	102		\$ 92.230,00
	Bandeja tipo ducto en acero galvanizado 20 cm x 8 cm	ML	1	\$ 66.938,00	\$ 66.938,00
	Soporte estribo	UN	1	\$ 11.900,00	\$ 11.900,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 79.338,00	\$ 4.760,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,25476	\$ 28.500,00	\$ 7.261,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 7.261,00	\$ 871,00

1,6	Suministro e instalación Cable aislado trenzado SL Cu. 3#12.libre halógenos	ML	400		\$ 15.423,00
	CABLE AISLADO TRENZADO BAJA EMISION DE HUMOS (LS) CU 3X12 AWG LIBRE DE HALOGENOS	ML	1	\$ 9.864,00	\$ 9.864,00
	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO R/Y	UND	1	\$ 3.537,00	\$ 3.537,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 13.901,00	\$ 834,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,02153	\$ 28.500,00	\$ 614,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 614,00	\$ 74,00

1,7	Suministro e instalación Lámpara Led Hermética 40w Luz Día 100-277v420 Iluminación exterior en pasillos	UND	45		\$ 163.510,00
	LAMPARA LED HERMETICA 40W LUZ DIA 100/240V	UND	1	\$ 113.068,00	\$ 113.068,00
	CABLE AISLADO TRENZADO BAJA EMISION DE HUMOS (LS) CU 3X14 AWG LIBRE DE HALOGENOS	M	3	\$ 8.649,00	\$ 25.947,00
	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	M	0,5	\$ 8.507,00	\$ 4.254,00
	CLAVIJA ENCAUCHETADA CON POLO A TIERRA 15A	UND	1	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 149.441,00	\$ 8.966,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,15987	\$ 28.500,00	\$ 4.556,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 4.556,00	\$ 547,00

1,8	Suministro e instalación Ve Led Panel Rectangular 30x120 Cm 40w Luz Blanca Iluminación en zona de archivo	UND	4		\$ 155.957,00
	PANED LED RECTANGULAR 30X120 CM 40W	UND	1	\$ 127.296,00	\$ 127.296,00
	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	M	0,5	\$ 8.507,00	\$ 4.254,00
	CLAVIJA ENCAUCHETADA CON POLO A TIERRA 15A	UND	1	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO O/B	UND	1	\$ 3.537,00	\$ 3.537,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 141.259,00	\$ 8.476,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,19490	\$ 28.500,00	\$ 5.555,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 5.555,00	\$ 667,00

1,9	Suministro e instalación panel led incrustar o sobreponer incluye guaya de 60X60 incluye socket, en sede administración oficinas	UND	48		\$ 186.860,00
	PANED LED RECTANGULAR 30X120 CM 40W	UND	1	\$ 119.000,00	\$ 119.000,00
	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	M	0,5	\$ 8.507,00	\$ 4.254,00
	CLAVIJA ENCAUCHETADA CON POLO A TIERRA 15A	UND	1	\$ 5.672,00	\$ 5.672,00
	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO O/B	UND	1	\$ 3.537,00	\$ 3.537,00
	KIT INSTALACIÓN (GUAYA, CANCAMO, CHASIS)	UND	1	\$ 37.188,00	\$ 37.188,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 170.151,00	\$ 10.209,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,20364	\$ 28.500,00	\$ 5.804,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 5.804,00	\$ 696,00

1,10	Retiro de luminarias existentes, cableado eléctrico y tuberías	Glob	1		\$ 1.189.113,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ -	\$ -
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	37,25290	\$ 28.500,00	\$ 1.061.708,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 1.061.708,00	\$ 127.405,00

1,11	Suministro e instalación Cable encauchetado para instalación de luminarias exteriores 3x12 y circuito sistema de iluminación reflectores canchas	ML	125		\$ 13.730,00
	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	ML	1	\$ 8.589,00	\$ 8.589,00
	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO R/Y	UND	1	\$ 3.537,00	\$ 3.537,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 12.626,00	\$ 758,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,01083	\$ 28.500,00	\$ 309,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 309,00	\$ 37,00

2,1	Suministro e instalación de patchpanel cat 6A de 24 Ptos	UND	1		\$ 1.978.083,00
	PATCHPANEL CAT 6A DE 24 PTOS	UND	1	\$ 1.419.869,00	\$ 1.419.869,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 1.420.369,00	\$ 85.222,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	14,80238	\$ 28.500,00	\$ 421.868,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 421.868,00	\$ 50.624,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



2,2	Suministro de patchcord cat 6A de 15-20 cms, instalado en patchpanel	UND	30		\$ 61.143,00
	PATCHCORD CAT 6A DE 15-20 CMS	UND	1	\$ 45.985,00	\$ 45.985,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 46.485,00	\$ 2.789,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,37182	\$ 28.500,00	\$ 10.597,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	/*H/C	0,12000	\$ 10.597,00	\$ 1.272,00

2,3	Suministro e instalación Canaleta metálica con división 12x5x240CMS, calibre # 22, incluye pintura electroestática	ML	20		\$ 41.140,00
	CANALETA METALICA CON DIVISION 12X5X240CM	ML	1	\$ 29.750,00	\$ 29.750,00
	ACCESORIOS CANALETA METALICA 12X5	UND	1	\$ 5.950,00	\$ 5.950,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 36.200,00	\$ 2.172,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,08669	\$ 28.500,00	\$ 2.471,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	/*H/C	0,12000	\$ 2.471,00	\$ 297,00

2,4	Suministro e instalación Troquel para salida en canaleta	UND	12		\$ 19.283,00
	TROQUEL PARA SALIDA EN CANALETA	UND	1	\$ 14.875,00	\$ 14.875,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 15.375,00	\$ 923,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,09350	\$ 28.500,00	\$ 2.665,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	/*H/C	0,12000	\$ 2.665,00	\$ 320,00

2,5	Suministro e instalación Salida doble de voz y datos. Incluye: cable F/UTP categoría 6A LSZH LSZH, 50 MTS; face plate; 4 Jack 6A;HDMI O USB.	UND	30		\$ 229.909,00
	CABLE F/UTP categoria 6A	ML	50	\$ 1.785,00	\$ 89.250,00
	FACE PLATE	UND	1	\$ 7.438,00	\$ 7.438,00
	JACK 6A	UND	4	\$ 16.363,00	\$ 65.452,00
	HDMI O USB X 3MT	UND	1	\$ 22.313,00	\$ 22.313,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 184.953,00	\$ 11.097,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,06075	\$ 28.500,00	\$ 30.231,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	/*H/C	0,12000	\$ 30.231,00	\$ 3.628,00

2,6	Certificación de salida de comunicación.	UND	30		\$ 56.716,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ -	\$ -
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,77680	\$ 28.500,00	\$ 50.639,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	/*H/C	0,12000	\$ 50.639,00	\$ 6.077,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,10	Equipotencializar sistema de puesta a tierra partes metálica cuarto técnico existente y bandejas portacables (Suministro e instalación) No se requiere diseño, se debe conectar las nuevas instalaciones al barraje de la puesta a tierra existente y si no hay o no funciona el barraje existente se debe proveer e instalar uno, esto está incluido todo dentro de este ítem	GLB	1		\$ 1.924.879,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ -	\$ -
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	60,30322	\$ 28.500,00	\$ 1.718.642,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 1.718.642,00	\$ 206.237,00

3,20	Suministro e instalación de CCTV con 12 cámaras, pantalla, cajas	GBL	1		\$ 13.825.137,00
	XVR 16 CANALES, BAHIA UN DISTO DURO SATA HASTA , SALIDA HDMI, VGA, COMUNICACIÓN P2P, SOPORTA CAMARA HASTA 4MPX	UND	1	\$ 1.338.750,00	\$ 1.338.750,00
	CAMARA ANALOGA LENTE 2.8MM TIPO BALA IP 67 PARA EXTERIOR 2MP	UND	12	\$ 163.625,00	\$ 1.963.500,00
	PAR VIDEO BALUN 2MP	UND	12	\$ 22.313,00	\$ 267.756,00
	CAJA DE PASO 10X10 IP67	UND	12	\$ 22.313,00	\$ 267.756,00
	CAJA CABLE UTP 5E 100% COBRE X 305M	UND	2	\$ 899.938,00	\$ 1.799.876,00
	CABLE ELECTRICO 2X16 TRENZADO	ML	200	\$ 2.678,00	\$ 535.600,00
	CLAVIJA AEREA ENCAUCHETADA	UND	12	\$ 5.206,00	\$ 62.472,00
	DISCO DURO 8TB	UND	1	\$ 1.487.500,00	\$ 1.487.500,00
	HDMI O USB X 3MT	UND	1	\$ 22.313,00	\$ 22.313,00
	CANAleta Y/O TUBERIA	UND	40	\$ 47.600,00	\$ 1.904.000,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	12	\$ 500,00	\$ 6.000,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 9.655.523,00	\$ 579.331,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	112,47754	\$ 28.500,00	\$ 3.205.610,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 3.205.610,00	\$ 384.673,00

3,30	Suministro e instalación de UPS de APC 1000 VA LCD RM 2U 120 V con SmartConnect - Rackeable Capacidad eléctrica de salida 700 Vatios / 6kVA, Altura de racks 2U Conexiones de salida (6) NEMA 5-15R (Batería de reserva) Voltaje de salida nominal 120V, Voltaje Nominal de Entrada 120V Tipo de Conexión de Entrada NEMA 5-15P	GBL	1		\$ 7.221.002,00
	UPS DE APC 1000VA LCD RM 2U 120V	UND	1	\$ 6.693.750,00	\$ 6.693.750,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 6.693.750,00	\$ 401.625,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	3,93569	\$ 28.500,00	\$ 112.167,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 112.167,00	\$ 13.460,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,40	Suministro e instalación de luminarias tipo reflector con potencia de 200 Watios en canchas jardín	UND	4		\$ 550.090,00
	LUMINARIO TIPO REFLECTOR 200W	UND	1	\$ 446.250,00	\$ 446.250,00
	CAJA METALICA 2X4	UND	1	\$ 8.925,00	\$ 8.925,00
	TAPA CIEGA	UND	1	\$ 3.719,00	\$ 3.719,00
	PRENSA ESTOPA 1/2	UND	1	\$ 2.826,00	\$ 2.826,00
	CONECTOR DE RESORTE MEDIANO R/Y	UND	1	\$ 3.537,00	\$ 3.537,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 465.757,00	\$ 27.945,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,76652	\$ 28.500,00	\$ 50.346,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 50.346,00	\$ 6.042,00

4,1	Suministro e instalación Salida doble datos	UND	30		\$ 149.130,00
	FACE PLATE DOBLE RJ45 CATEGORIA 6A	UND	1	\$ 14.875,00	\$ 14.875,00
	CONECTOR TIPO JACK CATEGORIA 6A	UND	4	\$ 23.800,00	\$ 95.200,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 110.575,00	\$ 6.635,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,00000	\$ 28.500,00	\$ 28.500,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 28.500,00	\$ 3.420,00

4,1	Suministro e instalación Salida doble datos	UND	30		\$ 149.130,00
	FACE PLATE DOBLE RJ45 CATEGORIA 6A	UND	1	\$ 14.875,00	\$ 14.875,00
	CONECTOR TIPO JACK CATEGORIA 6A	UND	4	\$ 23.800,00	\$ 95.200,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 110.575,00	\$ 6.635,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	1,00000	\$ 28.500,00	\$ 28.500,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 28.500,00	\$ 3.420,00

4,2	Suministro e Instalación Cable UTP Categoria 6A	UND	30		\$ 6.460,00
	CABLE UTP CATEGORIA 6A	UND	1	\$ 3.185,00	\$ 3.185,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 3.685,00	\$ 221,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,08000	\$ 28.500,00	\$ 2.280,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 2.280,00	\$ 274,00

4,3	Suministro e instalación Bandeja portacable tipo escalerilla, instalación sistema de iluminacion y cableado estructurado por pasillos, incluye accesorios de anclaje y montaje	ML	102		\$ 158.454,00
-----	--	----	-----	--	---------------

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



	BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERILLA	ML	1	\$ 81.813,00	\$ 81.813,00
	ACCESORIOS ANCLAJE Y MONTAJE	GLB	1	\$ 59.500,00	\$ 59.500,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 141.813,00	\$ 8.509,00
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	0,25476	\$ 28.500,00	\$ 7.261,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 7.261,00	\$ 871,00

4,4	Desconexión, desarmado, traslado y reinstalación de gabinete existente. Instalación remanente de cableado UTP CAT 6A. Reconexión puntos de datos en gabinete, identificación y etiquetado de puntos de datos, instalación organizador de cable, soporte en tramite de movimiento de punto de internet con proveedor. Configuración de equipos activos de acuerdo a topologia existente.	GBL			\$ 12.269.026,00
	ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	UND	1	\$ 178.500,00	\$ 178.500,00
	BELCRO PARA ORGANIZACIÓN	ML	50	\$ 2.231,00	\$ 111.550,00
	CONECTORES JACK RJ45 CAT 6A BLINDADO	UND	57	\$ 44.625,00	\$ 2.543.625,00
	Chazos, tornilleria, amarras plasticas, cinta aislante	GLB	1	\$ 500,00	\$ 500,00
	TRANSPORTE	%	0,06000	\$ 2.834.175,00	\$ 170.051,00
	PROFESIONAL TELEMATICA/REDES	H/C	40,00000	\$ 80.000,00	#####
	CUADRILLA (1 OF ELEC + 1 AYUD ELECT)	H/C	190,0000	\$ 28.500,00	\$ 5.415.000,00
	HERRAMIENTA MENOR (INCLUYE EQUIPO ALTURA)	%*H/C	0,12000	\$ 5.415.000,00	\$ 649.800,00


JAIME VIVI GARCÍA
 C.C. N° 1.094.917.059 de Armenia
 Representante Legal **CONSORCIO M&F**