COMCHILLERS
Refrigeración Industrial Compresores mil Ltda

26 Años COMCHILLERS

Diseño y Fabricación de Chillers.
Mantenimiento y montaje.
Reparación.

NIT.800.164.763-7 CM.0392 BOGOTA JUNIO 9/06/2022

SEÑORES: CLUB MILITAR

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Cuarto Frio No 1 Almacen AyB C1 17229	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,300,000.00	$ 437,000.00	$ 2,737,000.00
		Conexión de parametría	und	1			
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Instalacion Rubatex para los cuartos	und	1			
		Mantenimiento desagues	und	1			
		Cambio de resistencias	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion de Fugas	und	1			
		Carga de gasfiltro secador	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Soldaduras	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
2	Cuarto Frio No 2 Almacen AyB C2 17228	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 7,000,000.00	$ 1,330,000.00	$ 8,330,000.00
		BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR	und	1			
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1			
		CAMBIO DE COMPRESOR	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio guarda motor	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Cambio Filtro secador	und	1			
		Carga gas refrigerante R507	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
3	Cuarto Frio No 3 Almacen AyB C3 17227	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,550,000.00	$ 484,500.00	$ 3,034,500.00
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1			
		Caja	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Cambio Filtro secador	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion de Fugas	und	1			
		Carga de gas R22	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
4	Cuarto Frio No 4 Almacen AyB C4 17226	CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE	und	1	$ 2,250,000.00	$ 427,500.00	$ 2,677,500.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Instalacion medias cañas	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio guarda motor	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Cambio Filtro secador	und	1			
		Carga gas refrigerante R507	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
5	Cuarto Frio No 5 Almacen AyB C5 17225	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,200,000.00	$ 418,000.00	$ 2,618,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Instalacion medias cañas	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Carga gas refrigerante R507	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
	Cuarto Frio No 6 Almacen	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1			
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1			
		REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES	und	1			
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			

6	AyB C6 17224	Cambio Tubería mt	und	1	$ 2,900,000.00	$ 551,000.00	$ 3,451,000.00
		Cambio ruedas en teflon	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Cambio medias cañas	und	1			
		Carga gas refrigerante R22	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
7	Cuarto Frio Salon Colombia	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,450,000.00	$ 465,500.00	$ 2,915,500.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Instalacion empaque sello magnetico	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		Cambio motor ventilador manejadora	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Carga gas refrigerante (404 AJUSTE)	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
8	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,600,000.00	$ 494,000.00	$ 3,094,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Cambio Resistencias de descongelacion	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE)	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
9	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 1,900,000.00	$ 361,000.00	$ 2,261,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio ruedas en teflon	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Carga gas refrigerante (AJUSTE)	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
10	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,600,000.00	$ 494,000.00	$ 3,094,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Carga gas refrigerante R507 AJUSTE	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
11	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 1,900,000.00	$ 361,000.00	$ 2,261,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1			
		Conexión de parametría	und	1			
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1			
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1			
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1			
		Caja	und	1			
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1			
		Cambio Tubería mt	und	1			
		Cambio Aceite	und	1			
		Carga gas refrigerante AJUSTE	und	1			
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1			
		Rectificacion plato de valvulas	und	1			
		Cambio tuberia de cobre	und	1			
		Lavado y desengrase	und	1			
		Mantenimiento general	und	1			
12	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1	$ 1,600,000.00	$ 304,000.00	$ 1,904,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empagues Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			

		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
13	Nevecon dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N4 1050	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
14	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (13) 1038 (YA SE REPARO)	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
15	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 1,250,000.00	$ 237,500.00	$ 1,487,500.00
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
16	Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 900,000.00	$ 171,000.00	$ 1,071,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE	Servicio	1			
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			

17	Nevecon una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168	Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	$ 1,250,000.00	$ 237,500.00	$ 1,487,500.00
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
18	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1042	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 980,000.00	$ 186,200.00	$ 1,166,200.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
19	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 980,000.00	$ 186,200.00	$ 1,166,200.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
20	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 980,000.00	$ 186,200.00	$ 1,166,200.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
21	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 980,000.00	$ 186,200.00	$ 1,166,200.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
22	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,900,000.00	$ 361,000.00	$ 2,261,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
		Mantenimiento tarjeta electronica	Servicio	1			
		Recarga de gas.	Servicio	1			
		Reponteclizar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1			
23	Nevecon dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N3 5250	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
24	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacen AyB 5251	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1	$ 1,000,000.00	$ 190,000.00	$ 1,190,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
25	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacen AyB 5251	REPARACION VISAGRA	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
26	Nevecon dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N9 5249	CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE	Servicio	1	$ 1,250,000.00	$ 237,500.00	$ 1,487,500.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
27	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 900,000.00	$ 171,000.00	$ 1,071,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
28	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 900,000.00	$ 171,000.00	$ 1,071,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
29	Nevecon una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (33) 1152	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1	$ 1,250,000.00	$ 237,500.00	$ 1,487,500.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
	Nevecon una puerta	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)					
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			

30	MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (34) 1159	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
31	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 984	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502	Servicio	1	$ 1,300,000.00	$ 247,000.00	$ 1,547,000.00
		.AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
32	Nevecon dos puertas WESTON volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1160	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502	Servicio	1	$ 1,300,000.00	$ 247,000.00	$ 1,547,000.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
33	Nevecon dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1	$ 5,100,000.00	$ 969,000.00	$ 6,069,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
34	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE.	Servicio	1	$ 1,300,000.00	$ 247,000.00	$ 1,547,000.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			

35	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1	$ 1,050,000.00	$ 199,500.00	$ 1,249,500.00
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
36	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1	$ 1,130,000.00	$ 214,700.00	$ 1,344,700.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
37	Nevera horzintal tipo MESON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 1045	REVISION SISTEMA ELECTRICO	Servicio	1	$ 1,400,000.00	$ 266,000.00	$ 1,666,000.00
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1			
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
38	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (42) 1066	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 1,050,000.00	$ 199,500.00	$ 1,249,500.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
39	Nevera horzintal tipo MESON TRES PUERTAS ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS 1921	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 1,050,000.00	$ 199,500.00	$ 1,249,500.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
40	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,200,000.00	$ 228,000.00	$ 1,428,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
41	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036	1.REVISION SISTEMA ELECTRICA	Servicio	1	$ 1,000,000.00	$ 190,000.00	$ 1,190,000.00
		2.AJUSTE CARGA DE GAS	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
42	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,050,000.00	$ 199,500.00	$ 1,249,500.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
43	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919	CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512	Servicio	1	$ 1,200,000.00	$ 228,000.00	$ 1,428,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1			

44	Nevera horzintal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (27) 1832	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 1,000,000.00	$ 190,000.00	$ 1,190,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
45	Nevera horzintal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,000,000.00	$ 190,000.00	$ 1,190,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
46	Nevera horzintal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1139	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,000,000.00	$ 190,000.00	$ 1,190,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
47	Nevera horzintal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR MONTECARLO 18432	Verificacion y/o reparacion en compresor.	Servicio	1	$ 4,500,000.00	$ 855,000.00	$ 5,355,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
		REVISION SISTEMA ELECTRICO	Servicio	1			
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			

48	Hielera SCOTSMAN volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon DORADO 1073	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	$ 1,450,000.00	$ 275,500.00	$ 1,725,500.00
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
		Mantenimiento tarjeta electronica	Servicio	1			
		Recarga de gas.	Servicio	1			
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1			
49	Nevecon una puerta MARCA AE volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / COCINA SALON DORADO 1046	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
50	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039	REPROGRAMACION CONTROL	Servicio	1	$ 1,050,000.00	$ 199,500.00	$ 1,249,500.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
51	Nevecon una puerta MARCA SINGAL volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1045	REPARACION Y/O CAMBIO MOPTOR VENTILADOR	Servicio	1	$ 1,050,000.00	$ 199,500.00	$ 1,249,500.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
52	Nevera horzintal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
53	Nevera horzintal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853	VERIFICACION MOTOR COMPRESOR	Servicio	1	$ 1,100,000.00	$ 209,000.00	$ 1,309,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
54	Nevera horzintal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1019	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,150,000.00	$ 218,500.00	$ 1,368,500.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
55	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1922	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,150,000.00	$ 218,500.00	$ 1,368,500.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			
56	Nevera horzintal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,150,000.00	$ 218,500.00	$ 1,368,500.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1			
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1			
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1			
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1			
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1			
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1			
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1			
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1			
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1			
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1			

SUB TOTAL	$ 106,148,000.00